

見 積 書

件 名 塗装工事

金 額 別紙内訳書のとおり

※消費税相当額を除く

上記のとおり見積りいたします。

令和6年4月1日

江戸川区長 斉 藤 猛 殿

住 所

役職・氏名

印

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
直接仮設工事	1	バリケード	カラーコーンH700 コーンウェイト バー共 1箇月	m	490	(1001) 損料・手間		有
直接仮設工事	2	バリケード	A型 L1, 200×H800 1箇月	m	550	(1002) 損料・手間		有
直接仮設工事	3	バリケード	B型 1, 800×H1, 800 1箇月	m	840	(1003) 損料・手間		有
直接仮設工事	4	二側足場	高さ10m未満	架m2	1,840	(1004) 損料・手間		有
直接仮設工事	5	一側足場(例外的な場合)	単管プラケット高さ10m未満	架m2	1,340	(1005) 損料・手間		有
直接仮設工事	6	手摺先行外部枠組足場	二段手摺 つま先板共	架m2	3,420	(1006) 損料・手間		有
直接仮設工事	7	安全手すり	転落防止用	m	770	(1007) 損料・手間		有
直接仮設工事	8	脚立足場	平面	m2	610	(1008) 損料・手間		有
直接仮設工事	9	脚立足場	直面	m2	610	(1009) 損料・手間		有
直接仮設工事	10	ローリングタワー	作業床高さ3.5m程度 2段	台	17,200	(1010) 損料・手間		有
直接仮設工事	11	ローリングタワー	作業床高さ5.0m程度 3段	台	22,500	(1011) 損料・手間		有
直接仮設工事	12	ローリングタワー	作業床高さ6.5m程度 4段	台	27,800	(1012) 損料・手間		有
直接仮設工事	13	ローリングタワー	作業床高さ8.0m程度 5段	台	33,100	(1013) 損料・手間		有
直接仮設工事	14	高所作業車	作業床高13~14m 燃料含む オペレーター共	台・日	66,000	(1014) 損料・手間		有
直接仮設工事	15	高所作業車	作業床高22~23m 燃料含む オペレーター共	台・日	84,300	(1015) 損料・手間		有
直接仮設工事	16	養生・整理・清掃・後片付け	作業床面積	m2	1,440	(1016) 損料・手間 工事対象床面積を計上		有
直接仮設工事	17	養生・整理・清掃・後片付け	運搬等に供する通路部分	m2	570	(1017) 損料・手間 工事対象床面積を計上		有
直接仮設工事	18	養生(壁)	ビニール等シート張り	m2	570	(1018) 損料・手間		有
直接仮設工事	19	養生(床)	合板敷	m2	640	(1019) 損料・手間		有
直接仮設工事	20	石綿処理養生シート張り	床 プラスチックシート 0.15mm 二重張り	m2	1,790	(1020) 損料・手間		有
直接仮設工事	21	石綿処理養生シート張り	壁 プラスチックシート 0.08mm	m2	1,360	(1021) 損料・手間		有
直接仮設工事	22	養生メッシュシート		架m2	890	(1022) 損料・手間		有
直接仮設工事	23	石綿処理作業員用安全保護具	呼吸用保護具 防護メガネ 保護衣等	人・日	24,400	(1023) 損料・手間		有
直接仮設工事	24	建材(吹付、保温、成形板等)石綿含有調査	定性分析 6物質 1検体	回	60,200	(1024) 採取・分析・報告書作成共		有
直接仮設工事	25	石綿粉じん濃度測定	1箇所	回	71,200	(1025) 採取・分析・報告書作成共		有
直接仮設工事	26	石綿粉じん濃度測定加算費	1箇所追加ごとに加算	か所	11,000	(1026) 採取・分析・報告書作成共		有
直接仮設工事	27	室内空気環境測定費	1箇所	回	71,200	(1027) 採取・分析・報告書作成共		有
直接仮設工事	28	室内空気環境測定費	2箇所	回	92,800	(1028) 採取・分析・報告書作成共		有
直接仮設工事	29	室内空気環境測定費	3箇所	回	114,000	(1029) 採取・分析・報告書作成共		有
直接仮設工事	30	交通整理員兼警備		人	22,700	(1030) 労務		有
塗装工事	31	素地ごしらえ(新規仕上面)	木部 A種	m2	360	(2001) 材工共		有
塗装工事	32	素地ごしらえ(新規仕上面)	木部 B種	m2	160	(2002) 材工共		有

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
塗装工事	33	素地ごしらえ(新規仕上面)	鉄鋼面 A種	m ²	340	(2003) 材工共		有
塗装工事	34	素地ごしらえ(新規仕上面)	鉄鋼面 B種	m ²	340	(2004) 材工共		有
塗装工事	35	素地ごしらえ(新規仕上面)	鉄鋼面 C種	m ²	300	(2005) 材工共		有
塗装工事	36	素地ごしらえ(新規仕上面)	亜鉛めっき面 B種	m ²	200	(2006) 材工共		有
塗装工事	37	素地ごしらえ(新規仕上面)	モルタル・プラスター面 A種	m ²	910	(2007) 材工共		有
塗装工事	38	素地ごしらえ(新規仕上面)	モルタル・プラスター面 B種	m ²	420	(2008) 材工共		有
塗装工事	39	素地ごしらえ(新規仕上面)	コンクリート面 A種	m ²	940	(2009) 材工共		有
塗装工事	40	素地ごしらえ(新規仕上面)	コンクリート面 B種	m ²	510	(2010) 材工共		有
塗装工事	41	素地ごしらえ(新規仕上面)	石膏ボード・その他ボード面 A種	m ²	1,060	(2011) 材工共		有
塗装工事	42	素地ごしらえ(新規仕上面)	石膏ボード・その他ボード面 B種	m ²	240	(2012) 材工共		有
塗装工事	43	素地ごしらえ(新規仕上面)	無石綿セメント板・ケイ酸カルシウム板面 A種	m ²	860	(2013) 材工共		有
塗装工事	44	素地ごしらえ(新規仕上面)	無石綿セメント板・ケイ酸カルシウム板面 B種	m ²	420	(2014) 材工共		有
塗装工事	45	素地ごしらえ(新規仕上面)	押出成形セメント板面 A種	m ²	1,020	(2015) 材工共		有
塗装工事	46	素地ごしらえ(新規仕上面)	押出成形セメント板面 B種	m ²	340	(2016) 材工共		有
塗装工事	47	下地調整(既存塗装面)	木部 RA種	m ²	2,820	(2017) 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去		有
塗装工事	48	下地調整(既存塗装面)	木部 RB種	m ²	810	(2018) 材工共 劣化脆弱部分除去		有
塗装工事	49	下地調整(既存塗装面)	木部 RC種	m ²	300	(2019) 材工共 汚れ・付着物除去		有
塗装工事	50	下地調整(既存塗装面)	鉄鋼面 RA種	m ²	4,650	(2020) 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去		有
塗装工事	51	下地調整(既存塗装面)	鉄鋼面 RB種	m ²	1,380	(2021) 材工共 劣化脆弱部分除去		有
塗装工事	52	下地調整(既存塗装面)	鉄鋼面 RC種	m ²	250	(2022) 材工共 汚れ・付着物除去		有
塗装工事	53	下地調整(既存塗装面)	亜鉛めっき面 RA種	m ²	4,620	(2023) 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去		有
塗装工事	54	下地調整(既存塗装面)	亜鉛めっき面 RB種	m ²	1,380	(2024) 材工共 劣化脆弱部分除去		有
塗装工事	55	下地調整(既存塗装面)	亜鉛めっき面 RC種	m ²	250	(2025) 材工共 汚れ・付着物除去		有
塗装工事	56	下地調整(既存塗装面)	モルタル・プラスター面 RA種	m ²	3,650	(2026) 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去		有
塗装工事	57	下地調整(既存塗装面)	モルタル・プラスター面 RB種	m ²	1,040	(2027) 材工共 劣化脆弱部分除去		有
塗装工事	58	下地調整(既存塗装面)	モルタル・プラスター面 RC種	m ²	250	(2028) 材工共 汚れ・付着物除去		有
塗装工事	59	下地調整(既存塗装面)	コンクリート面 RA種	m ²	3,680	(2029) 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去		有
塗装工事	60	下地調整(既存塗装面)	コンクリート面 RB種	m ²	1,060	(2030) 材工共 劣化脆弱部分除去		有
塗装工事	61	下地調整(既存塗装面)	コンクリート面 RC種	m ²	250	(2031) 材工共 汚れ・付着物除去		有
塗装工事	62	下地調整(既存塗装面)	押出成形セメント板面 RA種	m ²	3,760	(2032) 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去		有
塗装工事	63	下地調整(既存塗装面)	押出成形セメント板面 RB種	m ²	1,120	(2033) 材工共 劣化脆弱部分除去		有
塗装工事	64	下地調整(既存塗装面)	押出成形セメント板面 RC種	m ²	260	(2034) 材工共 汚れ・付着物除去		有

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
塗装工事	65	下地調整（既存塗装面）	石膏ボード・その他ボード面 RA種	m ²	3,570	(2035) 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去		有
塗装工事	66	下地調整（既存塗装面）	石膏ボード・その他ボード面 RB種	m ²	960	(2036) 材工共 劣化脆弱部分除去		有
塗装工事	67	下地調整（既存塗装面）	石膏ボード・その他ボード面 RC種	m ²	310	(2037) 材工共 汚れ・付着物除去		有
塗装工事	68	下地調整（既存塗装面）	ALC板面 RA種	m ²	3,650	(2038) 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去		有
塗装工事	69	下地調整（既存塗装面）	ALC板面 RB種	m ²	1,040	(2039) 材工共 劣化脆弱部分除去		有
塗装工事	70	下地調整（既存塗装面）	ALC板面 RC種	m ²	250	(2040) 材工共 汚れ・付着物除去		有
塗装工事	71	さび止め塗料塗り（環境配慮型）	鉄鋼面 1回塗り 鉛クロム・フリー（JISK5674）	m ²	500	(2041) 材工共 屋外・屋内（下地調整別途）		有
塗装工事	72	さび止め塗料塗り（環境配慮型）	鉄鋼面 1回塗り 水系（JASS18M-111）	m ²	490	(2042) 材工共 屋内（下地調整別途）		有
塗装工事	73	さび止め塗料塗り（環境配慮型）	亜鉛めっき面 1回塗り 一液変性エポキシ樹脂さび止めペイント（JPMS28）	m ²	580	(2043) 材工共 屋外・屋内（下地調整別途）		有
塗装工事	74	さび止め塗料塗り（環境配慮型）	亜鉛めっき面 1回塗り 変性エポキシ樹脂プライマー（JASS18M-109）	m ²	660	(2044) 材工共 屋外・屋内（下地調整別途）		有
塗装工事	75	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	木部 3回塗り（工程A種）	m ²	1,330	(2045) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	76	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	木部 2回塗り（工程B種）	m ²	880	(2046) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	77	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	木部 2回塗り（工程C種）	m ²	820	(2047) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	78	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）細幅物	木部 3回塗り（工程A種）	m	520	(2048) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	79	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）細幅物	木部 2回塗り（工程B種）	m	350	(2049) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	80	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）細幅物	木部 2回塗り（工程C種）	m	330	(2050) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	81	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	鉄鋼、亜鉛めっき面 3回塗り（工程A種）	m ²	1,400	(2051) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	82	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	鉄鋼、亜鉛めっき面 2回塗り（工程B種）	m ²	840	(2052) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	83	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	鉄鋼、亜鉛めっき面 2回塗り（工程C種）	m ²	840	(2053) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	84	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）細幅物	鉄鋼、亜鉛めっき面 3回塗り（工程A種）	m	560	(2054) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	85	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）細幅物	鉄鋼、亜鉛めっき面 2回塗り（工程B種）	m	330	(2055) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	86	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）細幅物	鉄鋼、亜鉛めっき面 2回塗り（工程C種）	m	330	(2056) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	87	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）棒管類	鉄部 φ100超え 下地調整RB種 錆止め種別B種 工程C種 仕上げ工程B種	m ²	2,930	(2057) 材工共		有
塗装工事	88	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）棒管類	鉄部 φ100以下 下地調整RB種 錆止め種別B種 工程C種 仕上げ工程B種	m	1,160	(2058) 材工共		有
塗装工事	89	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	コンクリート・石膏ボード面等 3回塗り（工程A種）	m ²	1,690	(2059) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	90	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	コンクリート・石膏ボード面等 2回塗り（工程B種）	m ²	1,170	(2060) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	91	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	コンクリート・石膏ボード面等 2回塗り（工程C種）	m ²	1,170	(2061) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	92	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗料	淡彩	kg	620	(2062) 材料費		有
塗装工事	93	ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	各種塗装面 2回塗り	m ²	1,950	(2063) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	94	ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）細幅物	各種塗装面 2回塗り	m	780	(2064) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	95	ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）棒管類	鉄部 φ100超え 下地調整RB種 錆止め種別A種 工程C種 仕上げ2回塗り	m ²	4,070	(2065) 材工共		有
塗装工事	96	ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）棒管類	鉄部 φ100以下 下地調整RB種 錆止め種別A種 工程C種 仕上げ2回塗り	m	1,620	(2066) 材工共		有

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
塗装工事	97	ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）棒管類	塩ビ面 φ100以下 下地調整RC種 仕上げ2回塗り	m	880	(2067) 材工共		有
塗装工事	98	ジャングルジム ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整RB種 錆止め種別A種 工程C種 仕上げ2回塗り	基	134,000	(2068) 材工共		有
塗装工事	99	単走滑り台 ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整RB種 錆止め種別A種 工程C種 仕上げ2回塗り	基	35,900	(2069) 材工共		有
塗装工事	100	二走滑り台 ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整RB種 錆止め種別A種 工程C種 仕上げ2回塗り	基	73,700	(2070) 材工共		有
塗装工事	101	山型雲梯 ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整RB種 錆止め種別A種 工程C種 仕上げ2回塗り	基	63,800	(2071) 材工共		有
塗装工事	102	二連ブランコ ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整RB種 錆止め種別A種 工程C種 仕上げ2回塗り	基	33,200	(2072) 材工共 侵入防止柵別途		有
塗装工事	103	四連ブランコ ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整RB種 錆止め種別A種 工程C種 仕上げ2回塗り	基	55,600	(2073) 材工共 侵入防止柵別途		有
塗装工事	104	はん登棒（Y型） ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整RB種 錆止め種別A種 工程C種 仕上げ2回塗り	基	138,000	(2074) 材工共		有
塗装工事	105	バスケットゴールスタンド ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整RB種 錆止め種別A種 工程C種 仕上げ2回塗り	基	61,900	(2075) 材工共 バックボード別途		有
塗装工事	106	サッカーゴール ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整RB種 錆止め種別A種 工程C種 仕上げ2回塗り	基	62,400	(2076) 材工共		有
塗装工事	107	ハンドボールゴール ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整RB種 錆止め種別A種 工程C種 仕上げ2回塗り	基	34,900	(2077) 材工共		有
塗装工事	108	腕付高鉄棒ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整RB種 錆止め種別A種、工程C種 仕上げ2回塗り	基	38,600	(2078) 材工共		有
塗装工事	109	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）	木部 1種3回塗り（工程A種）	m ²	1,590	(2079) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	110	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）	木部 1種2回塗り（工程B種）	m ²	1,300	(2080) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	111	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）	木部 1種1回塗り（工程C種）	m ²	470	(2081) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	112	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物	木部 1種3回塗り（工程A種）	m	630	(2082) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	113	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物	木部 1種2回塗り（工程B種）	m	510	(2083) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	114	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物	木部 1種1回塗り（工程C種）	m	180	(2084) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	115	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）	鉄鋼面 1種3回塗（工程A種）	m ²	1,710	(2085) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	116	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）	鉄鋼面 1種2回塗（工程B種）	m ²	1,150	(2086) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	117	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）	鉄鋼面 1種1回塗（工程C種）	m ²	550	(2087) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	118	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物	鉄鋼面 1種3回塗（工程A種）	m	680	(2088) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	119	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物	鉄鋼面 1種2回塗（工程B種）	m	460	(2089) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	120	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物	鉄鋼面 1種1回塗（工程C種）	m	220	(2090) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	121	クリヤラッカー塗り（環境配慮型）	木部 2回塗り（工程B種）	m ²	1,470	(2091) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	122	クリヤラッカー塗り（環境配慮型）細幅物	木部 2回塗り（工程B種）	m	580	(2092) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	123	合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	コンクリート・石膏ボード面等 1種3回塗り 一般面	m ²	1,550	(2093) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	124	合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	コンクリート・石膏ボード面等 1種2回塗り 一般面	m ²	1,160	(2094) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	125	合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	コンクリート・石膏ボード面等 1種2回塗り 見上面	m ²	1,320	(2095) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	126	合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）細幅物	コンクリート・石膏ボード面等 1種2回塗り 一般面	m	460	(2096) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	127	水性ウレタン樹脂クリヤー塗り（環境配慮型）	木部 3回塗り	m ²	2,500	(2097) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	128	水性ウレタン樹脂クリヤー塗り（環境配慮型）細幅物	木部 3回塗り	m	1,000	(2098) 材工共 下地調整別途		有

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
塗装工事	129	ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）	木部 3回塗り（工程A種）1液型	m ²	1,500	（2099） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	130	ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）	木部 2回塗り（工程B種）1液型	m ²	1,080	（2100） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	131	ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）	木部 3回塗り（工程A種）2液型	m ²	2,020	（2101） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	132	ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）	木部 2回塗り（工程B種）2液型	m ²	1,540	（2102） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	133	水性ステイン塗り（環境配慮型）	木部 2回塗り	m ²	1,320	（2103） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	134	水性ステイン塗り（環境配慮型）細幅物	木部 2回塗り	m	520	（2104） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	135	オイルステイン塗り（環境配慮型）	木部 2回塗り	m ²	1,040	（2105） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	136	オイルステイン塗り（環境配慮型）細幅物	木部 2回塗り	m	410	（2106） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	137	耐候性塗料塗り（ポリウレタン樹脂）	コンクリート・押出成形セメント板面 3回塗り（下塗り含む）	m ²	2,310	（2107） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	138	耐候性塗料塗り（ポリウレタン樹脂）	鉄鋼面 2回塗り（下塗り別途）	m ²	1,820	（2108） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	139	耐候性塗料塗り（ポリウレタン樹脂）	亜鉛めっき面 2回塗り（下塗り別途）	m ²	1,820	（2109） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	140	変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールドフリー）	鉄鋼面 2回塗り	m ²	2,310	（2110） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	141	変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールドフリー）	マンホールふた 300φ（表裏、枠共）2回塗り	か所	510	（2111） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	142	変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールドフリー）	マンホールふた 350φ（表裏、枠共）2回塗り	か所	700	（2112） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	143	変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールドフリー）	マンホールふた 400φ（表裏、枠共）2回塗り	か所	920	（2113） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	144	変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールドフリー）	マンホールふた 500φ（表裏、枠共）2回塗り	か所	1,440	（2114） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	145	変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールドフリー）	マンホールふた 600φ（表裏、枠共）2回塗り	か所	2,070	（2115） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	146	ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）	木部床面 サンダー掛け3回 仕上げ4回塗り（400g/m ² ）1液型	m ²	4,660	（2116） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	147	ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）体育館用	木部床面 サンダー掛け3回 仕上げ4回塗り（400g/m ² ）2液型	m ²	5,170	（2117） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	148	ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）	木部床面 下地調整RC種 仕上げ4回塗り（400g/m ² ）1液型	m ²	4,040	（2118） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	149	ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）体育館用	木部床面 下地調整RCB種 仕上げ4回塗り（400g/m ² ）2液型	m ²	4,550	（2119） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	150	床目地隙間埋め	木部用パテ	m ²	190	（2120） 材工共		有
塗装工事	151	木製床張り面サンダー掛け	荒掛、中掛、仕上げ	m ²	920	（2121） 損料・手間		有
塗装工事	152	ワックス塗り	1回塗り	m ²	490	（2122） 材工共		有
塗装工事	153	床用防塵塗装（環境配慮型）	薄膜型 エポキシ樹脂系 平滑仕上げ	m ²	1,110	（2123） 材工共		有
塗装工事	154	床用防塵塗装（環境配慮型）	厚膜型 エポキシ樹脂系（薄膜流しのべ）平滑仕上げ	m ²	2,240	（2124） 材工共		有
塗装工事	155	床用防塵塗装（環境配慮型）	厚膜型 エポキシ樹脂系（薄膜流しのべ）防滑仕上げ	m ²	2,420	（2125） 材工共		有
塗装工事	156	床用防塵塗装（環境配慮型）	厚膜型 弾性ウレタン樹脂系 平滑仕上げ	m ²	2,900	（2126） 材工共		有
塗装工事	157	床用防塵塗装（環境配慮型）	厚膜型 弾性ウレタン樹脂系 防滑仕上げ	m ²	3,190	（2127） 材工共		有
塗装工事	158	コートライン	バスケットボール	面	85,200	（2128） 材工共		有
塗装工事	159	コートライン	6人制バレー	面	36,300	（2129） 材工共		有
塗装工事	160	コートライン	バドミントン（ダブルス）	面	68,700	（2130） 材工共		有

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
塗装工事	161	コートライン	ポートボール	面	51,100	(2131) 材工共		有
塗装工事	162	プール塗装面洗浄	専用洗浄剤使用(藻類、水垢等洗浄用)	m ²	740	(2132) 材工共 下地調整別途(必要な場合のみ計上)		有
塗装工事	163	モルタルプール塗装	新規面 上塗材アクリルウレタン系(下塗り含む)	m ²	4,570	(2133) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	164	モルタルプール塗装	塗替面 上塗材 アクリル系(補修塗り含む)	m ²	1,400	(2134) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	165	モルタル・FRPプール塗装	塗替面 上塗材アクリルウレタン系(下塗り含む)	m ²	4,570	(2135) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	166	モルタルプール塗装	塗替面(塗装面の劣化が顕著な場合)上塗材アクリルウレタン系(下塗り含む)	m ²	8,710	(2136) 材工共 下地調整別途 劣化部専用補修塗り含む		有
塗装工事	167	モルタル・FRPプール塗装	塗替面 上塗材フッ素系(下塗り含む)	m ²	6,330	(2137) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	168	ノンスリップ仕上加算(プール塗装)	オーバーフロー等(W300~500程度)	m	880	(2138) 材工共		有
塗装工事	169	ノンスリップ仕上加算(プール塗装)	オーバーフロー等(W300~500程度)(フッ素系)	m	1,140	(2139) 材工共		有
塗装工事	170	ノンスリップ仕上加算(プール塗装)	スタート、ターン面など側壁	m ²	1,620	(2140) 材工共		有
塗装工事	171	ノンスリップ仕上加算(プール塗装)	スタート、ターン面など側壁(フッ素系)	m ²	2,150	(2141) 材工共		有
塗装工事	172	コースライン加算(プール塗装)	コースライン W200	m	960	(2142) 材工共		有
塗装工事	173	コースライン加算(プール塗装)	コースライン W200(フッ素系)	m	1,230	(2143) 材工共		有
塗装工事	174	文字書き(プール塗装)	水深表示(4か所) コース(6コース×2面) 番号等	面	56,300	(2144) 材工共		有
塗装工事	175	金属製屋根遮熱塗装(環境配慮型)	下地調整R種 錆止め1回 プライマー1回 仕上げ(水性シリコン系)2回塗り	m ²	5,080	(2145) 材工共		有
塗装工事	176	金属製屋根遮熱塗装(環境配慮型)	プライマー1回 仕上げ(水性シリコン系)2回塗り	m ²	3,690	(2146) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	177	化粧スレート屋根遮熱塗装(環境配慮型)	プライマー1回 仕上げ(水性シリコン系)2回塗り	m ²	3,520	(2147) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	178	熱交換塗料塗装	金属屋根、外壁、プールサイド等3回塗り	m ²	3,960	(2148) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	179	色彩計画資料作成費		件	125,000	(2149) 材工共		有
塗装工事	180	幼稚園等の描画料	10m ² 程度	か所	344,000	(2150) 材工共 壁面水洗い別途		有
塗装工事	181	落書き・貼紙防止塗布材	透明のみ シリコン・フッ素樹脂系	m ²	1,870	(2151) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	182	防水型複層塗材E(環境配慮型)	ゆず肌 ローラー	m ²	2,860	(2152) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	183	防水型複層塗材E(環境配慮型)	凸部処理 吹付け	m ²	2,760	(2153) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	184	防水型複層塗材E(環境配慮型)	凹凸模様 吹付け	m ²	2,540	(2154) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	185	複層塗材E(環境配慮型)	ゆず肌 ローラー	m ²	1,760	(2155) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	186	複層塗材E(環境配慮型)	凸部処理 吹付け	m ²	1,950	(2156) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	187	複層塗材E(環境配慮型)	凹凸模様 吹付け	m ²	1,740	(2157) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	188	外装薄塗材E(環境配慮型)	砂壁状 吹付け	m ²	1,060	(2158) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	189	天然石調模様仕上げ	目地なし(単色)	m ²	8,010	(2159) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	190	天然石調模様仕上げ	目地なし(複色)	m ²	8,530	(2160) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	191	天然石調模様仕上げ用目地	目地張り、脱型	m	1,230	(2161) 材工共		有
塗装工事	192	結露防止用無機質材吹付け	t=4.5 不燃	m ²	4,750	(2162) 材工共 下地調整別途		有

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
塗装工事	193	結露防止塗材塗り	t = 1.0 不燃	m ²	2,900	(2163) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	194	可とう形改修塗材E塗り(環境配慮型)	塗替え用 微弾性主材1回 仕上げ(アクリルシリコン系)2回塗り	m ²	2,530	(2164) 材工共 水洗い、下地調整別途		有
塗装工事	195	可とう形改修塗材E塗り(環境配慮型)	塗替え用 微弾性主材1回 仕上げ(ポリウレタン系)2回塗り	m ²	2,230	(2165) 材工共 水洗い、下地調整別途		有
塗装工事	196	水洗い	高圧水洗浄	m ²	200	(2166) 損料・手間		有
塗装工事	197	既存塗膜除去	塗膜剥離材工法	m ²	4,890	(2167) 材工共		有
塗装工事	198	シーリング撤去	清掃含む	m	930	(2168) 損料・手間		有
塗装工事	199	シーリング	ポリウレタン系(PU-2)W10超~15以下	m	480	(2169) 材工共		有
塗装工事	200	シーリング	ポリウレタン系(PU-2)W15超~20以下	m	570	(2170) 材工共		有
塗装工事	201	シーリング	変成シリコン系(MS-2)W10超~15以下	m	590	(2171) 材工共		有
塗装工事	202	シーリング	変成シリコン系(MS-2)W15超~20以下	m	710	(2172) 材工共		有
塗装工事	203	壁防水モルタル塗り金ごて仕上げ	外壁 t = 2.5程度	m ²	5,070	(2173) 材工共		有
塗装工事	204	壁モルタル塗り刷毛引き仕上げ	外壁 t = 2.5程度	m ²	4,570	(2174) 材工共		有
塗装工事	205	下地調整	コンクリート面等 下地調整塗材(セメント系)	m ²	1,220	(2175) 材工共		有
塗装工事	206	モルタル等ひび割れ部補修	Uカットシール材充てん工法 ポリウレタン系 ひび割れ幅0.2以上	m	1,760	(2176) 材工共		有
塗装工事	207	モルタル等ひび割れ部補修	シール工法 パテ状エポキシ樹脂 ひび割れ幅0.2未満	m	660	(2177) 材工共		有
塗装工事	208	モルタル等ひび割れ部補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2~1.0以下(裏面シール無し)	m	4,230	(2178) 材工共		有
塗装工事	209	モルタル等ひび割れ部補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2~1.0以下(裏面シール有り)	m	5,060	(2179) 材工共		有
塗装工事	210	モルタル等浮き部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(ステンレスピン使用)	か所	410	(2180) 材工共 16箇所/m ² 程度		有
塗装工事	211	モルタル等浮き部補修	注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(ステンレスピン使用)	か所	530	(2181) 材工共 9箇所/m ² 程度		有
塗装工事	212	モルタル等浮き部補修(狭幅部)	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(ステンレスピン使用)	m	2,090	(2182) 材工共 5箇所/m程度		有
塗装工事	213	モルタル欠損部補修	充てん工法(エポキシ樹脂モルタル)100×100×t20程度	か所	1,150	(2183) 材工共		有
塗装工事	214	露出鉄筋処理	浮部はつり、錆落とし、高圧水洗浄、アルカリ付与、防錆処理、断面修復、表面被覆処理(各工程防錆剤入り)	m	19,200	(2184) 材工共		有
塗装工事	215	コンクリート用止水材	セメント系	kg	560	(2185) 材料費		有
塗装工事	216	防食防腐剤塗工	木材保護塗料塗り(WP)2回塗り	m ²	1,180	(2186) 材工共 雑品含 下地調整別途		有
塗装工事	217	貼紙防止塗料塗工	貼紙防止塗料塗り 凹凸状仕上げ 主材1回 仕上げ1回塗り(ポリウレタン樹脂系)	m ²	4,230	(2187) 材工共 雑品含 下地調整・下塗別途		有
塗装工事	218	防火塗料塗工	建築用防火塗料(発泡性)JIS K5661 2種(難燃試験合格品)	m ²	2,610	(2188) 材工共 雑品含 下地調整別途		有
塗装工事	219	ターベン可溶ウレタン樹脂塗料塗工	ターベン可溶1液反応硬化ウレタン樹脂塗料 2回塗り(0.24~0.32kg/m ²)	m ²	2,360	(2189) 材工共 雑品含 下地調整別途		有
塗装工事	220	発生材処分費	4t車	m ³	41,900	(2190) 積込・運搬・処分共		
塗装工事	221	発生材処分費	2t車	m ³	43,300	(2191) 積込・運搬・処分共		
塗装工事	222	普通作業員		人	25,400	(2192) 労務		有
塗装工事	223	軽作業員		人	17,600	(2193) 労務		有

※ 諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費 (円)		諸経費 (円)
以上 (円)	未満 (円)	
	10,000	1,000
10,000	20,000	3,000
20,000	30,000	5,000
30,000	40,000	6,000
40,000	50,000	9,000
50,000	60,000	11,000
60,000	70,000	13,000
70,000	80,000	14,000
80,000	90,000	16,000
90,000	100,000	19,000
100,000	110,000	21,000
110,000	120,000	24,000
120,000	130,000	25,000
130,000	140,000	27,000
140,000	150,000	30,000
150,000	160,000	32,000
160,000	170,000	33,000
170,000	180,000	35,000
180,000	190,000	37,000
190,000	200,000	40,000

直接工事費 (円)		諸経費 (円)
以上 (円)	未満 (円)	
200,000	210,000	42,000
210,000	220,000	43,000
220,000	230,000	45,000
230,000	240,000	48,000
240,000	250,000	51,000
250,000	260,000	53,000
260,000	270,000	54,000
270,000	280,000	56,000
280,000	290,000	58,000
290,000	300,000	61,000
300,000	310,000	62,000
310,000	320,000	64,000
320,000	330,000	66,000
330,000	340,000	67,000
340,000	350,000	70,000
350,000	360,000	73,000
360,000	370,000	75,000
370,000	380,000	77,000
380,000	390,000	78,000
390,000	400,000	81,000

直接工事費 (円)		諸経費 (円)
以上 (円)	未満 (円)	
400,000	410,000	83,000
410,000	420,000	85,000
420,000	430,000	87,000
430,000	440,000	88,000
440,000	450,000	91,000
450,000	460,000	93,000
460,000	470,000	95,000
470,000	480,000	97,000
480,000	490,000	99,000
490,000	500,000	102,000
500,000	510,000	104,000
510,000	520,000	106,000
520,000	530,000	107,000
530,000	540,000	109,000
540,000	550,000	112,000
550,000	560,000	114,000
560,000	570,000	115,000
570,000	580,000	117,000
580,000	590,000	119,000
590,000	600,000	123,000

※ 諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費 (円)		諸経費 (円)
以上 (円)	未 満 (円)	
600,000	610,000	125,000
610,000	620,000	126,000
620,000	630,000	128,000
630,000	640,000	130,000
640,000	650,000	133,000
650,000	660,000	134,000
660,000	670,000	136,000
670,000	680,000	138,000
680,000	690,000	140,000
690,000	700,000	142,000
700,000	710,000	144,000
710,000	720,000	147,000
720,000	730,000	149,000
730,000	740,000	151,000
740,000	750,000	153,000
750,000	760,000	155,000
760,000	770,000	157,000
770,000	780,000	159,000
780,000	790,000	160,000
790,000	800,000	163,000

直接工事費 (円)		諸経費 (円)
以上 (円)	未 満 (円)	
800,000	810,000	165,000
810,000	820,000	167,000
820,000	830,000	168,000
830,000	840,000	171,000
840,000	850,000	174,000
850,000	860,000	176,000
860,000	870,000	178,000
870,000	880,000	179,000
880,000	890,000	181,000
890,000	900,000	184,000
900,000	910,000	186,000
910,000	920,000	187,000
920,000	930,000	189,000
930,000	940,000	191,000
940,000	950,000	194,000
950,000	960,000	197,000
960,000	970,000	198,000
970,000	980,000	200,000
980,000	990,000	202,000
990,000	1,000,000	205,000

直接工事費 (円)		諸経費 (円)
以上 (円)	未 満 (円)	
1,000,000	1,010,000	206,000
1,010,000	1,020,000	208,000
1,020,000	1,030,000	210,000
1,030,000	1,040,000	212,000
1,040,000	1,050,000	215,000
1,050,000	1,060,000	216,000
1,060,000	1,070,000	218,000
1,070,000	1,080,000	221,000
1,080,000	1,090,000	223,000
1,090,000	1,100,000	225,000
1,100,000	1,110,000	227,000
1,110,000	1,120,000	229,000
1,120,000	1,130,000	231,000
1,130,000	1,140,000	232,000
1,140,000	1,150,000	235,000
1,150,000	1,160,000	237,000
1,160,000	1,170,000	239,000
1,170,000	1,180,000	240,000
1,180,000	1,190,000	242,000
1,190,000	1,200,000	246,000

※ 諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,200,000	1,210,000	248,000
1,210,000	1,220,000	250,000
1,220,000	1,230,000	251,000
1,230,000	1,240,000	254,000
1,240,000	1,250,000	256,000
1,250,000	1,260,000	258,000
1,260,000	1,270,000	259,000
1,270,000	1,280,000	261,000
1,280,000	1,290,000	264,000
1,290,000	1,300,000	266,000
1,300,000	1,310,000	269,000
1,310,000	1,320,000	270,000
1,320,000	1,330,000	272,000
1,330,000	1,340,000	275,000
1,340,000	1,350,000	277,000
1,350,000	1,360,000	279,000
1,360,000	1,370,000	280,000
1,370,000	1,380,000	282,000
1,380,000	1,390,000	285,000
1,390,000	1,400,000	287,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,400,000	1,410,000	288,000
1,410,000	1,420,000	290,000
1,420,000	1,430,000	293,000
1,430,000	1,440,000	296,000
1,440,000	1,450,000	298,000
1,450,000	1,460,000	299,000
1,460,000	1,470,000	301,000
1,470,000	1,480,000	303,000
1,480,000	1,490,000	306,000
1,490,000	1,500,000	307,000
1,500,000	1,510,000	309,000
1,510,000	1,520,000	311,000
1,520,000	1,530,000	313,000
1,530,000	1,540,000	315,000
1,540,000	1,550,000	318,000
1,550,000	1,560,000	320,000
1,560,000	1,570,000	322,000
1,570,000	1,580,000	323,000
1,580,000	1,590,000	326,000
1,590,000	1,600,000	328,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,600,000	1,610,000	330,000
1,610,000	1,620,000	332,000
1,620,000	1,630,000	333,000
1,630,000	1,640,000	336,000
1,640,000	1,650,000	338,000
1,650,000	1,660,000	340,000
1,660,000	1,670,000	343,000
1,670,000	1,680,000	344,000
1,680,000	1,690,000	347,000
1,690,000	1,700,000	349,000
1,700,000	1,710,000	351,000
1,710,000	1,720,000	352,000
1,720,000	1,730,000	354,000
1,730,000	1,740,000	357,000
1,740,000	1,750,000	359,000
1,750,000	1,760,000	360,000
1,760,000	1,770,000	362,000
1,770,000	1,780,000	364,000
1,780,000	1,790,000	368,000
1,790,000	1,800,000	370,000

※ 諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,800,000	1,810,000	371,000
1,810,000	1,820,000	373,000
1,820,000	1,830,000	375,000
1,830,000	1,840,000	378,000
1,840,000	1,850,000	379,000
1,850,000	1,860,000	381,000
1,860,000	1,870,000	383,000
1,870,000	1,880,000	385,000
1,880,000	1,890,000	387,000
1,890,000	1,900,000	389,000
1,900,000	1,910,000	392,000
1,910,000	1,920,000	394,000
1,920,000	1,930,000	396,000
1,930,000	1,940,000	398,000
1,940,000	1,950,000	400,000
1,950,000	1,960,000	402,000
1,960,000	1,970,000	404,000
1,970,000	1,980,000	405,000
1,980,000	1,990,000	408,000
1,990,000	2,000,000	410,000