

# 見 積 書

件 名 道路照明設備工事

金 額 別紙内訳書のとおり

※消費税相当額を除く

上記のとおり見積りいたします。

令和6年4月1日

江戸川区長 斉 藤 猛 殿

住 所

役職・氏名

印

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
灯具	1	LED専用灯具	LED10VA 自動点滅器内蔵型	台	9,380	(1) 光源寿命60000h以上 耐雷サージ15kV以上		有
灯具	2	LED専用灯具	LED20VA 自動点滅器内蔵型	台	18,000	(2) 光源寿命60000h以上 耐雷サージ15kV以上		有
灯具	3	LED専用灯具	LED40VA 自動点滅器内蔵型	台	28,100	(3) 光源寿命60000h以上 耐雷サージ15kV以上		有
灯具	4	LEDハイウェイ型灯具	LED40VA 自動点滅器内蔵型	台	52,100	(4) 光源寿命60000h以上 耐雷サージ15kV以上		有
灯具	5	LEDハイウェイ型灯具	LED60VA 自動点滅器内蔵型	台	60,300	(5) 光源寿命60000h以上 耐雷サージ15kV以上		有
灯具	6	プリンカーライト	ソーラー式 蓄電池12V7.2Ah 24時間点灯 ベース式支柱共	基	176,000	(6)		有
灯具	7	プリンカーライト	商用電源用 AC100/200V 消費電流15W ベース式支柱共 MCCB	基	222,000	(7)		有
灯具	8	プリンカーライト	商用電源用 AC100/200V 消費電流15W ベース式支柱共 ELCB	基	223,000	(8)		有
ポール・アーム	9	直ポール	溶融亜鉛メッキ L=5300 φ89.1	本	68,700	(9) 付属品含む 諸経費対象外		
ポール・アーム	10	直ポール	溶融亜鉛メッキ L=6400 φ89.1	本	81,800	(10) 付属品含む 諸経費対象外		
ポール・アーム	11	直ポール	溶融亜鉛メッキ L=6900 φ89.1	本	87,000	(11) 付属品含む 諸経費対象外		
ポール・アーム	12	直ポール ベースプレート式	溶融亜鉛メッキ L=5300 φ89.1	本	125,000	(12) 付属品含む 諸経費対象外		
ポール・アーム	13	直ポール ベースプレート式	溶融亜鉛メッキ L=5800 φ89.1	本	131,000	(13) 付属品含む 諸経費対象外		
ポール・アーム	14	段付きポール ベースプレート式	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上 貼紙防止塗装 L=5300 上部φ89.1 下部φ139.8	本	315,000	(14) 付属品含む 諸経費対象外		
ポール・アーム	15	キャップアーム	溶融亜鉛メッキ 出幅320 適合ポールφ89.1	本	42,300	(15) 付属品含む 諸経費対象外		
ポール・アーム	16	キャップアーム	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上出幅320 適合ポールφ89.1	本	58,000	(16) 付属品含む 諸経費対象外		
ポール・アーム	17	ブラケットアーム	溶融亜鉛メッキ 出幅200 φ60.5 電柱用	本	19,000	(17) 付属品含む 諸経費対象外		
ポール・アーム	18	ブラケットアーム	溶融亜鉛メッキ 出幅200 φ60.5 鋼管柱用	本	19,000	(18) 付属品含む 諸経費対象外		
ポール・アーム	19	架線離隔アーム	溶融亜鉛メッキ L=1500 φ48.6	本	30,700	(19) 付属品含む 諸経費対象外		
ポール・アーム	20	LED専用灯具壁取付金具	ステンレス製	個	1,260	(20) 付属品含む 諸経費対象外		
ポール・アーム	21	LED専用灯具簡易取付金具	ステンレス製	個	1,540	(21) 付属品含む 諸経費対象外		
ポール・アーム	22	LED専用灯具角度調節金具	ステンレス製	個	1,750	(22) 付属品含む 諸経費対象外		
ポール・アーム	23	組アンカーボルト	M20×600×4 ネジ部溶融亜鉛メッキ製	組	27,800	(23) 諸経費対象外		
配管・配線工	24	IE電線	IE1.6mm	m	400	(24) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	25	IE電線	IE2.0mm	m	420	(25) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	26	IE電線	IE2.0mm <sup>2</sup>	m	410	(26) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	27	IE電線	IE3.5mm <sup>2</sup>	m	430	(27) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	28	IE電線	IE5.5mm <sup>2</sup>	m	470	(28) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	29	ケーブル	VVF2.0mm 2C	m	110	(29) 材料費		有
配管・配線工	30	ケーブル	VVF2.0mm 3C	m	170	(30) 材料費		有
配管・配線工	31	EMケーブル	EM-E EF1.6mm 2C	m	800	(31) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	32	EMケーブル	EM-E EF2.0mm 2C	m	1,810	(32) 材工共 屋外管内		有

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
配管・配線工	33	EMケーブル	EM-E E F 2. 6mm 2C	m	1,900	(33) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	34	EMケーブル	EM-E E F 1. 6mm 3C	m	1,810	(34) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	35	EMケーブル	EM-E E F 2. 0mm 3C	m	1,860	(35) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	36	EMケーブル	EM-C E 2. 0mm 2 2C	m	850	(36) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	37	EMケーブル	EM-C E 3. 5mm 2 2C	m	1,880	(37) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	38	EMケーブル	EM-C E 5. 5mm 2 2C	m	1,960	(38) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	39	EMケーブル	EM-C E 8. 0mm 2 2C	m	2,060	(39) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	40	EMケーブル	EM-C E 2. 0mm 2 3C	m	1,860	(40) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	41	EMケーブル	EM-C E 3. 5mm 2 3C	m	1,950	(41) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	42	EMケーブル	EM-C E 5. 5mm 2 3C	m	2,070	(42) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	43	EMケーブル	EM-C E 8. 0mm 2 3C	m	2,200	(43) 材工共 屋外管内		有
配管・配線工	44	電線	D V 2. 6mm 2 R	m	190	(44) 材料費		有
配管・配線工	45	電線	D V 2. 6mm 3 R	m	270	(45) 材料費		有
配管・配線工	46	架空配線工	仕上がり外径15mm以下	径間	13,500	(46) 施工費		有
配管・配線工	47	配線接続材	レジン 直線型	個	8,940	(47) 材工共		有
配管・配線工	48	配線接続材	レジン 分岐型	個	12,000	(48) 材工共		有
配管・配線工	49	配線接続材	レジン パック	個	6,530	(49) 材工共		有
配管・配線工	50	電線管	G 1 6 (露出)	m	3,390	(50) 材工共 補助材込み		有
配管・配線工	51	電線管	G 2 2 (露出)	m	3,500	(51) 材工共 補助材込み		有
配管・配線工	52	電線管	G 2 8 (露出)	m	5,790	(52) 材工共 補助材込み		有
配管・配線工	53	電線管	G 3 6 (露出)	m	5,980	(53) 材工共 補助材込み		有
配管・配線工	54	電線管	G 4 2 (露出)	m	8,520	(54) 材工共 補助材込み		有
配管・配線工	55	電線管	G 5 4 (露出)	m	8,960	(55) 材工共 補助材込み		有
配管・配線工	56	硬質ビニル電線管	V E 1 6 (露出)	m	1,960	(56) 材工共 補助材込み		有
配管・配線工	57	硬質ビニル電線管	V E 2 2 (露出)	m	2,010	(57) 材工共 補助材込み		有
配管・配線工	58	硬質ビニル電線管	V E 2 8 (露出)	m	3,260	(58) 材工共 補助材込み		有
配管・配線工	59	硬質ビニル電線管	V E 1 6 (地中)	m	790	(59) 材工共 補助材込み		有
配管・配線工	60	硬質ビニル電線管	V E 2 2 (地中)	m	840	(60) 材工共 補助材込み		有
配管・配線工	61	硬質ビニル電線管	V E 2 8 (地中)	m	1,480	(61) 材工共 補助材込み		有
配管・配線工	62	波付硬質ポリエチレン管	F E P 3 0 (地中)	m	380	(62) 材工共		有
配管・配線工	63	波付硬質ポリエチレン管	F E P 4 0 (地中)	m	410	(63) 材工共		有
配管・配線工	64	波付硬質ポリエチレン管	F E P 5 0 (地中)	m	460	(64) 材工共		有

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
配管・配線工	65	波付硬質ポリエチレン管直線接続材	F E P 3 0 用	組	1,050	( 6 5 ) 工費は配管に含む		有
配管・配線工	66	波付硬質ポリエチレン管直線接続材	F E P 4 0 用	組	1,160	( 6 6 ) 工費は配管に含む		有
配管・配線工	67	波付硬質ポリエチレン管直線接続材	F E P 5 0 用	組	1,270	( 6 7 ) 工費は配管に含む		有
配管・配線工	68	波付硬質ポリエチレン管異種管継手	F E P 3 0 用	組	3,820	( 6 8 ) 工費は配管に含む		有
配管・配線工	69	波付硬質ポリエチレン管異種管継手	F E P 4 0 用	組	4,220	( 6 9 ) 工費は配管に含む		有
配管・配線工	70	波付硬質ポリエチレン管異種管継手	F E P 5 0 用	組	4,620	( 7 0 ) 工費は配管に含む		有
配管・配線工	71	金属可とう電線管	1 7 m m (ビニール被覆・防水)	m	1,310	( 7 1 ) 材工共		有
配管・配線工	72	金属可とう電線管	2 4 m m (ビニール被覆・防水)	m	1,740	( 7 2 ) 材工共		有
配管・配線工	73	金属可とう電線管	3 0 m m (ビニール被覆・防水)	m	2,190	( 7 3 ) 材工共		有
配管・配線工	74	金属可とう電線管	3 8 m m (ビニール被覆・防水)	m	2,690	( 7 4 ) 材工共		有
配管・配線工	75	電線防護カバー	φ 1 2	m	740	( 7 5 )		有
配管・配線工	76	プルボックス (防水形・国交省仕様)	1 0 0 × 1 0 0 × 1 0 0 t : 2. 3 溶融亜鉛メッキ	個	7,230	( 7 6 ) 材工共		有
配管・配線工	77	プルボックス (防水形・国交省仕様)	1 5 0 × 1 5 0 × 1 0 0 t : 2. 3 溶融亜鉛メッキ	個	9,600	( 7 7 ) 材工共		有
配管・配線工	78	プルボックス (防水形・国交省仕様)	1 5 0 × 1 5 0 × 1 5 0 t : 2. 3 溶融亜鉛メッキ	個	11,200	( 7 8 ) 材工共		有
配管・配線工	79	プルボックス (防水形・国交省仕様)	2 0 0 × 2 0 0 × 1 5 0 t : 2. 3 溶融亜鉛メッキ	個	14,100	( 7 9 ) 材工共		有
配管・配線工	80	プルボックス (防水形・国交省仕様)	2 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0 t : 2. 3 溶融亜鉛メッキ	個	15,900	( 8 0 ) 材工共		有
配管・配線工	81	プルボックス (防水形・国交省仕様)	2 5 0 × 2 5 0 × 2 0 0 t : 2. 3 溶融亜鉛メッキ	個	19,700	( 8 1 ) 材工共		有
配管・配線工	82	プルボックス (防水形・国交省仕様)	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 t : 2. 3 溶融亜鉛メッキ	個	23,700	( 8 2 ) 材工共		有
配管・配線工	83	プルボックス (防水形・国交省仕様)	3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 t : 2. 3 溶融亜鉛メッキ	個	28,500	( 8 3 ) 材工共		有
配管・配線工	84	ステンレスプルボックス (防水)	1 0 0 × 1 0 0 × 1 0 0 t : 1. 5	個	8,000	( 8 4 ) 材工共		有
配管・配線工	85	ステンレスプルボックス (防水)	1 5 0 × 1 5 0 × 1 0 0 t : 1. 5	個	11,500	( 8 5 ) 材工共		有
配管・配線工	86	ステンレスプルボックス (防水)	1 5 0 × 1 5 0 × 1 5 0 t : 1. 5	個	13,800	( 8 6 ) 材工共		有
配管・配線工	87	ステンレスプルボックス (防水)	2 0 0 × 2 0 0 × 1 5 0 t : 1. 5	個	18,300	( 8 7 ) 材工共		有
配管・配線工	88	ステンレスプルボックス (防水)	2 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0 t : 1. 5	個	21,000	( 8 8 ) 材工共		有
配管・配線工	89	ステンレスプルボックス (防水)	2 5 0 × 2 5 0 × 2 0 0 t : 1. 5	個	26,500	( 8 9 ) 材工共		有
配管・配線工	90	ステンレスプルボックス (防水)	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 t : 1. 5	個	32,600	( 9 0 ) 材工共		有
配管・配線工	91	ステンレスプルボックス (防水)	3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 t : 1. 5	個	39,900	( 9 1 ) 材工共		有
配管・配線工	92	樹脂製プルボックス (防水型・かぶせフタ)	1 0 0 × 1 0 0 × 1 0 0	個	5,530	( 9 2 ) 材工共		有
配管・配線工	93	樹脂製プルボックス (防水型・かぶせフタ)	1 5 0 × 1 5 0 × 1 0 0	個	7,470	( 9 3 ) 材工共		有
配管・配線工	94	樹脂製プルボックス (防水型・かぶせフタ)	2 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0	個	9,710	( 9 4 ) 材工共		有
配管・配線工	95	ターミナルキャップ、エントランスキャップ		個	790	( 9 5 ) 工費は配管に含む		有
配線用遮断器等	96	配線用遮断器	1 0 0 V 2 P 1 E 1 5 ・ 2 0 A ポール内蔵用	個	3,280	( 9 6 ) 材工共		有

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
配線用遮断器等	97	配線用遮断器	100・200V 2P2E 15・20・30A ポール内蔵用	個	3,680	(97) 材工共		有
配線用遮断器等	98	配線用遮断器	2P 30AF 分電盤内蔵用	個	4,550	(98) 材工共		有
配線用遮断器等	99	配線用遮断器	2P 50AF 分電盤内蔵用	個	5,780	(99) 材工共		有
配線用遮断器等	100	配線用遮断器	3P 30AF 分電盤内蔵用	個	6,440	(100) 材工共		有
配線用遮断器等	101	配線用遮断器	3P 50AF 分電盤内蔵用	個	8,220	(101) 材工共		有
配線用遮断器等	102	漏電遮断器	2P 30AF 100-200V 30mA 分電盤内蔵用	個	5,820	(102) 材工共		有
配線用遮断器等	103	漏電遮断器	3P 30AF 100-200V 15/30mA 分電盤内蔵用	個	5,870	(103) 材工共		有
配線用遮断器等	104	小型漏電遮断器	30AF 2P1E 100V 10~30mA ポール内蔵用	個	5,610	(104) 材工共		有
配線用遮断器等	105	電磁開閉器	100/200V 2.2Kwまで	個	6,350	(105) 材工共		有
配線用遮断器等	106	電磁開閉器	100/200V 4.0Kw	個	7,390	(106) 材工共		有
配線用遮断器等	107	タイムスイッチ	24時間電子式ソーラー機能付 1回路型	個	14,100	(107) 材工共 TB251相当		有
配線用遮断器等	108	タイムスイッチ	24時間電子式ソーラー機能付 2回路型	個	19,600	(108) 材工共 TB251相当		有
その他	109	照明器具取付バンド	ポール用 溶融亜鉛メッキ	本	780	(109)		有
その他	110	自在バンド	幅40 適用径φ250以内	本	830	(110)		有
その他	111	自在バンド	幅40 適用径φ370以内	本	990	(111)		有
その他	112	自在バンド	幅25 適用径φ370以内	本	620	(112)		有
その他	113	自在バンド	適用径φ170~265	本	2,430	(113)		有
その他	114	ステンレスバンド	φ140以内	本	140	(114)		有
その他	115	ステンレスバンド	φ350以内	本	280	(115)		有
その他	116	平型碍子	フック付き	個	400	(116)		有
その他	117	ハンドホール	450×450×750 蓋450φ共	基	51,600	(117) 材工共 床掘り・埋戻別途		有
その他	118	ハンドホール	600×600×800 蓋600φ共	基	87,100	(118) 材工共 床掘り・埋戻別途		有
その他	119	铸铁蓋	450φ 中耐重	枚	13,700	(119)		有
その他	120	铸铁蓋	600φ 中耐重	枚	22,900	(120)		有
その他	121	铸铁蓋	450φ 重耐重	枚	22,500	(121)		有
その他	122	接地工	D種接地 接地棒φ10×1500	極	28,270	(122) 材工共 測定・報告書含む 諸経費込		
その他	123	ブレーカBOX	防水タイプ	個	5,220	(123) 材工共 取付バンド含む		有
その他	124	埋設シート	2倍長	m	260	(124) 材工共		有
その他	125	捨型枠	スパイラルダクト(亜鉛引) φ700	m	5,240	(125)		有
その他	126	あと施工アンカー	接着系 SUS M12 L=160ねじボルト、Wナット、ワッシャー共	本	1,300	(126) 材工共		有
その他	127	あと施工アンカー	接着系 SUS M20 L=300ねじボルト、Wナット、ワッシャー共	本	3,350	(127) 材工共		有
その他	128	あと施工アンカー	接着系 SUS M24 L=420ねじボルト、Wナット、ワッシャー共	本	8,130	(128) 材工共		有

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
その他	129	管理番号シール	H65×W115 耐候性 耐紫外線	枚	250	(129)		有
その他	130	管理番号プレート	硬質アルミ材 H70×W140 両面アルマイト加工	枚	350	(130)		有
その他	131	管理番号プレート	SUS H40×W80 文字彫り込み塗装	枚	2,070	(131)		有
その他	132	自動点滅器受光部	100V3A 差込式バイメタル	個	1,980	(132)		有
その他	133	自動点滅器受光部	100V6A 差込式バイメタル	個	2,040	(133)		有
その他	134	自動点滅器受台	100V3A・6A用	個	1,230	(134)		有
設置工	135	LED灯具東電柱・NTT本柱共架工	直付型	基	6,110	(135) 材工共 灯具・管理番号プレート別 付属品取付工含む		有
設置工	136	LED灯具NTT小柱共架工	直付型	基	10,570	(136) 材工共 灯具・管理番号プレート別 付属品取付工含む		有
設置工	137	LEDハイウェイ型灯具東電柱・NTT本柱共架工	アーム出幅200以下 高所作業車込	基	13,600	(137) 材工共 灯具・アーム・管理番号プレート別 付属品取付工含む		有
設置工	138	LEDハイウェイ型灯具NTT小柱共架工	アーム出幅200以下 高所作業車込	基	17,690	(138) 材工共 灯具・アーム・管理番号プレート別 付属品取付工含む		有
設置工	139	LED大型灯具東電柱・NTT本柱共架工	アーム出幅1800以下 高所作業車込	基	17,620	(139) 材工共 灯具・アーム・管理番号プレート別 付属品取付工含む プレカのみ別途計上		有
設置工	140	LED灯具独立柱設置工	建柱工 直付型灯具取付含む	基	25,940	(140) 材工共 ボール・灯具・管理番号プレート別 付属品取付工含む		有
設置工	141	LED大型灯具独立柱設置工	建柱工 大型灯具取付含む アーム出幅1800以下	基	35,410	(141) 材工共 ボール・灯具・アーム・管理番号プレート別 付属品取付工含む プレカのみ別途計上		有
設置工	142	小型道路照明共架工	直付型 梯子施工	基	4,800	(142) 付属品取付工含む		有
設置工	143	ハイウェイ型道路照明共架工	アーム出幅200以下 高所作業車込	基	11,300	(143) 付属品取付工含む		有
設置工	144	大型道路照明共架工	アーム出幅1800以下 高所作業車込	基	14,900	(144) 付属品取付工含む		有
設置工	145	小型道路照明柱建柱工	建柱工 直付型灯具取付含む	基	20,100	(145) 付属品取付工含む		有
設置工	146	照明柱移設工(植樹帯部)	接地工含む	基	103,300	(146) 付属品取付工含む		有
設置工	147	照明柱移設工(舗装部)	接地工含む	基	111,960	(147) 付属品取付工含む		有
設置工	148	照明柱移設工(L形+舗装部)	接地工含む	基	153,930	(148) 付属品取付工含む		有
設置工	149	分電盤設置工	自立式分電盤	基	24,540	(149) 付属品取付工含む		有
設置工	150	分電盤設置工	ポール取付型分電盤 建柱工含む	基	24,540	(150) 付属品取付工含む		有
設置工	151	電気部品設置	ブレーカ・電磁接触器・LED電源ユニット・安定器・遮光板・時計部品等	箇所	3,360	(151)		
設置工	152	電気部品設置	ブレーカ・電磁接触器・LED電源ユニット・安定器・遮光板・時計部品等 高所作業車施工	箇所	4,940	(152)		
設置工	153	電気部品設置(夜間・休日)	ブレーカ・電磁接触器・LED電源ユニット・安定器・遮光板・時計部品等	箇所	4,540	(153)		
設置工	154	電気部品設置(夜間・休日)	ブレーカ・電磁接触器・LED電源ユニット・安定器・遮光板・時計部品等 高所作業車施工	箇所	6,670	(154)		
設置工	155	離隔アーム取付工		基	8,560	(155) 高所作業車別途		有
設置工	156	プリンカーライト設置工		基	7,520	(156)		有
設置工	157	自動点滅器取付工		個	3,610	(157) 高所作業車別途		有
設置工	158	自動点滅器取替工		個	4,280	(158) 高所作業車別途		有
設置工	159	ソーラー灯用コントローラー取替工		個	2,770	(159)		有
設置工	160	蓄電池取替工	200Ah以下	個	2,500	(160)		有



分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
撤去工	161	小型道路照明撤去工	梯子施工	基	4,280	(161)		有
撤去工	162	小型道路照明(共架)撤去工	アーム出幅800まで 高所作業車込	基	7,490	(162)		有
撤去工	163	大型道路照明(共架)撤去工	アーム出幅800超 高所作業車込	基	15,780	(163)		有
撤去工	164	小型道路照明(灯柱)撤去工	GL8m未満 アーム出幅800まで 梯子施工	基	24,500	(164)		有
撤去工	165	小型道路照明(灯柱)撤去工	GL8m未満 アーム出幅800まで 高所作業車込	基	27,710	(165)		有
撤去工	166	大型道路照明(灯柱)撤去工	GL8m未満 アーム出幅800超 高所作業車込	基	43,900	(166)		有
撤去工	167	大型道路照明(灯柱)撤去工	GL8m以上 高所作業車込	基	46,200	(167)		有
撤去工	168	小型道路照明撤去工	梯子施工	基	5,770	(168)	夜間・休日の特別依頼	有
撤去工	169	小型道路照明(共架)撤去工	アーム出幅800まで 高所作業車込	基	9,730	(169)	夜間・休日の特別依頼	有
撤去工	170	大型道路照明(共架)撤去工	アーム出幅800超 高所作業車込	基	20,440	(170)	夜間・休日の特別依頼	有
撤去工	171	小型道路照明(灯柱)撤去工	GL8m未満 アーム出幅800まで 梯子施工	基	33,080	(171)	夜間・休日の特別依頼	有
撤去工	172	小型道路照明(灯柱)撤去工	GL8m未満 アーム出幅800まで 高所作業車込	基	37,030	(172)	夜間・休日の特別依頼	有
撤去工	173	大型道路照明(灯柱)撤去工	GL8m未満 アーム出幅800超 高所作業車込	基	58,400	(173)	夜間・休日の特別依頼	有
撤去工	174	大型道路照明(灯柱)撤去工	GL8m以上 高所作業車込	基	60,900	(174)	夜間・休日の特別依頼	有
撤去工	175	小型道路照明(灯柱)切断研磨工	φ100未満	基	5,140	(175)		有
撤去工	176	分電盤撤去工	自立式分電盤	基	21,180	(176)		有
撤去工	177	分電盤撤去工	自立式分電盤	基	28,600	(177)	夜間・休日の特別依頼	有
撤去工	178	分電盤撤去工	ポール取付型分電盤 灯柱撤去工含む	基	24,500	(178)		有
撤去工	179	分電盤撤去工	ポール取付型分電盤 灯柱撤去工含む	基	33,080	(179)	夜間・休日の特別依頼	有
撤去工	180	電気部品撤去	ブレーカ・電磁接触器・タイマースイッチ・安定器・遮光板・時計部品等 撤去後の結線含む	箇所	1,630	(180)		
撤去工	181	電気部品撤去	ブレーカ・電磁接触器・タイマースイッチ・安定器・遮光板・時計部品等 高所作業車施工 撤去後の結線含む	箇所	2,420	(181)		
撤去工	182	電気部品撤去(夜間・休日)	ブレーカ・電磁接触器・タイマースイッチ・安定器・遮光板・時計部品等 撤去後の結線含む	箇所	2,200	(182)	夜間・休日の特別依頼	
撤去工	183	電気部品撤去(夜間・休日)	ブレーカ・電磁接触器・タイマースイッチ・安定器・遮光板・時計部品等 高所作業車施工 撤去後の結線含む	箇所	3,260	(183)	夜間・休日の特別依頼	
撤去工	184	プリンカーライト撤去工	本体のみ	基	3,760	(184)		有
撤去工	185	プリンカーライト撤去工(夜間・休日)	本体のみ	基	5,070	(185)	夜間・休日の特別依頼	有
撤去工	186	DV線撤去工		径間	6,770	(186)		有
撤去工	187	DV線撤去工(夜間・休日)		径間	9,140	(187)	夜間・休日の特別依頼	有
基礎工	188	歩道照明柱基礎設置工(植樹帯部)	スパイラルダクトφ450×900 接地工含む	箇所	90,300	(188)	床掘工、材料等含む 諸経費込	
基礎工	189	歩道照明柱基礎設置工(舗装部)	スパイラルダクトφ450×900 接地工含む	箇所	96,600	(189)	床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込	
基礎工	190	歩道照明柱基礎設置工(L形+舗装部)	スパイラルダクトφ450×900 接地工含む	箇所	105,300	(190)	床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込	
基礎工	191	歩道照明柱基礎撤去・新設工(植樹帯部)	スパイラルダクトφ450×900 接地工含む	箇所	98,600	(191)	床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込	
基礎工	192	歩道照明柱基礎撤去・新設工(舗装部)	スパイラルダクトφ450×900 接地工含む	箇所	102,400	(192)	床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込	

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
基礎工	193	歩道照明柱基礎撤去・新設工（L形+舗装部）	スパイラルダクトφ450×900 接地工含む	箇所	111,700	(193) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込		
基礎工	194	小型照明柱基礎設置工（植樹帯部）	スパイラルダクトφ500×1,000 接地工含む	箇所	110,100	(194) 床掘工、材料等含む 諸経費込		
基礎工	195	小型照明柱基礎設置工（舗装部）	スパイラルダクトφ500×1,000 接地工含む	箇所	116,400	(195) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込		
基礎工	196	小型照明柱基礎設置工（L形+舗装部）	スパイラルダクトφ500×1,000 接地工含む	箇所	143,000	(196) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込		
基礎工	197	小型照明柱基礎撤去・新設工（植樹帯部）	スパイラルダクトφ500×1,000 接地工含む	箇所	118,300	(197) 床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込		
基礎工	198	小型照明柱基礎撤去・新設工（舗装部）	スパイラルダクトφ500×1,000 接地工含む	箇所	122,600	(198) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込		
基礎工	199	小型照明柱基礎撤去・新設工（L形+舗装部）	スパイラルダクトφ500×1,000 接地工含む	箇所	130,400	(199) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込		
基礎工	200	B P式照明柱基礎設置工（植樹帯部）	スパイラルダクトφ500×1,000 アンカー設置・接地工含む	箇所	137,900	(200) 床掘工、材料等含む 諸経費込		
基礎工	201	B P式照明柱基礎設置工（舗装部）	スパイラルダクトφ500×1,000 アンカー設置・接地工含む	箇所	144,200	(201) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込		
基礎工	202	B P式照明柱基礎撤去・新設工（植樹帯部）	スパイラルダクトφ500×1,000 接地工・アンカー設置含む	箇所	146,100	(202) 床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込		
基礎工	203	B P式照明柱基礎撤去・新設工（舗装部）	スパイラルダクトφ500×1,000 アンカー設置・接地工含む	箇所	150,400	(203) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込		
基礎工	204	B P式照明柱基礎設置工（植樹帯部）	スパイラルダクトφ500×1,100 アンカー設置・接地工含む	箇所	144,800	(204) 床掘工、材料等含む 諸経費込		
基礎工	205	B P式照明柱基礎設置工（舗装部）	スパイラルダクトφ500×1,100 アンカー設置・接地工含む	箇所	151,100	(205) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込		
基礎工	206	B P式照明柱基礎撤去・新設工（植樹帯部）	スパイラルダクトφ500×1,100 アンカー設置・接地工含む	箇所	153,000	(206) 床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込		
基礎工	207	B P式照明柱基礎撤去・新設工（舗装部）	スパイラルダクトφ500×1,100 アンカー設置・接地工含む	箇所	157,700	(207) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込		
基礎工	208	B P式照明柱基礎設置工（植樹帯部）	スパイラルダクトφ500×1,200 アンカー設置・接地工含む	箇所	149,900	(208) 床掘工、材料等含む 諸経費込		
基礎工	209	B P式照明柱基礎設置工（舗装部）	スパイラルダクトφ500×1,200 アンカー設置・接地工含む	箇所	158,800	(209) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込		
基礎工	210	B P式照明柱基礎撤去・新設工（植樹帯部）	スパイラルダクトφ500×1,200 アンカー設置・接地工含む	箇所	158,200	(210) 床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込		
基礎工	211	B P式照明柱基礎撤去・新設工（舗装部）	スパイラルダクトφ500×1,200 アンカー設置・接地工含む	箇所	164,600	(211) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込		
基礎工	212	大型照明柱基礎設置工（植樹帯部）	スパイラルダクトφ600×1,300 アンカー設置・接地工含む	箇所	193,000	(212) 床掘工、材料等含む 諸経費込		
基礎工	213	大型照明柱基礎設置工（舗装部）	スパイラルダクトφ600×1,300 アンカー設置・接地工含む	箇所	198,000	(213) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込		
基礎工	214	大型照明柱基礎撤去・新設工（植樹帯部）	スパイラルダクトφ600×1,300 アンカー設置・接地工含む	箇所	219,400	(214) 床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込		
基礎工	215	大型照明柱基礎撤去・新設工（舗装部）	スパイラルダクトφ600×1,300 アンカー設置・接地工含む	箇所	219,700	(215) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込		
基礎工	216	プリンカーライト基礎設置工（植樹帯部）	ソーラー式用 スパイラルダクト φ400×600	箇所	29,000	(216) 床掘工、材料等含む 諸経費込		
基礎工	217	プリンカーライト基礎設置工（分離帯部）	ソーラー式用 スパイラルダクト φ400×600	箇所	32,000	(217) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込		
基礎工	218	プリンカーライト基礎撤去・新設工（植樹帯部）	ソーラー式用 スパイラルダクト φ400×600	箇所	34,500	(218) 床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込		
基礎工	219	プリンカーライト基礎撤去・新設工（分離帯部）	ソーラー式用 スパイラルダクト φ400×600	箇所	36,900	(219) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込		
基礎工	220	プリンカーライト基礎設置工（植樹帯部）	商用電源式用 スパイラルダクト φ500×600 接地工含む	箇所	70,400	(220) 床掘工、材料等含む 諸経費込		
基礎工	221	プリンカーライト基礎設置工（分離帯部）	商用電源式用 スパイラルダクト φ500×600 接地工含む	箇所	73,200	(221) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込		
基礎工	222	プリンカーライト基礎撤去・新設工（植樹帯部）	商用電源式用 スパイラルダクト φ500×600 接地工含む	箇所	77,000	(222) 床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込		
基礎工	223	プリンカーライト基礎撤去・新設工（分離帯部）	商用電源式用 スパイラルダクト φ500×600 接地工含む	箇所	82,100	(223) 床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込		
基礎工	224	小型照明柱基礎撤去・埋戻し復旧工	植樹帯内	箇所	24,560	(224) 床掘、埋戻共 諸経費込		



分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
基礎工	225	小型照明柱基礎撤去・舗装復旧工	常温合材仮復旧共	箇所	29,880	(225) 床掘、埋戻、舗装復旧共 諸経費込 舗装版切断工別途計上		
基礎工	226	大型照明柱基礎撤去・埋戻し復旧工	植樹帯内	箇所	60,420	(226) 床掘、埋戻共 諸経費込		
基礎工	227	大型照明柱基礎撤去・舗装復旧工	常温合材仮復旧共	箇所	90,290	(227) 床掘、埋戻、舗装復旧共 諸経費込 舗装版切断工別途計上		
基礎工	228	ポール撤去跡補修工	開口部モルタル補修	箇所	1,890	(228) モルタル 諸経費対象外		
基礎工	229	ハンドホール撤去工		箇所	8,560	(229)		
土工等	230	人力掘削工		m 3	33,520	(230) V0001 土砂等 積込含む 諸経費込		
土工等	231	掘削積込工	バックホウ0.2m3以下	m 3	6,750	(231) V0003 土砂等 諸経費込		
土工等	232	人力埋戻工	発生土等	m 3	24,360	(232) V0006 転圧含む 諸経費込		
土工等	233	人力埋戻工	再生砂	m 3	28,760	(233) V0008 材工共 転圧含む 諸経費込		
土工等	234	埋戻工	発生土等(バックホウ0.2m3以下)	m 3	8,210	(234) V0011 転圧含む 諸経費込		
土工等	235	埋戻工	再生砂(バックホウ0.2m3以下)	m 3	12,610	(235) V0012 材工共 転圧含む 諸経費込		
土工等	236	コンクリートはつり工	厚3cmを超え～6cm以下	m 2	28,160	(236) V0014 諸経費込		
土工等	237	構造物取りこわし工	無筋(人力施工・ブレーカー含む)	m 3	106,860	(237) V0015 積込含む 諸経費込		
土工等	238	人力廃材積込工		m 3	11,170	(238) V0019 土砂等 諸経費込		
土工等	239	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚4cm以下	m 2	9,640	(239) V0022 アスコン積込含む 諸経費込		
土工等	240	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚4cm超10cm以下	m 2	16,470	(240) V0023 アスコン積込含む 諸経費込		
土工等	241	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚10cm超15cm以下	m 2	22,160	(241) V0024 アスコン積込含む 諸経費込		
土工等	242	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚15cm超30cm以下	m 2	39,200	(242) V0025 アスコン積込含む 諸経費込		
土工等	243	アスコン舗装版切断工	15cm以下	m	1,940	(243) V0031 諸経費込		
土工等	244	重建設機械運搬費	2tトラック	回	39,660	(244) V0230 積卸含む 往復小規模運搬含む 諸経費込		
土工等	245	重建設機械運搬費	4tトラック	回	52,290	(245) V0232 積卸含む 往復 諸経費込		
土工等	246	トラック運搬工	クレーン装置付 2t積 2t吊	回	107,810	(246) V0240 積卸含む 往復 諸経費込		
土工等	247	モルタル工		m 3	315,140	(247) V0301 材工共 仕上げ面用 諸経費込		
土工等	248	手練コンクリート工	H182B	m 3	221,990	(248) V0304 材工共 諸経費込		
土工等	249	コンクリート工	H182B	m 3	113,520	(249) V0307 材工共 小型構造物 諸経費込		
土工等	250	コンクリート工	0.5m3以下 【最低保障】 H182B	現場	56,760	(250) V0321 材工共 小型構造物 諸経費込		
土工等	251	コンクリート工	H212B	m 3	114,520	(251) V0310 材工共 小型構造物 諸経費込		
土工等	252	コンクリート工	0.5m3以下 【最低保障】 H212B	現場	57,260	(252) V0324 材工共 小型構造物 諸経費込		
土工等	253	クラッシュラン基礎工	RC-40	m 3	21,130	(253) V0311 材工共 人力つき固め含む 諸経費込		
土工等	254	粒度調整砕石基礎工	RM-40	m 3	22,630	(254) V0312 材工共 人力つき固め含む 諸経費込		
土工等	255	敷砂工	敷砂	m 3	30,820	(255) V0313 材工共 人力つき固め含む 諸経費込		
土工等	256	コンクリート型枠工		m 2	28,740	(256) V0514 材工共 小型構造物 諸経費込		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
土工等	257	捨型枠工	スパイラルダクトφ300	m	4,830	(257) V0515 材工共 諸経費込		
土工等	258	捨型枠工	スパイラルダクトφ400	m	6,840	(258) V0516 材工共 諸経費込		
土工等	259	捨型枠工	スパイラルダクトφ500	m	9,360	(259) V0518 材工共 諸経費込		
土工等	260	捨型枠工	スパイラルダクトφ600	m	11,210	(260) V0519 材工共 諸経費込		
土工等	261	L形溝工	250	m	24,230	(261) V0632 諸経費込		
土工等	262	L形溝工	300	m	24,550	(262) V0633 諸経費込		
土工等	263	L形溝工	350	m	25,490	(263) V0634 諸経費込		
土工等	264	L形溝工	支給材	m	14,960	(264) V0635 250 300 350 諸経費込		
土工等	265	L形溝工	段差解消型 斜10-0	箇所	20,650	(265) V0636 諸経費込		
土工等	266	L形溝工	段差解消型 斜5-0	箇所	20,650	(266) V0637 諸経費込		
土工等	267	L形溝工	段差解消型 平0	m	33,370	(267) V0638 諸経費込		
土工等	268	L形溝据直工	取外～設置まで	m	23,590	(268) V0639 250 300 350 諸経費込		
土工等	269	L形溝撤去工	機械(BH0.1m3)	m	2,740	(269) V0640 諸経費込		
土工等	270	L形溝撤去工	処分	m	7,960	(270) V0641 250 300 350 諸経費込		
土工等	271	不陸整正工	路床・路盤	m <sup>2</sup>	400	(271) V0901 転圧含む 諸経費込		
土工等	272	しゃ断層用砂敷均し工	透水性舗装用	m <sup>2</sup>	3,230	(272) V0902 諸経費込		
土工等	273	下層路盤工(歩道)	RC-30、厚10cm	m <sup>2</sup>	2,600	(273) V0910 敷均・転圧含む 諸経費込		
土工等	274	下層路盤工(歩道)	RC-30、厚15cm	m <sup>2</sup>	2,860	(274) V0911 敷均・転圧含む 諸経費込		
土工等	275	下層路盤工(復旧)	RM-30、厚4～5cm	m <sup>2</sup>	2,420	(275) V0912 敷均・転圧含む 諸経費込		
土工等	276	下層路盤工(復旧)	RM-30、厚10cm	m <sup>2</sup>	2,760	(276) V0913 敷均・転圧含む 諸経費込		
土工等	277	下層路盤工(復旧)	RM-30、厚14～15cm	m <sup>2</sup>	3,100	(277) V0914 敷均・転圧含む 諸経費込		
土工等	278	下層路盤工(復旧)	RM-30、厚20cm	m <sup>2</sup>	3,440	(278) V0915 敷均・転圧含む 諸経費込		
土工等	279	上層路盤工(歩道)	RM-40、厚10cm	m <sup>2</sup>	2,720	(279) V0916 敷均・転圧含む 諸経費込		
土工等	280	上層路盤工(歩道)	RM-40、厚15cm	m <sup>2</sup>	3,040	(280) V0917 敷均・転圧含む 諸経費込		
土工等	281	上層路盤工(歩道)	RM-40、厚20cm	m <sup>2</sup>	5,450	(281) V0918 敷均・転圧含む 諸経費込		
土工等	282	常温合材舗装	厚5cm	m <sup>2</sup>	15,010	(282) V1000 小規模仮舗装等 諸経費込		
土工等	283	インターロッキング ブロック工(設置)	厚6cm	m <sup>2</sup>	20,560	(283) V1014 諸経費込		
土工等	284	インターロッキング ブロック工(設置)	厚8cm	m <sup>2</sup>	21,590	(284) V1015 諸経費込		
土工等	285	インターロッキング ブロック工(設置)	支給材	m <sup>2</sup>	7,220	(285) V1018 諸経費込		
土工等	286	インターロッキング ブロック工(据直)		m <sup>2</sup>	15,030	(286) V1019 撤去・清掃含む 諸経費込		
土工等	287	舗装ブロック撤去工	再使用	m <sup>2</sup>	7,560	(287) V1020 諸経費込		
土工等	288	舗装ブロック撤去工	取り壊し	m <sup>2</sup>	3,080	(288) V1021 諸経費込		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
土工等	289	中低木撤去工	高さ30cm以上～90cm未満	株	700	(289) 客土・運搬含む 処理費別		
土工等	290	中低木撤去工	高さ90cm以上～200cm未満	株	1,050	(290) 客土・運搬含む 処理費別		
土工等	291	中低木撤去工	高さ200cm以上	株	3,250	(291) 客土・運搬含む 処理費別		
労務費・損料	292	電工		人	30,100	(292)		有
労務費・損料	293	電工		人	40,630	(293) 夜間・休日の特別依頼		有
労務費・損料	294	普通作業員	人力による土木作業等	人	25,400	(294)		有
労務費・損料	295	普通作業員	人力による土木作業等	人	34,290	(295) 夜間・休日の特別依頼		有
労務費・損料	296	交通整理員費	1人/日	人	35,280	(296) V0407 諸経費込		
労務費・損料	297	交通整理員費	1人/日	人	52,920	(297) V0407 夜間・休日の特別依頼 諸経費込		
労務費・損料	298	現場発生品・支給品運搬費	2t車 区内運搬用	回	4,950	(298) ポール等重量品		有
労務費・損料	299	現場発生品・支給品運搬費	2t車 区外運搬用A	回	7,670	(299) ポール等重量品		有
労務費・損料	300	現場発生品・支給品運搬費	2t車 区外運搬用B	回	15,080	(300) ポール等重量品		有
労務費・損料	301	高所作業車	作業床高9.9m	時間	7,140	(301) オペレーター共		有
労務費・損料	302	高所作業車	作業床高2.2m級	時間	13,100	(302) オペレーター共		有
労務費・損料	303	発生材運搬費	集荷・中間処理業者まで	回	6,910	(303) ランプ・混塵処分用 写真添付のこと		
手続費	304	東京電力手続費	FAX・電子申請等 基本料	回	3,130	(304) 基本料1箇所まで		有
手続費	305	東京電力手続費(加算)	2箇所目以降に適用 1箇所あたり加算額	箇所	1,230	(305) 2箇所目以降に適用1箇所あたり加算額		有
手続費	306	東京電力接続替費		箇所	2,180	(306) 共架街路灯改修1箇所あたり		
処分費	307	廃材処分費	発生土・不良土・レンガ・ILB等 マニフェスト交付費含む	m <sup>3</sup>	41,920	(307) V0101 発生土受入箇所用		
処分費	308	廃材処分費	アスコン塊 マニフェスト交付費含む	m <sup>3</sup>	14,770	(308) V0104 廃材受入箇所用		
処分費	309	廃材処分費	コンクリート塊(無筋) マニフェスト交付費含む	m <sup>3</sup>	18,460	(309) V0105 廃材受入箇所用		
処分費	310	廃材処分費	濁水 マニフェスト交付費含む	現場	48,070	(310) V0108 運搬費含む		
処分費	311	廃材処分費	混合廃棄物 マニフェスト交付費含む	m <sup>3</sup>	12,000	(311)		有
処分費	312	廃材処分費	混合廃棄物 最低受入料金 0.5m <sup>3</sup> 以下	回	6,000	(312)		有
処分費	313	蓄電池処分費	マニフェスト交付費含む	個	9,550	(313)		有
処分費	314	ランプ処分費	蛍光灯 マニフェスト交付費含む	kg	300	(314) リサイクル処理		有
処分費	315	ランプ処分費	HIDランプ マニフェスト交付費含む	kg	700	(315) リサイクル処理		有
処分費	316	ランプ処分費	最低受入料金	回	10,000	(316) リサイクル処理		有
処分費	317	トラック運搬工	2tダンプ 人力 距離4.0km以下	m <sup>3</sup>	14,500	(317) V0209 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
処分費	318	トラック運搬工	2tダンプ 人力	m <sup>3</sup>	18,230	(318) V0212 土砂等 自由処分 積込別		
園灯・時計	319	照明器具	逆円錐形 ランプ別 指定色塗装 H486 φ450	台	156,000	(319) 材料費 柱内ケーブル含む		
園灯・時計	320	照明器具	角度可変LED一体型灯具 電源内蔵 2470lm程度 H226 φ400	台	151,000	(320) 材料費 柱内ケーブル含む		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
園灯・時計	321	照明器具	円盤型 LED一体型灯具 電源内蔵 2000lm程度 マルチポール径対応	台	83,000	(321) 材料費 柱内ケーブル含む		
園灯・時計	322	照明器具	円盤型 LED一体型灯具 電源内蔵 4000lm程度 マルチポール径対応	台	110,000	(322) 材料費 柱内ケーブル含む		
園灯・時計	323	LEDランプ	4000lm程度 電源装置内蔵	個	33,100	(323) 材料費		
園灯・時計	324	LEDランプ	8000lm程度 電源装置内蔵	個	62,200	(324) 材料費		
園灯・時計	325	LEDランプ	4000lm程度 専用電源ユニット含む	個	44,200	(325) 材料費		
園灯・時計	326	LEDランプ	8000lm程度 専用電源ユニット含む	個	88,500	(326) 材料費		
園灯・時計	327	口金変換アダプタ	E39→E26	個	2,240	(327) 材料費		
園灯・時計	328	遮光板	照明器具用	個	45,400	(328) 材料費		
園灯・時計	329	時計設備	Φ700太陽電池式両面FM電波修正付 駆動器別	台	428,000	(329) 材料費		
園灯・時計	330	時計設備	Φ700太陽電池式両面FM電波修正付 駆動器含む	台	596,000	(330) 材料費		
園灯・時計	331	時計設備	Φ700太陽電池式片面ポール取付型長波電波時計 駆動器含む	台	394,000	(331) 材料費		
園灯・時計	332	時計設備	Φ700太陽電池式片面長波電波時計 駆動器含む	台	390,000	(332) 材料費		
園灯・時計	333	時計設備	Φ500ポール取付型片面時計	台	218,000	(333) 材料費		
園灯・時計	334	照明柱	H3500 ベースプレート メッキ後SUSフレーク入指定塗装 テーパーポール	基	314,000	(334) 材料費		
園灯・時計	335	照明柱	H4000 ベースプレート メッキ後SUSフレーク入指定塗装 テーパーポール	基	320,000	(335) 材料費		
園灯・時計	336	照明柱	H4500 ベースプレート メッキ後SUSフレーク入指定塗装 テーパーポール	基	333,000	(336) 材料費		
園灯・時計	337	照明柱	H3500 ベースプレート メッキ後SUSフレーク入指定塗装 テーパーポール アーム付	基	306,000	(337) 材料費		
園灯・時計	338	照明柱	H4000 ベースプレート メッキ後SUSフレーク入指定塗装 テーパーポール アーム付	基	315,000	(338) 材料費		
園灯・時計	339	照明柱	H4500 ベースプレート メッキ後SUSフレーク入指定塗装 テーパーポール アーム付	基	325,000	(339) 材料費		
園灯・時計	340	ポール変換アダプタ	□90→Φ76.3変換	個	40,600	(340) 材料費		
園灯・時計	341	園灯アーム	出幅800 メッキ後SUSフレーク入指定塗装	基	94,900	(341) 材料費		
園灯・時計	342	ソーラー照明	H4000 ベースプレート ストレートポール 太陽電池 蓄電池 LED灯具含む	基	848,000	(342) 材料費 アンカーフレーム含む		
園灯・時計	343	時計柱	H4000 ベースプレート メッキ後SUSフレーク入指定塗装 テーパーポール	基	320,000	(343) 材料費		
園灯・時計	344	時計柱	H4500 ベースプレート メッキ後SUSフレーク入指定塗装 テーパーポール	基	330,000	(344) 材料費		
園灯・時計	345	引込柱	全長6.3m 上柱：Φ87.9 t2.3 下柱：Φ113.4 t2.3	基	94,300	(345) 材料費 ポール付属品含む		
園灯・時計	346	引込柱	全長7.0m 上柱：Φ113.4 t2.3 下柱：Φ139.8 t4.0	基	344,000	(346) 材料費 ポール付属品含む		
園灯・時計	347	引込柱	H5400 ベースプレート メッキ後SUSフレーク入指定塗装 ストレートポール	基	251,000	(347) 材料費 ポール付属品含む		
園灯・時計	348	引込柱	H5900 ベースプレート メッキ後SUSフレーク入指定塗装 ストレートポール	基	263,000	(348) 材料費 ポール付属品含む		
園灯・時計	349	引込盤	D189×W500×H440 1枚扉	個	77,600	(349) 材料費 鍵指定：A-310-4H		
園灯・時計	350	引込盤	D193×W300×H900 WHM窓付	個	65,200	(350) 材料費 鍵指定：A-310-4H		
園灯・時計	351	引込盤	D193×W500×H900 1枚扉 WHM窓付	個	107,000	(351) 材料費 鍵指定：A-310-4H		
園灯・時計	352	リモコン漏電遮断器	30AF	個	36,500	(352) 材料費		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
園灯・時計	353	操作スイッチ	試験一切自動	個	8,540	(353) 材料費		
園灯・時計	354	タイムスイッチ	24時間クォーツモータ式 1回路型	個	15,700	(354) 材料費		
園灯・時計	355	監視カメラ用独立柱	H:5000 ベースプレート メッキ後SUSフレック入指定塗装 ストレートポール	台	234,000	(355) 材料費		
園灯・時計	356	監視カメラ	本体(記録一体型) SDXCカード(128GB×2) ミラーリング録画 告知板 取付金具	台	711,000	(356) 材料費(告知板、取付金具含む)		
園灯・時計	357	組アンカーボルト	4-M20×L600	枚	61,800	(357) 材工共		
園灯・時計	358	施設コードシール	30×95 ポリ塩化ビニル+オーバーラミネート加工	枚	2,540	(358) 材工共		
園灯・時計	359	特殊製品組合せ費①		組	100	(359) 材料費		
園灯・時計	360	特殊製品組合せ費②		組	1,000	(360) 材料費		
園灯・時計	361	特殊製品組合せ費③		組	10,000	(361) 材料費		
園灯・時計	362	特殊製品組合せ費④		組	100,000	(362) 材料費		
園灯・時計	363	照明器具・時計・引込設備設置工	GL8.0m未満	台	17,200	(363) 配線費等含む		
園灯・時計	364	柱設置工	GL8.0m未満	基	40,700	(364) 建柱 基礎別		
園灯・時計	365	柱基礎設置工	スパイラルダクトφ500×1000	箇所	76,400	(365) 床掘工、接地工、材料等含む		
園灯・時計	366	柱基礎設置工	スパイラルダクトφ600×1000	箇所	93,500	(366) 床掘工、接地工、材料等含む		
園灯・時計	367	柱基礎設置工	スパイラルダクトφ600×1100	箇所	99,500	(367) 床掘工、接地工、材料等含む		
園灯・時計	368	接地工	D種接地	箇所	18,300	(368) 材料等含む		
園灯・時計	369	引込盤設置工	ポール装柱式	個	49,500	(369)		
園灯・時計	370	監視カメラ設置工	固定レンズ付	台	54,700	(370) 工費		
園灯・時計	371	照明器具・時計設備撤去工	GL8.0m未満	台	8,640	(371) 器具のみ 柱・運搬処分別		
園灯・時計	372	柱撤去工	GL8.0m未満	基	20,300	(372) 柱のみ 器具・基礎とりこわし・埋戻し・運搬処分別		
園灯・時計	373	引込盤撤去工	ポール装柱式	個	24,700	(373) 運搬処分別		
園灯・時計	374	柱基礎撤去工	500角×800相当	箇所	16,800	(374) 基礎取りこわし、積込、埋戻含む		
園灯・時計	375	柱基礎撤去工	500角×900相当	箇所	18,900	(375) 基礎取りこわし、積込、埋戻含む		
園灯・時計	376	柱基礎撤去工	500角×1000相当	箇所	21,000	(376) 基礎取りこわし、積込、埋戻含む		
園灯・時計	377	柱基礎撤去工	600角×800相当	箇所	24,300	(377) 基礎取りこわし、積込、埋戻含む		
園灯・時計	378	柱基礎撤去工	600角×900相当	箇所	27,300	(378) 基礎取りこわし、積込、埋戻含む		
園灯・時計	379	柱基礎撤去工	600角×1000相当	箇所	30,300	(379) 基礎取りこわし、積込、埋戻含む		
園灯・時計	380	人力掘削工		m <sup>3</sup>	21,500	(380) 土砂等積込含む		
園灯・時計	381	掘削積込工	バックホウ0.2m <sup>3</sup> 以下	m <sup>3</sup>	4,340	(381) 土砂等		
園灯・時計	382	人力埋戻工	発生土等	m <sup>3</sup>	15,600	(382) 転圧含む		
園灯・時計	383	人力埋戻工	再生砂	m <sup>3</sup>	18,400	(383) 転圧含む		
園灯・時計	384	埋戻工	発生土(バックホウ0.2m <sup>3</sup> 以下)	m <sup>3</sup>	5,280	(384) 転圧含む		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
園灯・時計	385	埋戻工	再生砂（バックホウ0.2m <sup>3</sup> 以下）	m <sup>3</sup>	8,110	（385）転圧含む		
園灯・時計	386	コンクリートはつり工	厚3cmを超え～6cm以下	m <sup>2</sup>	18,100	（386）		
園灯・時計	387	構造物取りこわし工	無筋（人力施工・ブレーカー含む）	m <sup>3</sup>	68,700	（387）積込含む		
園灯・時計	388	人力廃材積込工		m <sup>3</sup>	7,180	（388）土砂等		
園灯・時計	389	モルタル工		m <sup>3</sup>	202,000	（389）		
園灯・時計	390	手練コンクリート工	18-8-20H	m <sup>3</sup>	334,000	（390）		
園灯・時計	391	コンクリート工	18-8-20H	m <sup>3</sup>	60,500	（391）小型構造物		
園灯・時計	392	コンクリート工	21-8-20H	m <sup>3</sup>	61,200	（392）小型構造物		
園灯・時計	393	コンクリート工	0.5m <sup>3</sup> 以下 【最低保障】18-8-20H	現場	30,200	（393）小型構造物		
園灯・時計	394	コンクリート工	0.5m <sup>3</sup> 以下 【最低保障】21-8-20H	現場	36,400	（394）小型構造物		
園灯・時計	395	クラッシュラン基礎工	RC-40	m <sup>3</sup>	13,500	（395）人力つき固め含む		
園灯・時計	396	粒度調整砕石基礎工	RM-40	m <sup>3</sup>	14,500	（396）人力つき固め含む		
園灯・時計	397	敷砂工	敷砂	m <sup>3</sup>	19,800	（397）人力つき固め含む		
園灯・時計	398	コンクリート型枠工		m <sup>2</sup>	18,400	（398）小型構造物		
園灯・時計	399	舗装版取りこわし工	ブレーカ 厚4cm以下	m <sup>2</sup>	6,200	（399）アスコン積込含む		
園灯・時計	400	舗装版取りこわし工	ブレーカ 厚4cm超10cm以下	m <sup>2</sup>	10,500	（400）アスコン積込含む		
園灯・時計	401	アスコン舗装版切断工	15cm以下	m	1,250	（401）		
園灯・時計	402	舗装版切断工		現場	72,700	（402）最低補償		
園灯・時計	403	インターロッキングブロック工（据直・公園）		m <sup>2</sup>	9,660	（403）清掃含む		
園灯・時計	404	整地工	人力	m <sup>2</sup>	2,250	（404）		
園灯・時計	405	客土工	植込地用土	m <sup>3</sup>	18,000	（405）		
園灯・時計	406	ダスト舗装工	厚4cm・転圧5回 塩化カルシウム	m <sup>2</sup>	1,520	（406）		
園灯・時計	407	岩瀬砂舗装工	厚4cm・転圧5回 塩化カルシウム	m <sup>2</sup>	1,900	（407）		
園灯・時計	408	洗い出し舗装工	玉砂利 厚30	m <sup>2</sup>	32,900	（408）		
園灯・時計	409	高所作業車	作業床高9.7m	時間	70,300	（409）公園灯・時計 器具取付等		
園灯・時計	410	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 ～4.9t吊	時間	15,500	（410）公園灯・時計 器具取付等		
園灯・時計	411	トラック運搬工	2tトラック	回	25,500	（411）積卸含む 往復 小規模運搬含		
園灯・時計	412	重建設機械運搬工	4tトラック	回	33,600	（412）積卸含む 往復		
園灯・時計	413	トラック運搬工	クレーン装置付 2t積 2t吊	回	69,300	（413）積卸含む 往復		
園灯・時計	414	廃材処分費	発生土・不良土・レンガ・ILB等 マニフェスト交付費含む	m <sup>3</sup>	26,900	（414）発生土受入箇所用		
園灯・時計	415	廃材処分費	アスコン塊 マニフェスト交付費含む	m <sup>3</sup>	9,490	（415）廃材受入箇所用		
園灯・時計	416	廃材処分費	コンクリート塊（無筋） マニフェスト交付費含む	m <sup>3</sup>	11,800	（416）廃材受入箇所用		



分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
園灯・時計	417	廃材処分費	濁水 マニフェスト交付費含む	現場	34,400	(4 1 7) 運搬費含む		

※ 諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費 (円)		諸経費 (円)
以上 (円)	未 満 (円)	
0	5,000	5,600
5,000	10,000	11,200
10,000	15,000	16,800
15,000	20,000	22,400
20,000	25,000	28,000
25,000	30,000	33,700
30,000	35,000	39,300
35,000	40,000	44,900
40,000	45,000	50,500
45,000	50,000	56,000
50,000	55,000	61,800
55,000	60,000	67,400
60,000	65,000	73,000
65,000	70,000	78,600
70,000	75,000	84,200
75,000	80,000	89,900
80,000	85,000	95,500
85,000	90,000	101,000
90,000	95,000	106,000
95,000	100,000	112,000

直接工事費 (円)		諸経費 (円)
以上 (円)	未 満 (円)	
100,000	110,000	123,000
110,000	120,000	134,000
120,000	130,000	146,000
130,000	140,000	157,000
140,000	150,000	168,000
150,000	160,000	179,000
160,000	170,000	191,000
170,000	180,000	202,000
180,000	190,000	213,000
190,000	200,000	224,000
200,000	210,000	236,000
210,000	220,000	247,000
220,000	230,000	258,000
230,000	240,000	269,000
240,000	250,000	280,000
250,000	260,000	292,000
260,000	270,000	303,000
270,000	280,000	314,000
280,000	290,000	325,000
290,000	300,000	337,000

直接工事費 (円)		諸経費 (円)
以上 (円)	未 満 (円)	
300,000	310,000	348,000
310,000	320,000	359,000
320,000	330,000	370,000
330,000	340,000	382,000
340,000	350,000	393,000
350,000	360,000	404,000
360,000	370,000	415,000
370,000	380,000	427,000
380,000	390,000	438,000
390,000	400,000	449,000
400,000	410,000	460,000
410,000	420,000	472,000
420,000	430,000	483,000
430,000	440,000	494,000
440,000	450,000	505,000
450,000	460,000	517,000
460,000	470,000	528,000
470,000	480,000	539,000
480,000	490,000	550,000
490,000	500,000	561,000

※ 諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
500,000	510,000	573,000
510,000	520,000	584,000
520,000	530,000	595,000
530,000	540,000	606,900
540,000	550,000	618,000
550,000	560,000	629,000
560,000	570,000	640,000
570,000	580,000	651,000
580,000	590,000	663,000
590,000	600,000	674,000
600,000	610,000	685,000
610,000	620,000	696,000
620,000	630,000	708,000
630,000	640,000	719,000
640,000	650,000	730,000
650,000	660,000	741,000
660,000	670,000	753,000
670,000	680,000	764,000
680,000	690,000	775,000
690,000	700,000	786,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
700,000	710,000	797,000
710,000	720,000	809,000
720,000	730,000	820,000
730,000	740,000	831,000
740,000	750,000	842,000
750,000	760,000	854,000
760,000	770,000	865,000
770,000	780,000	876,000
780,000	790,000	887,000
790,000	800,000	899,000
800,000	810,000	910,000
810,000	820,000	921,000
820,000	830,000	932,000
830,000	840,000	944,000
840,000	850,000	955,000
850,000	860,000	966,000
860,000	870,000	977,000
870,000	880,000	989,000
880,000	890,000	1,000,000