

令和4年4月 工事書類作成の手引き等の改定について

令和4年4月1日

江戸川区土木部にて策定している受注者提出処理基準等について、別紙1及び2のとおり改定を実施しましたので、お知らせいたします。

詳細については、江戸川区土木部計画調整課調整係（直通：03 - 5662 - 1885）までお問い合わせください。

令和 4 年度 各種基準類等改定及び訂正内容について

下記の基準類について、改定しましたのでお知らせいたします。

受注者等提出書類処理基準（令和 3 年 4 月発行）

工事の請負契約に係わる書類（甲）

建設業法等の改正に合わせて所要の改定を行った。

- ・(p22) 様式甲第 2 号「現場代理人及び主任技術者等通知書」に「監理技術者補佐」に関する記入欄を、(p35-36) 様式甲第 8-2 号「施工体制台帳」、(p37-38) 様式甲第 8-3 号「再下請負通知書」の各様式に「監理技術者補佐」及びキャリアアップシステムの「事業者 ID」「現場 ID」記入欄を追加。
- ・(p39) 様式甲第 8-4 号「施工体系図兼安全衛生協議会組織図」の名称を「施工体系図」に改め、「監理技術者補佐」、「事業者 ID」、「代表者名」、「許可番号」、「一般/特定の別」、主任技術者欄に「特定専門工事の該当の有・無」の各記入欄を追加。
- ・(p40)「様式甲第 8-5 号 担当技術者台帳」を廃止し「様式甲第 8-5 号 作業員名簿」を新設。

発注者の作成する書類

(p126)「第 2 号 指示書」内記載文章について、指示書の発行だけでは評定の減点は無いとも解される表現を見直し、「 月 日までに改善されなかった場合は、改善指示書を交付し、工事成績評定時に、当該項目について減点します。」の部分を削除。

<参考> 江戸川区ホームページ掲載箇所

<https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e059/kuseijoho/denshi/download/toshikeikaku/jyucyuusya.html>

受注者等提出書類処理基準様式集（受注者用）（令和 3 年 4 月発行）

1. のとおり各様式を改定した。

<参考> 江戸川区ホームページ掲載箇所

<https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e059/kuseijoho/denshi/download/toshikeikaku/jyucyuusya.html>

工事書類作成の手引き【受注者用】（令和 3 年 4 月発行）

1. の改定に合わせて、(p10～11)「現場代理人及び主任技術者等通知書」内に監理技術者補佐に関する記述を追加、(p13)「建設業法令遵守ガイドラインより抜粋」を最新内容に変更、(p34～35)「施工体制台帳及び施工体系図」内の「担当技術者台帳」を削除し「作業員名簿」を追記。

図面枠の改定に合わせて、(p47)「しゅん工図」内の表題作成例、(p56)「()検査図」内の作成例の図面枠を変更した。

<参考> 江戸川区ホームページ掲載箇所

<https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e059/kuseijoho/denshi/download/toshikeikaku/syoruisakuseinotobiki.html>

工事請負契約における工事内容変更ガイドライン（平成 31 年 4 月発行）

約款 16 条第一項により受注者が提出する書面について、同項の主旨により文書の種別を「協議書」から「請求書」に改めた。

(p2)フロー図中「(A)受注者が約款第 16 条に基づく協議書を提出」の「協議書」を「請求書」に変更、同フロー図内及び(p3)「調査結果通知書・指示書」内に「調査結果通知書にはとるべき措置がある場合、当該指示を含む。」を追記。

<参考> 江戸川区ホームページ掲載箇所

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e059/kuseijoho/denshi/download/toshikeikaku/henkou_guideline.html

江戸川区標準構造図集（令和 3 年 4 月発行）

別紙のとおり

<参考> 江戸川区ホームページ掲載箇所

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e059/kuseijoho/denshi/download/toshikeikaku/DOBOKU_hyojunkouzu.html

別紙 2

令和 4 年 4 月 1 日
土 木 部

R4 年度 江戸川区標準構造図集の変更について

1 . 電気設備変更内容一覧

工種	対象ページ	変更内容
LEDハイウェイ灯具設置	江-813、824 825、828、829	LED60VAハイウェイの設置高さを変更 (G.L. + 5,500mm G.L. + 5,000mm)
ベースプレート式ポール	江-824、825、 828、829	ポール長さ6,000を削除 分類番号の変更 (PB60・PDB60削除)
LEDハイウェイ型灯具独立柱基礎	江-824	基礎サイズ変更 (KI-12 KI-11)
歩道照明基礎構造図	江-862	材料表の誤表記を修正
分電盤	江-871、872	特記事項へWL (LED表示灯) を盤内に入れるよう追記及び図面訂正
分電盤基礎構造図	江-874	材料表にアンカーボルトを追加
障害物表示灯	江-875、876	根巻きの追加
障害物表示灯基礎構造図	江-877	根巻きの追加 材料表の誤表記を修正
-----削除-----		
変換アダプタ	江-884	削除
キャップアーム	江-885	削除

2 . 土木変更内容一覧

- (1) 江戸川型ガードパイプ 江-302、304 ハトマーク部分「 25 丸鋼」
「角鋼材 16 mm × 22 mm」に変更
- (2) 街きょ補強 江-155
L 形溝 江-161 「特大型車乗入れ部」 「大型車乗入れ部」
に名称変更 (他様式と統一)
- (3) 街きょ全般 (6 0 型) 江-125 調整用コンクリート一体型を追加
- (4) 境界鋳 (区プレート) 江-205、206 断面が長方形の (面取りしていない) 仕様を追加