

開札日	平成25年2月20日
入札方法	郵送入札

## 入札経過調書

件名	江戸川区立春江小学校政策に伴う給排水設備工事	契約金額(税込み)	¥187,950,000 -
契約者名	アイテック・アイエスアイ建設共同企業体 (東京都江戸川区南篠崎町4-19-3)	予定価格(税込み)	¥189,945,000 -
備考	本件入札金額は、消費税及び地方消費税抜き金額です。 本件入札に係る契約金額は落札者の入札金額に100分の5に相当する金額を加算したものです。		

入札者名	入札金額(円)	価格点(A)	社会的要請点										評価点(A+B)	備考				
			災害・緊急時対応	教育活動・地域諸行事への協力	環境配慮	参加実績	地域社会貢献、地域環境全般に関する取組	区内下請業者等	従業員の安定・雇用・能力向上	地域経済の活性化全般に関する取組	品質確保への取組	工事成績			工事に関する提案(安全対策等)	社会的要請点計(B)		
(1) 三辰工業 株式会社	¥180,500,000	0.84	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.20	1.00	0.10	2.00	2.84	
(2) 有限会社 金沢工業	¥178,000,000	6.12	4.80	2.60	1.00	0.00	1.30	2.00	1.40	0.90	2.00	1.60	3.00	2.00	1.60	20.60	26.72	
(3) アイテック・アイエスアイ建設共同企業体	¥179,000,000	4.01	4.00	2.50	1.53	0.00	1.00	12.05	2.50	1.70	2.95	1.80	5.60	2.95	1.80	35.63	39.64	落札者

【落札者選定理由】

- 社会的要請に対し、多くの実績及び積極的な提案がある。
- 今回工事の区内下請率については、積極的に区内下請業者の採用を予定し、地域経済の活性化に配慮して取組んでいる。
- 従業員の安定・雇用・能力向上について、積極的に取組んでいる。
- 地域経済の活性化全般に関して、積極的に取組んでいる。
- 品質確保への取組について、積極的な提案をしている。
- 工事に関する提案(安全対策等)について、積極的に取組む姿勢がうかがえる。

**【記事】**

社会的要請型総合評価一般競争入札案件  
 ※ 価格点及び社会的要請点は、小数点以下第三位を四捨五入し、第二位までで表示している。

【落札者に対する江戸川区公共調達審査会からの付帯意見】

- 社会的要請点が高く評価されたことを踏まえて、今回の入札において提案した事項の確実な履行を求める。
- 規模の小さい企業がジョイントベンチャーを結成し、本入札に参加してきたことは評価できる。
- ジョイントベンチャーの第一順位者は、過去工事の区内下請率について、必ずしも積極的に区内下請業者を採用しているとはいえないことから、積極的に区内下請業者の採用を期待する。

【本入札全般に対する江戸川区公共調達審査会からの付帯意見】

- 入札参加者中、提案項目に対し記述のない入札参加者が見られたが、参加する以上は可能な限り積極的な提案を期待する。
- 特に規模の小さい企業の場合、提案を効果的に表現することが難しいと思われるが、可能な限り実績を積み重ね、実現可能な提案をしてもらいたい。

発注概要

項目	詳細
(1) 工事件名	江戸川区立春江小学校改築に伴う給排水設備工事
(2) 工事場所	江戸川区瑞江一丁目3番30号
(3) 工事内容	<p>1) 給水設備工事            上水引込 50φ 1か所            受水槽(上水用) FRP製パネルタンク 有効8㎡ 1基            増圧給水ポンプユニット 上水用、プール用 各1台            給水ポンプユニット 上水用、雑用水用(自動交互並列運転) 各1台            硬質塩ビライニング鋼管(VA, VB, VD)、耐衝撃性ポリ塩化ビニル管、配管工事一式、弁類一式</p> <p>2) 給湯設備工事            ガス給湯器 150号(50×3) 1組、96号(32×3) 1組、50号 1台、16号 2台、5号 7台            耐熱硬質塩ビライニング鋼管、配管工事一式、弁類一式</p> <p>3) 排水設備工事            湧水排水ポンプ 4組、移送ポンプ 2台、災害用手洗所 1組            グリストラップ 1基、桝類 一式、排水金物類一式            硬質ポリ塩化ビニル管、耐火二層管、配管工事一式</p> <p>4) 衛生器具設備工事            洋風便器 84組、オストメイト対応ユニット 1組、多目的便器 3組、バリアフリー便器 1組            壁掛小便器 48組、掃除流し 13組、洗面器 15組、手洗器 6組            水栓類一式、器具取付工事一式</p> <p>5) 消火設備工事            消火栓ユニット 1基、消火用補給水槽 1基、屋内消火栓箱 22組            配管用炭素鋼鋼管(白)、塩ビ外面被覆鋼管、弁類一式、配管工事一式</p> <p>6) プールろ過設備工事            プールろ過ユニット 1組            硬質塩ビライニング鋼管、弁類一式、配管工事一式</p> <p>7) 雨水ろ過設備工事            雨水ろ過ユニット 1組、塩素滅菌装置 1組            硬質ポリ塩化ビニル管、耐衝撃性硬質塩化ビニル管、弁類一式、配管工事一式</p> <p>8) ガス設備工事            ガスメータ 100号、65号、40号各1個            白ガス管、カラー鋼管、PE管、コック類一式、配管工事一式</p>
(4) 設計価格	189,945,000円(消費税及び地方消費税を含みます。)
(5) 工期	平成25年6月25日から平成27年2月28日まで