

スケートリンクフェンス仕様
フェンス（木製） 木材パネル方式（ボード：ラワンベニア12mm + シナベニア6mm） 防護フェンス 鋼材パネル方式（ボード：ポリカーボネイト ゴール裏8mm R部6mm）

スケート～プール改装業務

1、解氷、備品関係格納作業
2、冷凍設備機器シーズンオフ点検作業
1) 冷凍設備機器シーズンオフ点検
2) 除湿機格納
3、リンクフェンス解体作業
1) リンクフェンス、防御フェンス、笠木等、解体
2) リンクサイド床保護パネル解体格納
3) ゴムシート格納
4、プール設備設置工事
1) プールフローア設置
2) プール間仕切り組立
5、局所補修塗装工事
1) オーバーブロー部分
2) プール内床、コースライン等補修
3) 床伸縮目地シール打替
6、濾過機等機器類点検作業
1) 濾過機シーズン前点検作業
7、プールオープン準備

プール～スケート改装業務

1、プール水抜き・プール備品格納作業
1) 濾過機類シーズンオフ点検
2) プール水抜き・プールフローアー・間仕切り解体
2、フェンス等組立作業
1) リンクフェンス・防護フェンス・等組立
2) フェンス類塗装
3) リンクサイド床等保護カバー組立
4) ゴムシート敷込
3、機械設備点検作業
1) 冷凍機安全弁・圧力系検査調整
2) 冷凍機器関係点検整備
3) 冷凍機試運転
4) 冷凍機運転
5) 除湿機搬入・据付
4、結氷および氷面塗装作業
1) 結氷散水
2) 氷面全塗装
3) ホッケー、カーリング等ライン、江戸川区マーク引き
5、補修用補充資材
1) フェンス巾木板 250×18×4000
2) 笠木 積層材加工
4) フェンス補修用ラワンベニヤ 4×8×12
5) フェンス補修用シナベニヤ 4×8×6
6) ポリカーボネート 8t (クリア)
7) ゴムシート 6mm、ノンスリップゴム (グリーン)
8) 角材 60×60×4000、垂木
9) 服資材・消耗品・その他
6、アイススケートオープン準備