

見 積 書

件 名 建築工事

金 額 別紙内訳書のとおり

消費税相当額を除く

上記のとおり見積りいたします。

令和7年4月1日

江戸川区長 斉 藤 猛 殿

住 所

役職・氏名

印

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
直接仮設工事	1	遣り方	小規模又は複雑	m 2	740	(1 0 0 1) 材工共 建築面積を計上		有
直接仮設工事	2	墨出し原寸型板	(内外) 個別改修	m 2	110	(1 0 0 2) 材工共 工事対象床面積を計上		有
直接仮設工事	3	養生・整理・清掃・後片付け	(内部) 個別改修 (小規模)	m 2	1,520	(1 0 0 3) 材工共 工事対象床面積を計上		有
直接仮設工事	4	養生・整理・清掃・後片付け	運搬等に供する通路部分	m 2	600	(1 0 0 4) 材工共 工事対象床面積を計上		有
直接仮設工事	5	開口部養生	合板 厚 5 . 5 木下地程度	m 2	2,240	(1 0 0 5) 損料・手間		有
直接仮設工事	6	養生 (壁)	ビニール等シート張り	m 2	600	(1 0 0 6) 損料・手間		有
直接仮設工事	7	養生 (床)	樹脂製 (中空) 養生板 t = 3	m 2	440	(1 0 0 7) 損料・手間		有
直接仮設工事	8	養生 (床)	合板敷	m 2	660	(1 0 0 8) 損料・手間		有
直接仮設工事	9	石綿処理養生シート張り	床 プラスチックシート 0 . 1 5 mm 二重張り	m 2	1,940	(1 0 0 9) 損料・手間		有
直接仮設工事	10	石綿処理養生シート張り	壁 プラスチックシート 0 . 0 8 mm	m 2	1,480	(1 0 1 0) 損料・手間		有
直接仮設工事	11	仮設間仕切壁設置費	軽鉄下地 片面 P B (撤去共)	m 2	5,330	(1 0 1 1) 材工共		有
直接仮設工事	12	二側足場	高さ 1 0 m未満	架m 2	1,840	(1 0 1 2) 損料・手間		有
直接仮設工事	13	一側足場 (例外的な場合)	単管ブラケット高さ 1 0 m未満	架m 2	1,340	(1 0 1 3) 損料・手間		有
直接仮設工事	14	手すり先行外部枠組足場	二段手すり つま先板共	架m 2	3,570	(1 0 1 4) 損料・手間		有
直接仮設工事	15	安全手すり	転落防止用	m	800	(1 0 1 5) 損料・手間		有
直接仮設工事	16	脚立足場		架m 2	630	(1 0 1 6) 損料・手間 工事対象床面積を計上		有
直接仮設工事	17	吊棚足場		架m 2	1,670	(1 0 1 7) 損料・手間		有
直接仮設工事	18	養生防護棚 (朝顔)	出幅 1 . 8 m程度	m	7,510	(1 0 1 8) 損料・手間		有
直接仮設工事	19	養生メッシュシート		架m 2	930	(1 0 1 9) 損料・手間		有
直接仮設工事	20	防音シート		架m 2	1,580	(1 0 2 0) 損料・手間		有
直接仮設工事	21	ローリングタワー	作業床高さ 3 . 5 m程度 2 段	台	17,200	(1 0 2 1) 損料・手間		有
直接仮設工事	22	ローリングタワー	作業床高さ 5 . 0 m程度 3 段	台	22,500	(1 0 2 2) 損料・手間		有
直接仮設工事	23	ローリングタワー	作業床高さ 6 . 5 m程度 4 段	台	27,800	(1 0 2 3) 損料・手間		有
直接仮設工事	24	ローリングタワー	作業床高さ 8 . 0 m程度 5 段	台	33,100	(1 0 2 4) 損料・手間		有
直接仮設工事	25	バリケード	カラーコーン H 7 0 0 コーンウェイトバー共 1 箇月	m	490	(1 0 2 5) 損料・手間		有
直接仮設工事	26	バリケード	A 型 L 1 2 0 0 × H 8 0 0 1 箇月	m	560	(1 0 2 6) 損料・手間		有
直接仮設工事	27	バリケード	B 型 L 1 8 0 0 × H 1 8 0 0 1 箇月	m	850	(1 0 2 7) 損料・手間		有
直接仮設工事	28	建設機械	小型バックホウ等 オペレーター共	台・日	52,300	(1 0 2 8) 損料・手間 運搬費別途		有
直接仮設工事	29	建設機械	振動ローラ等 オペレーター共	台・日	44,700	(1 0 2 9) 損料・手間 運搬費別途		有
直接仮設工事	30	ガソリン発電機	出力 3 k V A 程度 燃料共	台・日	3,420	(1 0 3 0) 損料・手間 運搬費別途		有
直接仮設工事	31	ディーゼル発電機	出力 2 0 k V A 程度 燃料共	台・日	8,520	(1 0 3 1) 損料・手間 運搬費別途		有
直接仮設工事	32	アーク溶接機	定格二次電流 2 5 0 A 程度	台・日	490	(1 0 3 2) 損料・手間 運搬費別途		有
直接仮設工事	33	建設機械等運搬費		往復	50,800	(1 0 3 3) 運搬費		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
直接仮設工事	34	建設機械等運搬費（小型機械用）		往復	44,500	（ 1 0 3 4 ） 運搬費		有
直接仮設工事	35	高所作業車	作業床高 1 3 ～ 1 4 m 燃料含む オペレーター共	台・日	68,200	（ 1 0 3 5 ） 損料・手間		有
直接仮設工事	36	高所作業車	作業床高 2 2 ～ 2 3 m 燃料含む オペレーター共	台・日	86,500	（ 1 0 3 6 ） 損料・手間		有
直接仮設工事	37	大型クレーン	2 5 t 吊程度 燃料含む オペレーター共	台・日	75,400	（ 1 0 3 7 ） 損料・手間 回送費含む		有
直接仮設工事	38	中型クレーン	4 . 9 t 吊程度 燃料含む オペレーター共	台・日	58,100	（ 1 0 3 8 ） 損料・手間 回送費含む		有
直接仮設工事	39	トラック（クレーン装置付）	4 t 車 2 . 9 t 吊程度 燃料含む 運転手共	台・日	59,800	（ 1 0 3 9 ） 損料・手間		有
直接仮設工事	40	トラック（クレーン装置付）	2 t 車 2 . 9 t 吊程度 燃料含む 運転手共	台・日	55,900	（ 1 0 4 0 ） 損料・手間		有
直接仮設工事	41	ダンプトラック	4 t 車 燃料含む 運転手共	台・日	49,600	（ 1 0 4 1 ） 損料・手間		有
直接仮設工事	42	ダンプトラック	2 t 車 燃料含む 運転手共	台・日	44,100	（ 1 0 4 2 ） 損料・手間		有
直接仮設工事	43	仮設トイレ	水洗式 大小兼用 8 5 0 × 1 2 0 0 程度 1 箇所未満	台	26,900	（ 1 0 4 3 ） 損料・手間		有
直接仮設工事	44	仮設トイレ用排水配管	V P 7 5 A 程度 撤去共	m	11,800	（ 1 0 4 4 ） 材工共		有
直接仮設工事	45	仮設トイレ用給水配管	V P 1 6 A 程度 撤去共	m	2,760	（ 1 0 4 5 ） 材工共		有
直接仮設工事	46	石綿処理作業員用安全保護具	呼吸用保護具 防護メガネ 保護衣等	人・日	29,700	（ 1 0 4 6 ） 損料・手間		有
直接仮設工事	47	真空掃除機	H E P A フィルター付	日	2,460	（ 1 0 4 7 ） 損料・手間		有
直接仮設工事	48	建材（吹付、保温、成形板等）石綿含有調査	定性分析 6 物質 1 検体	回	61,700	（ 1 0 4 8 ） 採取・分析・報告書作成共		有
直接仮設工事	49	石綿粉じん濃度測定	1 箇所	回	74,200	（ 1 0 4 9 ） 採取・分析・報告書作成共		有
直接仮設工事	50	石綿粉じん濃度測定加算費	1 箇所追加ごとに加算	か所	11,100	（ 1 0 5 0 ） 採取・分析・報告書作成共		有
直接仮設工事	51	室内空気環境測定費	1 箇所	回	72,900	（ 1 0 5 1 ） 採取・分析・報告書作成共		有
直接仮設工事	52	室内空気環境測定費	2 箇所	回	94,600	（ 1 0 5 2 ） 採取・分析・報告書作成共		有
直接仮設工事	53	室内空気環境測定費	3 箇所	回	115,000	（ 1 0 5 3 ） 採取・分析・報告書作成共		有
直接仮設工事	54	交通整理員兼警備		人	22,100	（ 1 0 5 4 ） 労務		有
撤去工事	55	カッター入れ	コンクリート面 深さ 3 0 mm 程度	m	2,120	（ 2 0 0 1 ） 損料・手間		有
撤去工事	56	コンクリートこわし（床・壁）	手こわし（無筋）	m 3	36,300	（ 2 0 0 2 ） 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	57	コンクリートこわし（床・壁）	手こわし（有筋）	m 3	62,100	（ 2 0 0 3 ） 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	58	コンクリートブロック撤去	総厚 1 5 0 程度 仕上げモルタル共	m 2	3,720	（ 2 0 0 4 ） 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	59	コンクリート面はつり	床 厚 3 0 程度	m 2	6,750	（ 2 0 0 5 ） 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	60	コンクリート面はつり	壁 厚 3 0 程度	m 2	7,320	（ 2 0 0 6 ） 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	61	コンクリート面はつり	床 厚 6 0 程度	m 2	11,600	（ 2 0 0 7 ） 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	62	コンクリート面はつり	壁 厚 6 0 程度	m 2	12,500	（ 2 0 0 8 ） 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	63	溝はつり	W 3 0 × H 3 0 程度（カッター共）	m	4,530	（ 2 0 0 9 ） 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	64	溝はつり	W 6 0 × H 6 0 程度（カッター共）	m	5,230	（ 2 0 1 0 ） 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	65	溝はつり	W 9 0 × H 9 0 程度（カッター共）	m	6,400	（ 2 0 1 1 ） 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	66	コンクリート面目荒し	床	m 2	2,170	（ 2 0 1 2 ） 損料・手間		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
撤去工事	67	コンクリート面目荒し	壁	m 2	2,690	(2 0 1 3) 損料・手間		有
撤去工事	68	カッター入れ	モルタル面 深さ 3 0 mm程度	m	1,270	(2 0 1 4) 損料・手間		有
撤去工事	69	床仕上撤去	木質フローリング(下地モルタル共)	m 2	3,750	(2 0 1 5) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	70	床仕上撤去	木質フローリング(仕上げのみ)	m 2	2,590	(2 0 1 6) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	71	床仕上撤去	Pタイル(ビニル床タイル)	m 2	2,220	(2 0 1 7) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	72	床仕上撤去	ビニル床シート(シート類)	m 2	1,480	(2 0 1 8) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	73	床仕上撤去	モルタル 厚 3 0 程度	m 2	4,350	(2 0 1 9) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	74	床仕上撤去	タイル(下地モルタル共)	m 2	5,440	(2 0 2 0) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	75	床仕上撤去	カーペット(接着工法)	m 2	1,110	(2 0 2 1) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	76	床仕上撤去	カーペット(下地フェルト共)	m 2	1,480	(2 0 2 2) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	77	幅木撤去	モルタル、テラゾー等	m	1,130	(2 0 2 3) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	78	幅木撤去	木製	m	730	(2 0 2 4) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	79	幅木撤去	ビニル製	m	360	(2 0 2 5) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	80	壁仕上撤去	モルタル 厚 3 0 程度	m 2	4,920	(2 0 2 6) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	81	壁仕上撤去	タイル(下地モルタル共)	m 2	5,440	(2 0 2 7) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	82	壁仕上撤去	ボード類(合板・石膏ボード等)一重張り	m 2	1,480	(2 0 2 8) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	83	壁仕上撤去	テラゾー、石類(下地モルタル共)	m 2	6,140	(2 0 2 9) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	84	壁仕上撤去	クロスはがし	m 2	1,110	(2 0 3 0) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	85	天井仕上撤去	モルタル	m 2	4,920	(2 0 3 1) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	86	天井仕上撤去	ボード類(合板・石膏ボード等)一重張り	m 2	2,670	(2 0 3 2) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	87	天井仕上撤去	クロスはがし	m 2	1,110	(2 0 3 3) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	88	木製建具撤去	片開き戸 扉、枠撤去	m 2	1,730	(2 0 3 4) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	89	金属製建具撤去	片開き戸 扉、枠撤去	m 2	5,070	(2 0 3 5) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	90	鏡撤去	5 0 0 × 5 0 0 程度まで	枚	520	(2 0 3 6) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	91	ガラス副資材撤去	シーリング 両面	m	990	(2 0 3 7) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	92	ガラス副資材撤去	ビート、ガスケット 両面	m	490	(2 0 3 8) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	93	シーリング撤去	清掃含む	m	990	(2 0 3 9) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	94	防水層はがし	シート防水	m 2	2,590	(2 0 4 0) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	95	防水層はがし	アスファルト防水 外部	m 2	2,970	(2 0 4 1) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	96	防水層はがし	アスファルト防水 内部	m 2	3,700	(2 0 4 2) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	97	防水層はがし	塗膜防水 脱気工法部分	m 2	1,280	(2 0 4 3) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	98	防水層はがし	塗膜防水 密着工法部分	m 2	1,730	(2 0 4 4) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	99	撤去あとケレン清掃	床面 劣悪な場合	m 2	1,570	(2 0 4 5) 損料・手間		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
撤去工事	100	撤去あとケレン清掃	壁面 劣悪な場合	m 2	1,760	(2 0 4 6) 損料・手間		有
撤去工事	101	コンクリートブロック手はつり穴あけ	1 2 5 φ 厚 1 2 0 ~ 1 5 0 穴あけ周囲補修含む	か所	4,580	(2 0 4 7) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	102	コンクリートブロック手はつり穴あけ	1 5 0 φ 厚 1 2 0 ~ 1 5 0 穴あけ周囲補修含む	か所	4,790	(2 0 4 8) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	103	コンクリートブロック手はつり穴あけ	2 0 0 φ 厚 1 2 0 ~ 1 5 0 穴あけ周囲補修含む	か所	5,420	(2 0 4 9) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	104	コアドリル(ダイヤモンドカッター)穴あけ	1 2 5 φ 厚 1 0 0 ~ 1 5 0 穴あけ周囲補修含む	か所	15,200	(2 0 5 0) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	105	コアドリル(ダイヤモンドカッター)穴あけ	1 5 0 φ 厚 1 0 0 ~ 1 5 0 穴あけ周囲補修含む	か所	18,500	(2 0 5 1) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	106	コアドリル(ダイヤモンドカッター)穴あけ	2 0 0 φ 厚 1 0 0 ~ 1 5 0 穴あけ周囲補修含む	か所	26,000	(2 0 5 2) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	107	吹付けアスベスト除去	粉じん飛散抑制剤および飛散防止剤共	m 2	9,240	(2 0 5 3) 材工共 場内積上まで		有
撤去工事	108	アスベスト飛散防止剤散布	アスベスト含有建材を対象	m 2	1,590	(2 0 5 4) 材工共		有
撤去工事	109	床仕上撤去	Pタイル(ビニル床タイル)(アスベスト含有)	m 2	2,970	(2 0 5 5) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	110	壁仕上撤去	ボード類(合板・石膏ボード等)一重張り(アスベスト含有)	m 2	3,330	(2 0 5 6) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	111	天井仕上撤去	ボード類(合板・石膏ボード等)一重張り(アスベスト含有)	m 2	4,890	(2 0 5 7) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	112	波形スレート撤去	屋根面(アスベスト含有)	m 2	3,630	(2 0 5 8) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	113	波形スレート撤去	外壁面(アスベスト含有)	m 2	3,850	(2 0 5 9) 損料・手間 場内積上まで		有
撤去工事	114	除去アスベスト材処理	密封処理(二重梱包)	m 3	1,440	(2 0 6 0) 損料・手間 場内積上まで		有
土工事	115	根切り	人力 深さ1m程度まで(床付、積込共)	m 3	14,400	(3 0 0 1) 損料・手間		有
土工事	116	根切り	バックホウ(床付、積込共)	m 3	1,500	(3 0 0 2) 損料・手間		有
土工事	117	埋戻し	人力(締固め共)	m 3	10,900	(3 0 0 3) 損料・手間		有
土工事	118	埋戻し	バックホウ(締固め共)	m 3	2,790	(3 0 0 4) 損料・手間		有
土工事	119	盛土	人力(締固め共)	m 3	4,580	(3 0 0 5) 損料・手間		有
土工事	120	盛土	バックホウ(締固め共)	m 3	1,170	(3 0 0 6) 損料・手間		有
土工事	121	すき取り	人力 平均高低差300程度	m 3	3,350	(3 0 0 7) 損料・手間		有
土工事	122	すき取り	ブルドーザ	m 3	470	(3 0 0 8) 損料・手間		有
土工事	123	場内敷均し	人力(締固め別途)	m 3	8,530	(3 0 0 9) 損料・手間		有
土工事	124	敷均し	ブルドーザ(締固め共)	m 3	690	(3 0 1 0) 損料・手間		有
土工事	125	締固め	タンバ 60~100kg	m 3	2,450	(3 0 1 1) 損料・手間		有
土工事	126	購入土	埋戻し用再生砂	m 3	1,500	(3 0 1 2) 材料費・現場持込		有
土工事	127	購入土	黒土	m 3	5,500	(3 0 1 3) 材料費・現場持込		有
土工事	128	購入土	赤土	m 3	4,400	(3 0 1 4) 材料費・現場持込		有
土工事	129	購入土	芝目土	m 3	5,500	(3 0 1 5) 材料費・現場持込		有
土工事	130	割石地業	目つぶし砂利共	m 3	12,100	(3 0 1 6) 材工共		有
土工事	131	砂利事業	切込砂利または切込碎石 C-40程度	m 3	13,600	(3 0 1 7) 材工共		有
土工事	132	再生碎石地業	再生碎石 RC-40程度	m 3	8,840	(3 0 1 8) 材工共		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
土工事	133	防湿シート敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15mm	m ²	290	(3019) 材工共		有
鉄筋工事	134	鉄筋	異形 D10	kg	120	(4001) 材料費 運搬費共		有
鉄筋工事	135	鉄筋	異形 D13	kg	120	(4002) 材料費 運搬費共		有
鉄筋工事	136	鉄筋	異形 D16	kg	120	(4003) 材料費 運搬費共		有
鉄筋工事	137	鉄筋加工、組立費		kg	130	(4004) 手間		有
鉄筋工事	138	スリーブ補強・開口補強加工、組立費	100□又は100Φ	か所	1,760	(4005) 手間		有
鉄筋工事	139	スリーブ補強・開口補強加工、組立費	200□又は200Φ	か所	2,200	(4006) 手間		有
鉄筋工事	140	溶接金網	Φ2.6×50×50	m ²	500	(4007) 材料費		有
鉄筋工事	141	溶接金網	Φ3.2×50×50	m ²	690	(4008) 材料費		有
鉄筋工事	142	溶接金網	Φ6×100×100	m ²	750	(4009) 材料費		有
鉄筋工事	143	溶接金網敷き		m ²	370	(4010) 手間		有
鉄筋工事	144	差筋アンカー	D10 鉄筋長さ400 下向き	本	290	(4011) 材工共		有
鉄筋工事	145	差筋アンカー	D10 鉄筋長さ400 横向き	本	290	(4012) 材工共		有
鉄筋工事	146	差筋アンカー	D10 鉄筋長さ400 上向き	本	400	(4013) 材工共		有
鉄筋工事	147	差筋アンカー	D13 鉄筋長さ520 下向き	本	440	(4014) 材工共		有
鉄筋工事	148	差筋アンカー	D13 鉄筋長さ520 横向き	本	440	(4015) 材工共		有
鉄筋工事	149	差筋アンカー	D13 鉄筋長さ520 上向き	本	570	(4016) 材工共		有
鉄筋工事	150	接着系あと施工アンカー	D10 鉄筋長さ400 下向き	本	910	(4017) 材工共		有
鉄筋工事	151	接着系あと施工アンカー	D10 鉄筋長さ400 横向き	本	910	(4018) 材工共		有
鉄筋工事	152	接着系あと施工アンカー	D10 鉄筋長さ400 上向き	本	1,140	(4019) 材工共		有
鉄筋工事	153	接着系あと施工アンカー	D13 鉄筋長さ520 下向き	本	1,250	(4020) 材工共		有
鉄筋工事	154	接着系あと施工アンカー	D13 鉄筋長さ520 横向き	本	1,250	(4021) 材工共		有
鉄筋工事	155	接着系あと施工アンカー	D13 鉄筋長さ520 上向き	本	1,580	(4022) 材工共		有
型枠工事	156	型枠	普通型枠 現場加工、組立、ばらし共	m ²	8,440	(5001) 損料・手間 運搬費共		有
型枠工事	157	型枠	打放し型枠 現場加工、組立、ばらし共	m ²	8,640	(5002) 損料・手間 運搬費共		有
型枠工事	158	打放し面補修費	コーン処理共	m ²	1,110	(5003) 材工共 必要な場合に計上		有
型枠工事	159	各種目地	打継目地、誘発目地、化粧目地等 20×20～30×30程度	m	470	(5004) 材工共 充てん材別途		有
型枠工事	160	面木	面幅30程度まで	m	360	(5005) 材工共 必要な場合に計上		有
型枠工事	161	スリーブ取付	床面 ボイド 径100程度	か所	770	(5006) 材工共		有
型枠工事	162	スリーブ取付	壁面 ボイド 径100程度	か所	810	(5007) 材工共		有
型枠工事	163	サッシ用インサート		か所	93	(5008) 材工共		有
コンクリート工事	164	洗い砂	荒目	m ³	9,350	(6001) 材料費		有
コンクリート工事	165	洗い砂利	25mm以下	m ³	9,350	(6002) 材料費		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
コンクリート工事	166	普通ポルトランドセメント	2 5 k g 袋	袋	850	(6 0 0 3) 材料費		有
コンクリート工事	167	早強ポルトランドセメント	2 5 k g 袋	袋	940	(6 0 0 4) 材料費		有
コンクリート工事	168	生コンクリート(小型車)	普通 1 8 N / m m 2 スランプ 1 8	m 3	23,800	(6 0 0 5) 材料費		有
コンクリート工事	169	生コンクリート(小型車)	普通 2 1 N / m m 2 スランプ 1 8	m 3	24,200	(6 0 0 6) 材料費		有
コンクリート工事	170	構造体強度補正(S)	S = 3 N / m m 2	m 3	360	(6 0 0 7) 材料費		有
コンクリート工事	171	構造体強度補正(S)	S = 6 N / m m 2	m 3	730	(6 0 0 8) 材料費		有
コンクリート工事	172	手練りコンクリート	非構造部分	m 3	69,600	(6 0 0 9) 材料費		有
コンクリート工事	173	コンクリート打設	人力打設	m 3	12,600	(6 0 1 0) 手間・損料		有
コンクリート工事	174	コンクリート打設	シュート打ち、直打ち	m 3	5,570	(6 0 1 1) 手間・損料		有
コンクリート工事	175	コンクリート打設	ポンプ車打設	m 3	1,940	(6 0 1 2) 手間・損料		有
コンクリート工事	176	コンクリートポンプ車	圧送基本料金 ブーム式、配管式	回	107,000	(6 0 1 3) 手間・損料		有
コンクリート工事	177	コンクリート面金ゴテ押え	張物下地	m 2	840	(6 0 1 4) 手間		有
コンクリート工事	178	コンクリート面金ゴテ押え	防水下地	m 2	700	(6 0 1 5) 手間		有
コンクリート工事	179	コンクリート面金ゴテ押え	セルフレベリング材塗下地	m 2	780	(6 0 1 6) 手間		有
鉄骨工事	180	軽量鉄骨	溝形鋼、鋼管(角、丸形)	k g	190	(7 0 0 1) 材料費		有
鉄骨工事	181	重量鉄骨	形鋼、平鋼	k g	140	(7 0 0 2) 材料費		有
鉄骨工事	182	編鋼板	厚 3 . 2 ~	k g	150	(7 0 0 3) 材料費		有
鉄骨工事	183	鋼板	厚 ~ 2 . 3	k g	140	(7 0 0 4) 材料費		有
鉄骨工事	184	鋼板	厚 3 . 2 ~ 6 . 0	k g	120	(7 0 0 5) 材料費		有
既製コンクリート工事	185	コンクリートブロック	A 種 (0 8) t = 1 0 0	個	260	(8 0 0 1) 材料費		有
既製コンクリート工事	186	コンクリートブロック	A 種 (0 8) t = 1 2 0	個	300	(8 0 0 2) 材料費		有
既製コンクリート工事	187	コンクリートブロック	A 種 (0 8) t = 1 5 0	個	360	(8 0 0 3) 材料費		有
既製コンクリート工事	188	コンクリートブロック	A 種 (0 8) t = 1 9 0	個	490	(8 0 0 4) 材料費		有
既製コンクリート工事	189	コンクリートブロック	C 種 (1 6) t = 1 0 0	個	270	(8 0 0 5) 材料費		有
既製コンクリート工事	190	コンクリートブロック	C 種 (1 6) t = 1 2 0	個	330	(8 0 0 6) 材料費		有
既製コンクリート工事	191	コンクリートブロック	C 種 (1 6) t = 1 5 0	個	390	(8 0 0 7) 材料費		有
既製コンクリート工事	192	コンクリートブロック	C 種 (1 6) t = 1 9 0	個	550	(8 0 0 8) 材料費		有
既製コンクリート工事	193	コンクリートブロック	C 種 (1 6) 防水 t = 1 5 0	個	420	(8 0 0 9) 材料費		有
既製コンクリート工事	194	コンクリートブロック積み(帳壁)	A 種 (0 8) t = 1 0 0 塗り下地	m 2	9,760	(8 0 1 0) 材工共		有
既製コンクリート工事	195	コンクリートブロック積み(帳壁)	C 種 (1 6) t = 1 0 0 塗り下地	m 2	10,600	(8 0 1 1) 材工共		有
既製コンクリート工事	196	コンクリートブロック積み(帳壁)	C 種 (1 6) t = 1 2 0 塗り下地	m 2	11,800	(8 0 1 2) 材工共		有
既製コンクリート工事	197	コンクリートブロック積み(帳壁)	C 種 (1 6) t = 1 5 0 塗り下地	m 2	14,000	(8 0 1 3) 材工共		有
既製コンクリート工事	198	コンクリートブロック積み(帳壁)	C 種 (1 6) t = 1 0 0 片面化粧	m 2	11,000	(8 0 1 4) 材工共		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
既製コンクリート工事	199	コンクリートブロック積み（帳壁）	C種（１６）t＝１２０ 片面化粧	m 2	12,300	（８０１５） 材工共		有
既製コンクリート工事	200	コンクリートブロック積み（帳壁）	C種（１６）t＝１５０ 片面化粧	m 2	14,500	（８０１６） 材工共		有
既製コンクリート工事	201	コンクリートブロック積み（帳壁）	C種（１６）t＝１００ 両面化粧	m 2	11,400	（８０１７） 材工共		有
既製コンクリート工事	202	コンクリートブロック積み（帳壁）	C種（１６）t＝１２０ 両面化粧	m 2	12,600	（８０１８） 材工共		有
既製コンクリート工事	203	コンクリートブロック積み（帳壁）	C種（１６）t＝１５０ 両面化粧	m 2	14,900	（８０１９） 材工共		有
防水工事	204	アスファルト防水	屋内防水密着工法 E - 1 平面	m 2	5,420	（９００１） 材工共		有
防水工事	205	アスファルト防水	屋内防水密着工法 E - 1 立上下面	m 2	7,010	（９００２） 材工共		有
防水工事	206	改質アスファルトシート防水	屋根露出防水密着工法 AS - T 1（トーチ工法）平面 仕上塗料含む	m 2	5,940	（９００３） 材工共		有
防水工事	207	改質アスファルトシート防水	屋根露出防水密着工法 AS - T 2（トーチ工法）平面 仕上塗料含む	m 2	4,350	（９００４） 材工共		有
防水工事	208	改質アスファルトシート防水	屋根保護防水密着工法（常温粘着工法）S・P F - 2 平面	m 2	6,130	（９００５） 材工共 保護層別途		有
防水工事	209	改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS - J 1（常温粘着工法）平面 仕上塗料含む	m 2	7,240	（９００６） 材工共		有
防水工事	210	ケレン清掃、高圧水洗浄	各種下地（コンクリート、モルタル、ウレタン塗膜防水面等）	m 2	1,780	（９００７） 材工共		有
防水工事	211	平場防水押え面伸縮目地詰め	伸縮目地材撤去部ウレタンモルタル充てん	m	1,920	（９００８） 材工共 バックアップ材含む		有
防水工事	212	層間接着用プライマー塗布	既存ウレタン塗膜防水面	m 2	920	（９００９） 材工共		有
防水工事	213	ウレタン塗膜防水	X - 1（絶縁工法）平面 仕上塗料（アクリルウレタン系）含む	m 2	8,220	（９０１０） 材工共		有
防水工事	214	ウレタン塗膜防水	X - 1（絶縁工法）立上下面 仕上塗料（アクリルウレタン系）含む	m 2	6,060	（９０１１） 材工共		有
防水工事	215	ウレタン塗膜防水	X - 2（密着工法）平面 仕上塗料（アクリルウレタン系）含む	m 2	6,270	（９０１２） 材工共		有
防水工事	216	ウレタン塗膜防水	X - 2（密着工法）立上下面 仕上塗料（アクリルウレタン系）含む	m 2	6,060	（９０１３） 材工共		有
防水工事	217	ウレタン塗膜防水	X - 2（密着工法）平面 仕上塗料（アクリルウレタン系）含む 粗面仕上	m 2	6,420	（９０１４） 材工共		有
防水工事	218	ウレタン塗膜防水	X - 1（絶縁工法）平面 仕上塗料（フッ素系）含む	m 2	9,380	（９０１５） 材工共		有
防水工事	219	ウレタン塗膜防水	X - 1（絶縁工法）立上下面 仕上塗料（フッ素系）含む	m 2	7,210	（９０１６） 材工共		有
防水工事	220	ウレタン塗膜防水	X - 2（密着工法）平面 仕上塗料（フッ素系）含む	m 2	7,420	（９０１７） 材工共		有
防水工事	221	ウレタン塗膜防水	X - 2（密着工法）立上下面 仕上塗料（フッ素系）含む	m 2	7,210	（９０１８） 材工共		有
防水工事	222	ウレタン塗膜防水	X - 2（密着工法）平面 仕上塗料（フッ素系）含む 粗面仕上	m 2	7,570	（９０１９） 材工共		有
防水工事	223	ウレタン塗膜防水用仕上塗料塗替え	アクリルウレタン系 層間接着用プライマー含む	m 2	1,940	（９０２０） 材工共		有
防水工事	224	ウレタン塗膜防水用仕上塗料塗替え	フッ素系 層間接着用プライマー含む	m 2	3,000	（９０２１） 材工共		有
防水工事	225	防水脱気盤設置	壁面	か所	7,390	（９０２２） 材工共		有
防水工事	226	防水脱気筒設置	床面	か所	12,800	（９０２３） 材工共		有
防水工事	227	ケイ酸質系塗布防水	C - U I 平面	m 2	2,280	（９０２４） 材工共		有
防水工事	228	ケイ酸質系塗布防水	C - U I 立上下面	m 2	2,280	（９０２５） 材工共		有
防水工事	229	モルタル防水	t＝３０ 平面	m 2	4,080	（９０２６） 材工共		有
防水工事	230	合成高分子系ルーフィングシート防水	S - F 2（接着工法）平面 RC下地	m 2	4,710	（９０２７） 材工共		有
防水工事	231	合成高分子系ルーフィングシート防水	プール防水（機械的固定）工法 塩ビ系ルーフィングシート t＝１．５	m 2	13,400	（９０２８） 材工共		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
防水工事	232	合成高分子系ルーフィングシート防水	ボール防水（機械的固定）工法 塩ビ系ルーフィングシート（防滑性） $t=1.5(2.0)$	m	5,390	(9029) 材工共		有
防水工事	233	固定金具（合成高分子系ルーフィングシート防水）	ボール防水（機械的固定）工法用 ステンレス鋼板（樹脂積層加工）一般部	m	1,950	(9030) 材工共		有
防水工事	234	固定金具（合成高分子系ルーフィングシート防水）	ボール防水（機械的固定）工法用 ステンレス鋼板（樹脂積層加工）入隅部	m	3,310	(9031) 材工共		有
防水工事	235	固定金具（合成高分子系ルーフィングシート防水）	ボール防水（機械的固定）工法用 ステンレス鋼板（樹脂積層加工）出隅部	m	3,800	(9032) 材工共		有
防水工事	236	シーリング	シリコン系（SR-2）W10以下	m	600	(9033) 材工共		有
防水工事	237	シーリング	変成シリコン系（MS-2）W10以下	m	480	(9034) 材工共		有
防水工事	238	シーリング	変成シリコン系（MS-2）W10超～15以下	m	590	(9035) 材工共		有
防水工事	239	シーリング	ポリサルファイド系（PS-2）W10以下	m	480	(9036) 材工共		有
防水工事	240	シーリング	ポリサルファイド系（PS-2）W10超～15以下	m	590	(9037) 材工共		有
防水工事	241	シーリング	ポリウレタン系（PU-2）W10超～15以下	m	480	(9038) 材工共		有
防水工事	242	シーリング	ポリウレタン系（PU-2）W15超～20以下	m	570	(9039) 材工共		有
防水工事	243	シーリング材	シリコン系 カートリッジ式 330ml	本	1,740	(9040) 材料費		有
防水工事	244	シーリング材	変成シリコン系 カートリッジ式 333ml	本	1,680	(9041) 材料費		有
防水工事	245	シーリング材	ポリウレタン系 カートリッジ式 320ml	本	1,070	(9042) 材料費		有
防水工事	246	コンクリート等止水工事	外壁、窓廻り等ひび割れ漏水部	m	4,620	(9043) 材工共 TACSS工法程度		有
防水工事	247	サッシ廻り等漏水処理	エポキシ樹脂注入 5穴/m 70ml/穴程度	m	5,830	(9044) 材工共		有
防水工事	248	伸縮調整目地	成形伸縮目地材 W25×H60～100程度 樹脂キャップ含む	m	1,740	(9045) 材工共		有
防水工事	249	防水押え金物	アルミ製 L-30×15×2.0程度	m	1,080	(9046) 材工共		有
防水工事	250	モルタル等ひび割れ部補修	Uカットシール材充填工法（シリコン系）ひび割れ幅2mm以上	m	2,100	(9047) 材工共		有
防水工事	251	ルーフトレン周囲成形補修	防水改修用ドレン廻りポリマーセメントモルタル塗り	か所	1,830	(9048) 材工共		有
防水工事	252	防水改修用ドレン	タテ型 100φ用	か所	16,600	(9049) 材工共		有
防水工事	253	防水改修用ドレン	タテ型 70φ用	か所	16,600	(9050) 材工共		有
防水工事	254	ドレンキャップ	タテ型用	か所	7,770	(9051) 材工共		有
防水工事	255	防水改修用ドレン	ヨコ型 100φ用	か所	22,600	(9052) 材工共		有
防水工事	256	防水改修用ドレン	ヨコ型 70φ用	か所	22,500	(9053) 材工共		有
防水工事	257	ドレンキャップ	ヨコ型用	か所	7,770	(9054) 材工共		有
石工事	258	テラゾブロック	幅木 H=60 t=20	m	10,600	(10001) 材工共		有
石工事	259	テラゾブロック	幅木 H=100 t=20	m	10,600	(10002) 材工共		有
石工事	260	テラゾブロック	笠木 W=120 t=25	m	28,100	(10003) 材工共		有
石工事	261	テラゾブロック	笠木 W=150 t=25	m	28,100	(10004) 材工共		有
石工事	262	テラゾブロック	階段ボーダー t=30	m	33,700	(10005) 材工共		有
石工事	263	御影石	壁面 t=20 本磨き 並級品	m2	62,000	(10006) 材工共		有
石工事	264	大理石	壁面 t=20 本磨き 並級品	m2	64,400	(10007) 材工共		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
石工事	265	人工大理石	W = 1 5 0 t = 1 2 先端 R 付	m	31,000	(1 0 0 0 8) 材工共		有
石工事	266	人工大理石	W = 2 3 0 t = 1 2 先端 R 付	m	38,900	(1 0 0 0 9) 材工共		有
タイル工事	267	床タイル張り	1 0 0 角 磁器質 無釉	m 2	13,900	(1 1 0 0 1) 材工共 下地モルタル別途		有
タイル工事	268	床タイル張り	1 5 0 角 磁器質 無釉	m 2	15,200	(1 1 0 0 2) 材工共 下地モルタル別途		有
タイル工事	269	床モザイクタイル張り	2 5 角 磁器質 無釉	m 2	11,900	(1 1 0 0 3) 材工共 下地モルタル別途		有
タイル工事	270	床モザイクタイル張り	1 9 φ 磁器質 無釉	m 2	15,200	(1 1 0 0 4) 材工共 下地モルタル別途		有
タイル工事	271	床モザイクタイル	2 5 角 磁器質 無釉 3 0 0 × 3 0 0 / シート	シート	640	(1 1 0 0 5) 材料費		有
タイル工事	272	床モザイクタイル	5 0 角 磁器質 無釉 3 0 0 × 3 0 0 / シート	シート	820	(1 1 0 0 6) 材料費		有
タイル工事	273	視覚障害者用床タイル	3 0 0 角 磁器質 無釉	枚	2,200	(1 1 0 0 7) 材料費		有
タイル工事	274	床タイル張り	圧着張り (張付モルタル含む)	m 2	6,490	(1 1 0 0 8) 手間 下地モルタル別途		有
タイル工事	275	壁タイル張り	1 0 0 角 陶器質 施釉	m 2	13,900	(1 1 0 0 9) 材工共 下地モルタル別途		有
タイル工事	276	壁モザイクタイル張り	5 0 角 磁器質 施釉	m 2	17,900	(1 1 0 1 0) 材工共 下地モルタル別途		有
タイル工事	277	壁モザイクタイル張り	5 0 角役物 (片面取) 磁器質 施釉	m	5,030	(1 1 0 1 1) 材工共 下地モルタル別途		有
タイル工事	278	壁モザイクタイル張り	5 0 角二丁 磁器質 施釉	m 2	10,100	(1 1 0 1 2) 材工共 下地モルタル別途		有
タイル工事	279	壁タイル	1 0 0 角 陶器質 施釉 3 0 0 × 3 0 0 / シート	シート	360	(1 1 0 1 3) 材料費		有
タイル工事	280	壁タイル	1 0 0 角平 陶器質 施釉	枚	35	(1 1 0 1 4) 材料費		有
タイル工事	281	壁小口タイル張り	1 0 8 × 6 0 セツ器質 施釉	m 2	17,300	(1 1 0 1 5) 材工共 下地モルタル別途		有
タイル工事	282	壁小口タイル張り	1 0 8 × 6 0 役物 セツ器質 施釉	m	11,000	(1 1 0 1 6) 材工共 下地モルタル別途		有
タイル工事	283	壁二丁掛タイル張り	2 2 7 × 6 0 セツ器質 施釉	m 2	18,100	(1 1 0 1 7) 材工共 下地モルタル別途		有
タイル工事	284	壁二丁掛タイル張り	2 2 7 × 6 0 役物 セツ器質 施釉	m	11,500	(1 1 0 1 8) 材工共 下地モルタル別途		有
タイル工事	285	壁二丁掛タイル	2 2 7 × 6 0 セツ器質 施釉	枚	77	(1 1 0 1 9) 材料費		有
タイル工事	286	壁二丁掛タイル	2 2 7 × 6 0 役物 セツ器質 施釉	枚	400	(1 1 0 2 0) 材料費		有
タイル工事	287	壁タイル張り	接着剤張り	m 2	5,830	(1 1 0 2 1) 手間 下地モルタル別途		有
タイル工事	288	壁タイル張り	改良圧着張り	m 2	8,200	(1 1 0 2 2) 手間 下地モルタル別途		有
タイル工事	289	段鼻タイル張り	1 5 0 × 6 0 磁器質 無釉	m	3,040	(1 1 0 2 3) 材工共 下地モルタル別途		有
タイル工事	290	段鼻タイル	1 5 0 × 1 5 0 磁器質 無釉 垂れ付き	枚	330	(1 1 0 2 4) 材料費		有
タイル工事	291	段鼻タイル	3 0 0 × 1 5 0 磁器質 無釉 垂れ付き	枚	1,910	(1 1 0 2 5) 材料費		有
タイル工事	292	プール水槽内タイル張り	1 0 0 角 磁器質 施釉	m 2	15,000	(1 1 0 2 6) 材工共 下地モルタル別途		有
タイル工事	293	プール水槽内タイル	1 0 0 角 磁器質 施釉	枚	83	(1 1 0 2 7) 材料費		有
タイル工事	294	タイル面等防滑剤塗布	透明	m 2	3,960	(1 1 0 2 8) 材工共		有
タイル工事	295	外装タイル光触媒コーティング	透明	m 2	2,640	(1 1 0 2 9) 材工共		有
タイル工事	296	タイル用接着剤	内外装用 2 k g / パック	パック	3,160	(1 1 0 3 0) 材料費		有
タイル工事	297	タイル用目地材	内外装用 2 5 k g / 袋	袋	2,550	(1 1 0 3 1) 材料費		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
タイル工事	298	タイル洗い	洗浄液使用	m 2	1,580	(1 1 0 3 2) 損料・手間		有
木工事	299	構造材	杉 1等	m 3	80,800	(1 2 0 0 1) 材料費		有
木工事	300	構造材	米ひば 1等	m 3	161,000	(1 2 0 0 2) 材料費		有
木工事	301	構造材	桧 1等	m 3	94,700	(1 2 0 0 3) 材料費		有
木工事	302	造作材	杉(多摩産材)1等	m 3	155,000	(1 2 0 0 4) 材料費		有
木工事	303	造作材	米樺 1等	m 3	84,200	(1 2 0 0 5) 材料費		有
木工事	304	板材	ひのき(多摩産材)1等	m 3	195,000	(1 2 0 0 6) 材料費		有
木工事	305	板材	杉(多摩産材)1等	m 3	155,000	(1 2 0 0 7) 材料費		有
木工事	306	縁甲板	ひのき 上小節 t = 15 W = 105程度	m 2	11,900	(1 2 0 0 8) 材料費		有
木工事	307	厚板材	タモ(34×210以下×2700以下)	m 3	1,089,000	(1 2 0 0 9) 材料費		有
木工事	308	厚板材	スプルス(34×210以下×4000以下)	m 3	913,000	(1 2 0 1 0) 材料費		有
木工事	309	厚板材	ラワン(24×150～180×4000以下)	m 3	385,000	(1 2 0 1 1) 材料費		有
木工事	310	積層材	タモ(25～30×600以下×4000以下)	m 3	990,000	(1 2 0 1 2) 材料費		有
木工事	311	しな合板	4.0×910×1820 1類 F	枚	2,030	(1 2 0 1 3) 材料費		有
木工事	312	しな合板	5.5×910×1820 1類 F	枚	2,550	(1 2 0 1 4) 材料費		有
木工事	313	しな合板	4.0×910×1820 2類 F	枚	1,890	(1 2 0 1 5) 材料費		有
木工事	314	しな合板	5.5×910×1820 2類 F	枚	2,390	(1 2 0 1 6) 材料費		有
木工事	315	有孔しな合板	4.0×910×1820 1類 F	枚	2,350	(1 2 0 1 7) 材料費		有
木工事	316	有孔しな合板	5.5×910×1820 1類 F	枚	2,920	(1 2 0 1 8) 材料費		有
木工事	317	有孔しな合板	4.0×910×1820 2類 F	枚	2,210	(1 2 0 1 9) 材料費		有
木工事	318	有孔しな合板	5.5×910×1820 2類 F	枚	2,770	(1 2 0 2 0) 材料費		有
木工事	319	構造用合板(針葉樹)	9.0×910×1820 特類 2級C-D F	枚	1,100	(1 2 0 2 1) 材料費		有
木工事	320	構造用合板(針葉樹)	12.0×910×1820 特類 2級C-D F	枚	1,360	(1 2 0 2 2) 材料費		有
木工事	321	構造用合板(針葉樹)	15.0×910×1820 特類 2級C-D F	枚	1,760	(1 2 0 2 3) 材料費		有
木工事	322	しなランバーコア合板	15.0×910×1820 2類 F	枚	3,980	(1 2 0 2 4) 材料費		有
木工事	323	しなランバーコア合板	18.0×910×1820 2類 F	枚	4,290	(1 2 0 2 5) 材料費		有
木工事	324	しなランバーコア合板	21.0×910×1820 2類 F	枚	4,820	(1 2 0 2 6) 材料費		有
木工事	325	しなランバーコア合板	24.0×910×1820 2類 F	枚	5,370	(1 2 0 2 7) 材料費		有
木工事	326	天然木化粧合板	4.0×910×1820	枚	9,950	(1 2 0 2 8) 材料費		有
木工事	327	プリント合板	2.5×910×1820 木目	枚	2,400	(1 2 0 2 9) 材料費		有
木工事	328	ポリエステル化粧合板	2.5×910×1820 単色	枚	5,080	(1 2 0 3 0) 材料費		有
木工事	329	ポリエステル化粧合板	3.8×1220×2430 単色	枚	11,700	(1 2 0 3 1) 材料費		有
木工事	330	掲示板下地	t = 5.5 しな合板 木下地共	m 2	6,930	(1 2 0 3 2) 材工共 掲示板用クロス別途		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
木工事	331	掲示板枠	木製 30×50	m	2,660	(12033) 材工共		有
木工事	332	釘等		kg	230	(12034) 材料費		有
木工事	333	接着剤	多用途(金属、プラスチック、スレート等)	kg	1,720	(12035) 材料費		有
木工事	334	接着剤	木工用	kg	470	(12036) 材料費		有
木工事	335	木部シミ抜き	板面等の平面部分あく抜き	m ²	630	(12037) 損料・手間		有
屋根・とい工事	336	折板葺き(カラーガルバリウム鋼板)	厚0.6 山高85程度	m ²	4,690	(13001) 材工共 副資材含む		有
屋根・とい工事	337	折板葺き(カラーガルバリウム鋼板)	厚0.8 山高85程度	m ²	5,560	(13002) 材工共 副資材含む		有
屋根・とい工事	338	折板葺き(カラーガルバリウム鋼板)	厚0.6 山高150程度	m ²	5,880	(13003) 材工共 副資材含む		有
屋根・とい工事	339	折板葺き(カラーガルバリウム鋼板)	厚0.8 山高150程度	m ²	6,620	(13004) 材工共 副資材含む		有
屋根・とい工事	340	タイトフレーム(カラーガルバリウム鋼板)	山高85程度	m	1,670	(13005) 材工共 シーリング等含む		有
屋根・とい工事	341	軒先面戸(カラーガルバリウム鋼板)	山高85程度	m	2,050	(13006) 材工共 シーリング等含む		有
屋根・とい工事	342	止面戸(カラーガルバリウム鋼板)	山高85程度	m	1,920	(13007) 材工共 シーリング等含む		有
屋根・とい工事	343	軒先フレーム(カラーガルバリウム鋼板)	山高85程度	m	1,350	(13008) 材工共 シーリング等含む		有
屋根・とい工事	344	棟包み(カラーガルバリウム鋼板)	山高85程度	m	5,440	(13009) 材工共 シーリング等含む		有
屋根・とい工事	345	タイトフレーム(カラーガルバリウム鋼板)	山高150程度	m	2,020	(13010) 材工共 シーリング等含む		有
屋根・とい工事	346	軒先面戸(カラーガルバリウム鋼板)	山高150程度	m	2,350	(13011) 材工共 シーリング等含む		有
屋根・とい工事	347	止面戸(カラーガルバリウム鋼板)	山高150程度	m	2,230	(13012) 材工共 シーリング等含む		有
屋根・とい工事	348	軒先フレーム(カラーガルバリウム鋼板)	山高150程度	m	1,830	(13013) 材工共 シーリング等含む		有
屋根・とい工事	349	棟包み(カラーガルバリウム鋼板)	山高150程度	m	5,720	(13014) 材工共 シーリング等含む		有
屋根・とい工事	350	瓦棒ぶき(カラー鉄板)	t=0.35 ルーフィング22kg共	m ²	5,720	(13015) 材工共		有
屋根・とい工事	351	瓦棒ぶき(カラー鉄板)	t=0.4 ルーフィング22kg共	m ²	6,270	(13016) 材工共		有
屋根・とい工事	352	瓦棒棟包み(カラー鉄板)	t=0.35 面戸板共	m	4,620	(13017) 材工共		有
屋根・とい工事	353	軒先唐草(カラー鉄板)	t=0.35	m	2,420	(13018) 材工共		有
屋根・とい工事	354	カラー垂鉛鉄板(波板)	0.19×762×1829	枚	900	(13019) 材料費		有
屋根・とい工事	355	カラー垂鉛鉄板(波板)	0.25×762×1829	枚	1,120	(13020) 材料費		有
屋根・とい工事	356	銅板	t=0.35 平ぶき用	m ²	35,700	(13021) 材工費		有
屋根・とい工事	357	アルミ製庇(既製品)	D450×L1100	台	44,100	(13022) 材料費		有
屋根・とい工事	358	アルミ製庇(既製品)	D450×L1400	台	53,600	(13023) 材料費		有
屋根・とい工事	359	アルミ製庇(既製品)	D450×L2000	台	71,300	(13024) 材料費		有
屋根・とい工事	360	硬質塩ビ波板(32波)	0.8×655×1820	枚	720	(13025) 材料費		有
屋根・とい工事	361	硬質塩ビ波板(32波)	0.9×655×1820(ガラスネット入り)	枚	1,620	(13026) 材料費		有
屋根・とい工事	362	硬質塩ビ波板(63波)	1.0×720×1820	枚	1,320	(13027) 材料費		有
屋根・とい工事	363	ポリカーボネート波板(32波)	0.7×655×1820	枚	1,400	(13028) 材料費		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
屋根・とい工事	364	ポリカーボネート波板(63波)	1.0×720×1820	枚	3,360	(13029) 材料費		有
屋根・とい工事	365	ポリカーボネート平板	2.0×1000×2000 透明	枚	10,500	(13030) 材料費		有
屋根・とい工事	366	ポリカーボネート平板	3.0×1000×2000 透明	枚	15,800	(13031) 材料費		有
屋根・とい工事	367	ポリカーボネート平板	4.0×1000×2000 透明	枚	21,100	(13032) 材料費		有
屋根・とい工事	368	ポリカーボネート平板	5.0×1000×2000 透明	枚	26,400	(13033) 材料費		有
屋根・とい工事	369	ポリカーボネート平板	3.0×1000×2000 カラー	枚	17,300	(13034) 材料費		有
屋根・とい工事	370	ポリカーボネート平板	5.0×1000×2000 カラー	枚	28,900	(13035) 材料費		有
屋根・とい工事	371	アスファルトシングル	305×915 シングルぶき用	枚	180	(13036) 材料費		有
屋根・とい工事	372	スレート系屋根材	910×182 横一文字ぶき用	枚	700	(13037) 材料費		有
屋根・とい工事	373	アスファルトルーフィング	940	m2	1,010	(13038) 材工共		有
屋根・とい工事	374	改質アスファルトルーフィング		m2	1,400	(13039) 材工共		有
屋根・とい工事	375	たてどい	65φ VP管 SUS支持金物1200程度	m	4,540	(13040) 材工共		有
屋根・とい工事	376	たてどい	80φ VP管 SUS支持金物1200程度	m	5,420	(13041) 材工共		有
屋根・とい工事	377	たてどい	100φ VP管 SUS支持金物1200程度	m	6,790	(13042) 材工共		有
屋根・とい工事	378	集水器	塩ビ製 小型	か所	3,800	(13043) 材工共		有
屋根・とい工事	379	集水器	塩ビ製 中型	か所	4,780	(13044) 材工共		有
屋根・とい工事	380	集水器	塩ビ製 大型	か所	6,910	(13045) 材工共		有
屋根・とい工事	381	飾り桝	ステンレス製 φ100用 角型(点検口付)	か所	56,100	(13046) 材料費		有
屋根・とい工事	382	飾り桝	ステンレス製 φ100用 D型(漏斗、点検口付)	か所	32,300	(13047) 材料費		有
屋根・とい工事	383	軒どいドレンキャップ	ステンレス製 φ100用	か所	9,040	(13048) 材料費		有
屋根・とい工事	384	軒どい	塩ビ製 半円形105φ	m	2,750	(13049) 材工共		有
屋根・とい工事	385	軒どい	塩ビ製 半円形120φ	m	3,210	(13050) 材工共		有
屋根・とい工事	386	軒どい	塩ビ製 角型 W120	m	3,870	(13051) 材工共		有
屋根・とい工事	387	軒どい	塩ビ製 角型 W150	m	4,850	(13052) 材工共		有
屋根・とい工事	388	軒どい	塩ビ製 角型 W200	m	6,750	(13053) 材工共		有
屋根・とい工事	389	軒どい	塩ビ製 角型(前高型)W120	m	3,860	(13054) 材工共		有
屋根・とい工事	390	軒どい	塩ビ製 角型(前高型)W150	m	5,110	(13055) 材工共		有
屋根・とい工事	391	軒どい	塩ビ製 角型(前高型)W200	m	5,920	(13056) 材工共		有
金属工事	392	接着系あと施工アンカー	φ13以下 下、横向き	本	920	(14001) 材工共		有
金属工事	393	接着系あと施工アンカー	φ13以下 上向き	本	1,080	(14002) 材工共		有
金属工事	394	金属系あと施工アンカー	φ13以下 下、横向き メッキ品	本	480	(14003) 材工共		有
金属工事	395	金属系あと施工アンカー	φ13以下 上向き メッキ品	本	640	(14004) 材工共		有
金属工事	396	金属系あと施工アンカー	φ13以下 下、横向き ステンレス品	本	920	(14005) 材工共		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
金属工事	397	金属系あと施工アンカー	φ 1 3 以下 上向き ステンレス品	本	1,080	(1 4 0 0 6) 材工共		有
金属工事	398	鋼製床下地	一般室用 組床式 根太鋼 H = 1 6 0 程度	m ²	7,260	(1 4 0 0 7) 材工共		有
金属工事	399	鋼製床下地	体育館用 組床式 H = 3 0 0 程度	m 2	8,420	(1 4 0 0 8) 材工共		有
金属工事	400	鋼製床下地	体育館用 組床式 H = 5 0 0 程度	m 2	8,910	(1 4 0 0 9) 材工共		有
金属工事	401	鋼製床下地	体育館用 組床式 H = 7 0 0 程度	m 2	9,490	(1 4 0 1 0) 材工共		有
金属工事	402	軽量鉄骨壁下地	6 5 形 H = 4 . 0 以下 @ 3 0 0	m 2	2,460	(1 4 0 1 1) 材工共		有
金属工事	403	軽量鉄骨壁下地	6 5 形 H = 4 . 0 以下 @ 4 5 0	m 2	2,120	(1 4 0 1 2) 材工共		有
金属工事	404	軽量鉄骨天井下地	1 9 形 (屋内) 直張り用 野縁 @ 3 0 0	m 2	1,770	(1 4 0 1 3) 材工共		有
金属工事	405	軽量鉄骨天井下地 (屋外)	2 5 形 (屋内) 直張り用 野縁 @ 3 0 0	m 2	2,160	(1 4 0 1 4) 材工共		有
金属工事	406	軽量鉄骨天井下地開口補強	1 9 型	m	1,220	(1 4 0 1 5) 材工共 ボード切込み含む		有
金属工事	407	軽量鉄骨壁下地開口補強	6 5 型	m	1,680	(1 4 0 1 6) 材工共 ボード切込み含む		有
金属工事	408	天井点検口	3 0 0 角 アルミ額縁枠	か所	7,840	(1 4 0 1 7) 材工共		有
金属工事	409	天井点検口	4 5 0 角 アルミ額縁枠	か所	8,120	(1 4 0 1 8) 材工共		有
金属工事	410	天井点検口	6 0 0 角 アルミ額縁枠	か所	9,310	(1 4 0 1 9) 材工共		有
金属工事	411	天井点検口	3 0 0 角 アルミ目地枠	か所	11,200	(1 4 0 2 0) 材工共		有
金属工事	412	天井点検口	4 5 0 角 アルミ目地枠	か所	11,500	(1 4 0 2 1) 材工共		有
金属工事	413	天井点検口	6 0 0 角 アルミ目地枠	か所	13,600	(1 4 0 2 2) 材工共		有
金属工事	414	床点検口	アルミ製 4 5 0 角 (一般型) モルタル充てん用	か所	19,900	(1 4 0 2 3) 材工共		有
金属工事	415	床点検口	アルミ製 6 0 0 角 (一般型) モルタル充てん用	か所	24,000	(1 4 0 2 4) 材工共		有
金属工事	416	床点検口	アルミ製 4 5 0 角 (防臭型) モルタル充てん用	か所	25,800	(1 4 0 2 5) 材工共		有
金属工事	417	床点検口	アルミ製 6 0 0 角 (防臭型) モルタル充てん用	か所	32,700	(1 4 0 2 6) 材工共		有
金属工事	418	床点検口	アルミ製 4 5 0 角 (一般型、鍵付) モルタル充てん用	か所	24,600	(1 4 0 2 7) 材工共		有
金属工事	419	床点検口	アルミ製 6 0 0 角 (一般型、鍵付) モルタル充てん用	か所	28,300	(1 4 0 2 8) 材工共		有
金属工事	420	床点検口	ステンレス製 4 5 0 角 (一般型) モルタル充てん用	か所	28,400	(1 4 0 2 9) 材工共		有
金属工事	421	床点検口	ステンレス製 6 0 0 角 (一般型) モルタル充てん用	か所	34,400	(1 4 0 3 0) 材工共		有
金属工事	422	床点検口	ステンレス製 4 5 0 角 (防臭型) モルタル充てん用	か所	41,200	(1 4 0 3 1) 材工共		有
金属工事	423	床点検口	ステンレス製 6 0 0 角 (防臭型) モルタル充てん用	か所	47,300	(1 4 0 3 2) 材工共		有
金属工事	424	床点検口	ステンレス製 4 5 0 角 (一般型、鍵付) モルタル充てん用	か所	46,400	(1 4 0 3 3) 材工共		有
金属工事	425	床点検口	ステンレス製 6 0 0 角 (一般型、鍵付) モルタル充てん用	か所	55,500	(1 4 0 3 4) 材工共		有
金属工事	426	床点検口	ステンレス製 4 5 0 角 (防臭型、鍵付) モルタル充てん用	か所	52,300	(1 4 0 3 5) 材工共		有
金属工事	427	床点検口	ステンレス製 6 0 0 角 (防臭型、鍵付) モルタル充てん用	か所	60,600	(1 4 0 3 6) 材工共		有
金属工事	428	アルミ製笠木	既製品 W = 1 5 0 (直線)	m	5,440	(1 4 0 3 7) 材工共		有
金属工事	429	アルミ製笠木	既製品 W = 2 5 0 (直線)	m	8,590	(1 4 0 3 8) 材工共		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
金属工事	430	アルミ製笠木	既製品 W = 3 0 0 (直線)	m	10,400	(1 4 0 3 9) 材工共		有
金属工事	431	アルミ製笠木	既製品 W = 3 5 0 (直線)	m	12,200	(1 4 0 4 0) 材工共		有
金属工事	432	アルミ製笠木	既製品 W = 4 0 0 (直線)	m	14,000	(1 4 0 4 1) 材工共		有
金属工事	433	アルミ製笠木	既製品 W = 1 5 0 (コーナー)	か所	11,600	(1 4 0 4 2) 材工共		有
金属工事	434	アルミ製笠木	既製品 W = 2 5 0 (コーナー)	か所	15,700	(1 4 0 4 3) 材工共		有
金属工事	435	アルミ製笠木	既製品 W = 3 0 0 (コーナー)	か所	18,900	(1 4 0 4 4) 材工共		有
金属工事	436	アルミ製笠木	既製品 W = 3 5 0 (コーナー)	か所	22,100	(1 4 0 4 5) 材工共		有
金属工事	437	アルミ製笠木	既製品 W = 4 0 0 (コーナー)	か所	25,300	(1 4 0 4 6) 材工共		有
金属工事	438	ステンレス製グレーチング	W 3 0 0 × H 2 0 × P 1 5 (ノンスリップ加工) 受枠共	m	52,400	(1 4 0 4 7) 材料費		有
金属工事	439	ステンレス製グレーチング	W 3 5 0 × H 2 0 × P 1 5 (ノンスリップ加工) 受枠共	m	59,500	(1 4 0 4 8) 材料費		有
金属工事	440	ステンレス製グレーチングます蓋	5 0 0 × 5 0 0 × H 2 0 × P 2 2 (ノンスリップ加工) 受枠共	か所	53,900	(1 4 0 4 9) 材料費		有
金属工事	441	ステンレス製排水用ピット蓋	W 2 5 0 × t 3 (ノンスリップ加工) 受枠共	m	26,100	(1 4 0 5 0) 材料費		有
金属工事	442	ステンレス製排水用ピット蓋	W 3 0 0 × t 3 (ノンスリップ加工) 受枠共	m	34,100	(1 4 0 5 1) 材料費		有
金属工事	443	アルミ製グレーチング	W 2 0 0 × H 3 0 × P 1 5 (ノンスリップ加工) 受枠共	m	48,900	(1 4 0 5 2) 材料費		有
金属工事	444	アルミ製グレーチング	W 2 5 0 × H 3 0 × P 1 5 (ノンスリップ加工) 受枠共	m	52,800	(1 4 0 5 3) 材料費		有
金属工事	445	樹脂製グレーチング (プール用)	塩ビ製 W 2 0 0 × t 2 5 程度	m	12,300	(1 4 0 5 4) 材料費 受枠別途		有
金属工事	446	アルミ板	1 . 5 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	枚	8,910	(1 4 0 5 5) 材料費		有
金属工事	447	アルミ板	2 . 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	枚	11,800	(1 4 0 5 6) 材料費		有
金属工事	448	アルミ板	3 . 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	枚	17,800	(1 4 0 5 7) 材料費		有
金属工事	449	アルミ樹脂積層複合板	3 . 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0 両面塗装	枚	18,800	(1 4 0 5 8) 材料費		有
金属工事	450	アルミ樹脂積層複合板	3 . 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0 両面塗装 不燃材認定品	枚	24,400	(1 4 0 5 9) 材料費		有
金属工事	451	アルミ角パイプ	2 . 0 × 3 0 × 3 0	m	1,580	(1 4 0 6 0) 材料費		有
金属工事	452	アルミ角パイプ	2 . 0 × 5 0 × 5 0	m	2,710	(1 4 0 6 1) 材料費		有
金属工事	453	アルミ角パイプ	2 . 0 × 3 0 × 6 0	m	2,440	(1 4 0 6 2) 材料費		有
金属工事	454	アルミ角パイプ	2 . 5 × 4 0 × 8 0	m	4,080	(1 4 0 6 3) 材料費		有
金属工事	455	アルミ角パイプ	2 . 5 × 5 0 × 1 0 0	m	6,410	(1 4 0 6 4) 材料費		有
金属工事	456	ステンレス板	S U S 3 0 4 0 . 3 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	枚	3,660	(1 4 0 6 5) 材料費		有
金属工事	457	ステンレス板	S U S 3 0 4 0 . 5 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	枚	5,790	(1 4 0 6 6) 材料費		有
金属工事	458	ステンレス板	S U S 3 0 4 0 . 8 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	枚	8,860	(1 4 0 6 7) 材料費		有
金属工事	459	ステンレス板	S U S 3 0 4 1 . 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	枚	10,900	(1 4 0 6 8) 材料費		有
金属工事	460	ステンレス板	S U S 3 0 4 1 . 5 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	枚	15,900	(1 4 0 6 9) 材料費		有
金属工事	461	ステンレス板	S U S 3 0 4 2 . 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	枚	20,900	(1 4 0 7 0) 材料費		有
金属工事	462	ステンレス板	S U S 3 0 4 3 . 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	枚	32,400	(1 4 0 7 1) 材料費		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
金属工事	463	ステンレス角パイプ	SUS304 1.2×14×14	m	820	(14072) 材料費		有
金属工事	464	ステンレス角パイプ	SUS304 1.2×10×19	m	680	(14073) 材料費		有
金属工事	465	ステンレス角パイプ	SUS304 1.5×32×32	m	1,910	(14074) 材料費		有
金属工事	466	ステンレス角パイプ	SUS304 1.5×40×40	m	2,420	(14075) 材料費		有
金属工事	467	ステンレス角パイプ	SUS304 1.5×26×51	m	2,310	(14076) 材料費		有
金属工事	468	ステンレス角パイプ	SUS304 2.0×26×51	m	3,050	(14077) 材料費		有
金属工事	469	ステンレス丸パイプ	SUS304 1.5×φ19	m	900	(14078) 材料費		有
金属工事	470	ステンレス丸パイプ	SUS304 1.5×φ25	m	1,190	(14079) 材料費		有
金属工事	471	ステンレス丸パイプ	SUS304 1.5×φ32	m	1,520	(14080) 材料費		有
金属工事	472	ステンレス丸パイプ	SUS304 1.5×φ38	m	1,830	(14081) 材料費		有
金属工事	473	ステンレス丸パイプ	SUS304 1.5×φ42.7	m	2,070	(14082) 材料費		有
金属工事	474	ステンレス丸パイプ	SUS304 1.5×φ48.6	m	2,370	(14083) 材料費		有
金属工事	475	ステンレス丸パイプ	SUS304 2.0×φ17.3	m	1,070	(14084) 材料費		有
金属工事	476	ステンレス丸パイプ	SUS304 2.0×φ21.7	m	1,350	(14085) 材料費		有
金属工事	477	ステンレス丸パイプ	SUS304 2.0×φ27.2	m	1,710	(14086) 材料費		有
金属工事	478	ステンレス丸パイプ	SUS304 2.0×φ34.0	m	2,160	(14087) 材料費		有
金属工事	479	ステンレス丸パイプ	SUS304 2.0×φ42.7	m	2,730	(14088) 材料費		有
金属工事	480	ステンレス丸パイプ	SUS304 2.0×φ48.6	m	3,130	(14089) 材料費		有
金属工事	481	ステンレス丸パイプ	SUS304 2.0×φ60.5	m	3,900	(14090) 材料費		有
金属工事	482	ステンレス手すり手すり本体(直線)	SUS304 φ38	m	5,080	(14091) 材料費		有
金属工事	483	ステンレス手すり用ジョイント	SUS304 φ38	個	720	(14092) 材料費		有
金属工事	484	ステンレス手すり用ブラケット	SUS304 φ20程度	個	3,160	(14093) 材料費		有
金属工事	485	ステンレス手すり用コーナー	SUS304 φ38 90°曲げ	個	7,260	(14094) 材料費		有
金属工事	486	ステンレス手すり用関節コーナー	SUS304 φ38 140°～220°	個	11,900	(14095) 材料費		有
金属工事	487	ステンレス手すり用エンドコーナー	SUS304 φ38 端部90°曲げ	個	7,260	(14096) 材料費		有
金属工事	488	ステンレス手すり用エンドキャップ	SUS304 φ38用	個	720	(14097) 材料費		有
金属工事	489	ステンレス手すり用ジョイントカバー	樹脂製 φ38用	個	410	(14098) 材料費		有
金属工事	490	樹脂製手すり手すり本体(直線)	φ40(アルミ芯材)抗菌加工 耐候性	m	5,880	(14099) 材料費		有
金属工事	491	樹脂製手すり用ブラケット	アルミ製	個	770	(14100) 材料費		有
金属工事	492	樹脂製手すり用コーナー	樹脂製 φ40用 90°曲げ 抗菌加工 耐候性	個	1,260	(14101) 材料費		有
金属工事	493	樹脂製手すり用エンドコーナー	樹脂製 φ40用 端部90°曲げ 抗菌加工 耐候性	個	510	(14102) 材料費		有
金属工事	494	樹脂製手すり用エンドキャップ	樹脂製 φ40用 抗菌加工 耐候性	個	180	(14103) 材料費		有
金属工事	495	樹脂製手すり用ジョイントカバー	樹脂製 φ40用 抗菌加工 耐候性	個	200	(14104) 材料費		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
金属工事	496	木製手すり手すり本体（直線）	集成材（塗装品）φ 4 0	m	4,880	（ 1 4 1 0 5 ） 材料費		有
金属工事	497	木製手すり用ブラケット	S U S 3 0 4 φ 2 0 程度	個	3,160	（ 1 4 1 0 6 ） 材料費		有
金属工事	498	木製手すり用コーナー	集成材（塗装品）φ 4 0 9 0 ° 曲げ	個	6,130	（ 1 4 1 0 7 ） 材料費		有
金属工事	499	木製手すり用関節コーナー	集成材（塗装品）φ 4 0 1 4 0 ° ～ 2 2 0 °	個	9,960	（ 1 4 1 0 8 ） 材料費		有
金属工事	500	木製手すり用エンドコーナー	集成材（塗装品）φ 4 0 端部 9 0 ° 曲げ	個	6,130	（ 1 4 1 0 9 ） 材料費		有
金属工事	501	木製手すり用エンドキャップ	集成材（塗装品）φ 4 0 用	個	1,780	（ 1 4 1 1 0 ） 材料費		有
金属工事	502	木製手すり用ジョイントカバー	樹脂製 φ 4 0 用	個	1,580	（ 1 4 1 1 1 ） 材料費		有
金属工事	503	階段ノンスリップ	アルミ製 W = 3 5	m	1,020	（ 1 4 1 1 2 ） 材料費		有
金属工事	504	階段ノンスリップ	アルミ製 W = 4 0	m	2,290	（ 1 4 1 1 3 ） 材料費		有
金属工事	505	階段ノンスリップ	S U S 製 W = 3 5	m	1,380	（ 1 4 1 1 4 ） 材料費		有
金属工事	506	階段ノンスリップ	S U S 製 W = 4 0	m	1,960	（ 1 4 1 1 5 ） 材料費		有
金属工事	507	スチール板曲げ物	t = 1 . 6 W = 2 0 0 程度	m	570	（ 1 4 1 1 6 ） 材料費		有
金属工事	508	アルミ板曲げ物	t = 1 . 5 W = 2 0 0 程度	m	5,590	（ 1 4 1 1 7 ） 材料費		有
金属工事	509	ステンレス板曲げ物	t = 1 . 5 W = 3 0 0 程度	m	9,510	（ 1 4 1 1 8 ） 材料費		有
金属工事	510	金物副資材	アルミ類 特殊金物用	k g	1,740	（ 1 4 1 1 9 ） 材料費		有
金属工事	511	金物副資材	ステンレス類 特殊金物用	k g	1,370	（ 1 4 1 2 0 ） 材料費		有
金属工事	512	目地棒	真ちゅう製 3 × 1 2	m	1,820	（ 1 4 1 2 1 ） 材工共		有
金属工事	513	目地棒	ステンレス製 4 × 1 2	m	1,930	（ 1 4 1 2 2 ） 材工共		有
金属工事	514	沓摺金物	ステンレス製 4 0 × 2 0 × 2 . 0	m	4,680	（ 1 4 1 2 3 ） 材工共		有
金属工事	515	アルミ製腰見切り	コ型	m	1,500	（ 1 4 1 2 4 ） 材工共		有
金属工事	516	床上換気口	アルミ製 2 0 0 × 6 0 0 防虫網、換気調整板付	か所	14,000	（ 1 4 1 2 5 ） 材工共		有
金属工事	517	床上換気口	アルミ製 2 0 0 × 1 0 0 0 防虫網、換気調整板付	か所	19,000	（ 1 4 1 2 6 ） 材工共		有
金属工事	518	丸型ベンドキャップ	ステンレス製 φ 1 0 0 用 F D、網付	個	3,680	（ 1 4 1 2 7 ） 材料費		有
金属工事	519	丸型ベンドキャップ	ステンレス製 φ 1 5 0 用 F D、網付	個	3,740	（ 1 4 1 2 8 ） 材料費		有
左官工事	520	床モルタル塗り	木ごて仕上げ t = 1 5 程度	m 2	2,260	（ 1 5 0 0 1 ） 材工共		有
左官工事	521	床モルタル塗り	刷毛引き仕上げ t = 3 0 程度	m 2	2,620	（ 1 5 0 0 2 ） 材工共		有
左官工事	522	床モルタル塗り	金ごて仕上げ t = 3 0 程度	m 2	3,170	（ 1 5 0 0 3 ） 材工共		有
左官工事	523	床防水モルタル塗り	金ごて押え t = 3 0 程度	m 2	3,260	（ 1 5 0 0 4 ） 材工共		有
左官工事	524	床下地モルタル塗り	張物下地 t = 3 0 程度	m 2	3,000	（ 1 5 0 0 5 ） 材工共		有
左官工事	525	床下地モルタル塗り	一般タイル下地	m 2	2,920	（ 1 5 0 0 6 ） 材工共		有
左官工事	526	階段下地モルタル塗り	張物下地 t = 3 0 程度	m 2	5,790	（ 1 5 0 0 7 ） 材工共		有
左官工事	527	階段モルタル塗り	金ごて仕上げ t = 3 0 程度	m 2	5,910	（ 1 5 0 0 8 ） 材工共		有
左官工事	528	幅木モルタル塗り金ごて仕上げ	出幅木 H = 1 0 0	m	2,000	（ 1 5 0 0 9 ） 材工共		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
左官工事	529	階段幅木モルタル塗り金ごて仕上げ	出幅木 H = 1 5 0	m	2,910	(1 5 0 1 0) 材工共		有
左官工事	530	壁モルタル塗り金ごて仕上げ	内壁 t = 2 0 程度	m 2	4,740	(1 5 0 1 1) 材工共		有
左官工事	531	壁モルタル塗り金ごて仕上げ	外壁 t = 2 5 程度	m 2	5,480	(1 5 0 1 2) 材工共		有
左官工事	532	壁モルタル塗り刷毛引き仕上げ	外壁 t = 2 5 程度	m 2	5,000	(1 5 0 1 3) 材工共		有
左官工事	533	壁コンクリート打放し補修	部分補修 不陸 2 mm以内	m 2	890	(1 5 0 1 4) 材工共		有
左官工事	534	壁下地モルタル塗り	内装タイル下地 接着剤張り	m 2	2,550	(1 5 0 1 5) 材工共		有
左官工事	535	壁下地モルタル塗り	外装タイル下地 内壁	m 2	4,020	(1 5 0 1 6) 材工共		有
左官工事	536	壁下地モルタル塗り	外装タイル下地 外壁	m 2	4,180	(1 5 0 1 7) 材工共		有
左官工事	537	S B R系樹脂モルタル	2 0 kg / セット	セット	9,500	(1 5 0 1 8) 材料費		有
左官工事	538	建具周囲モルタル充てん	一般部	m	1,240	(1 5 0 1 9) 材工共		有
左官工事	539	建具周囲モルタル充てん	防水	m	1,320	(1 5 0 2 0) 材工共		有
左官工事	540	役物モルタル塗り	笠木 W = 2 0 0 程度	m	3,570	(1 5 0 2 1) 材工共		有
左官工事	541	防水剤加算	床、壁 厚 1 0 につき	m 2	29	(1 5 0 2 2) 材工共		有
左官工事	542	コーナー加算	出隅 一般部	m	670	(1 5 0 2 3) 材工共		有
左官工事	543	コーナー加算	出隅 見上部	m	890	(1 5 0 2 4) 材工共		有
左官工事	544	モルタル目地切加算	押し目地	m 2	220	(1 5 0 2 5) 材工共		有
左官工事	545	モルタル目地加算	床、壁 目地切り	m 2	1,120	(1 5 0 2 6) 材工共		有
左官工事	546	セルフレベリング材塗り	セメント系 t = 1 0 2.5 m 2 程度 現場練り	m 2	9,390	(1 5 0 2 7) 材工共		有
左官工事	547	セルフレベリング材塗り	セメント系 t = 2 ~ 5 1.0 m 2 程度 現場練り	m 2	3,540	(1 5 0 2 8) 材工共		有
左官工事	548	セルフレベリング材塗り	セメント系 t = 1 0 1.0 m 2 程度 ポンプ圧送共	m 2	5,750	(1 5 0 2 9) 材工共		有
左官工事	549	セルフレベリング材塗り	セメント系 t = 1 0 2.0 m 2 程度 ポンプ圧送共	m 2	3,640	(1 5 0 3 0) 材工共		有
左官工事	550	セルフレベリング材	セメント系 2.5 k g / 袋	袋	2,640	(1 5 0 3 1) 材料費		有
左官工事	551	軽量モルタル材	2.5 k g / 袋	袋	2,900	(1 5 0 3 2) 材料費		有
左官工事	552	無収縮モルタル	2.5 k g / 袋	袋	5,010	(1 5 0 3 3) 材料費		有
左官工事	553	補修用モルタル	2.5 k g / 袋	袋	1,650	(1 5 0 3 4) 材料費		有
左官工事	554	樹脂モルタル	エポキシ系	k g	1,140	(1 5 0 3 5) 材料費		有
左官工事	555	モルタル混和材	ポリマーセメント	k g	710	(1 5 0 3 6) 材料費		有
左官工事	556	メタルラス	平ラス 0 号	m 2	120	(1 5 0 3 7) 材料費		有
木製建具工事	557	片開きフラッシュ戸	しな合板 見込 4 0 程度	m 2	13,800	(1 6 0 0 1) 材工共 ガラス別途		有
木製建具工事	558	片開きフラッシュ戸	ポリエステル合板 見込 4 0 程度	m 2	14,300	(1 6 0 0 2) 材工共 ガラス別途		有
木製建具工事	559	片開きフラッシュ戸	メラミン化粧合板 見込 4 0 程度	m 2	21,400	(1 6 0 0 3) 材工共 ガラス別途		有
木製建具工事	560	親子開きフラッシュ戸	しな合板 見込 4 0 程度	m 2	17,600	(1 6 0 0 4) 材工共 ガラス別途		有
木製建具工事	561	親子開きフラッシュ戸	ポリエステル合板 見込 4 0 程度	m 2	18,200	(1 6 0 0 5) 材工共 ガラス別途		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
木製建具工事	562	親子開きフラッシュ戸	メラミン化粧合板 見込 40 程度	m 2	27,300	(1 6 0 0 6) 材工共 ガラス別途		有
木製建具工事	563	両開きフラッシュ戸	しな合板 見込 40 程度	m 2	13,800	(1 6 0 0 7) 材工共 ガラス別途		有
木製建具工事	564	両開きフラッシュ戸	ポリエステル合板 見込 40 程度	m 2	14,300	(1 6 0 0 8) 材工共 ガラス別途		有
木製建具工事	565	両開きフラッシュ戸	メラミン化粧合板 見込 40 程度	m 2	21,400	(1 6 0 0 9) 材工共 ガラス別途		有
木製建具工事	566	引違いフラッシュ戸	しな合板 見込 40 程度	m 2	13,000	(1 6 0 1 0) 材工共 ガラス別途		有
木製建具工事	567	引違いフラッシュ戸	ポリエステル合板 見込 40 程度	m 2	13,500	(1 6 0 1 1) 材工共 ガラス別途		有
木製建具工事	568	引違いフラッシュ戸	メラミン化粧合板 見込 40 程度	m 2	20,300	(1 6 0 1 2) 材工共 ガラス別途		有
木製建具工事	569	出入口枠	タモ集成材 W900×H2000	か所	65,000	(1 6 0 1 3) 材工共		有
木製建具工事	570	額入加算	W650×H750程度	か所	4,050	(1 6 0 1 4) 材工共 ガラス別途		有
木製建具工事	571	ガラリ加算	木製 W650×H300程度	か所	6,660	(1 6 0 1 5) 材工共		有
木製建具工事	572	ガラリ加算	アルミ製 W650×H300程度	か所	7,490	(1 6 0 1 6) 材工共		有
木製建具工事	573	木製建具特殊金物取付手間	ドアクローザー	か所	1,900	(1 6 0 1 7) 手間		有
木製建具工事	574	木製建具特殊金物取付手間	ピボットヒンジ	か所	2,780	(1 6 0 1 8) 手間		有
木製建具工事	575	間仕切襖	上新鳥の子張り 中級 W900×H1800程度	本	18,700	(1 6 0 1 9) 材工共		有
木製建具工事	576	押入襖	上新鳥の子張り 中級 W900×H1800程度	本	16,100	(1 6 0 2 0) 材工共		有
木製建具工事	577	襖張替え(両面)	上新鳥の子張り 中級 W900×H1800程度	本	18,700	(1 6 0 2 1) 材工共		有
木製建具工事	578	襖張替え(片面)	上新鳥の子張り 中級 W900×H1800程度	本	11,000	(1 6 0 2 2) 材工共		有
木製建具工事	579	障子張替え	中質障子紙 中級 W900×H1800程度	本	6,820	(1 6 0 2 3) 材工共		有
木製建具工事	580	ジュラコン戸車	φ33 スチール枠 ベアリング入り	個	420	(1 6 0 2 4) 材料費		有
木製建具工事	581	ジュラコン戸車	φ33 ステンレス枠 ベアリング入り	個	480	(1 6 0 2 5) 材料費		有
木製建具工事	582	ジュラコン戸車	φ36 ステンレス枠 ベアリング入り	個	700	(1 6 0 2 6) 材料費		有
木製建具工事	583	ジュラコン戸車	φ40 ステンレス枠 ベアリング入り	個	1,990	(1 6 0 2 7) 材料費		有
木製建具工事	584	ステンレス戸車	φ30 ステンレス枠	個	530	(1 6 0 2 8) 材料費		有
木製建具工事	585	ステンレス戸車	φ36 ステンレス枠	個	810	(1 6 0 2 9) 材料費		有
木製建具工事	586	ステンレス戸車	φ42 ステンレス枠	個	1,710	(1 6 0 3 0) 材料費		有
木製建具工事	587	ステンレス戸車	φ30 ステンレス枠 ベアリング入り	個	1,170	(1 6 0 3 1) 材料費		有
木製建具工事	588	ステンレス戸車	φ36 ステンレス枠 ベアリング入り	個	1,500	(1 6 0 3 2) 材料費		有
木製建具工事	589	ステンレス戸車	φ42 ステンレス枠 ベアリング入り	個	2,090	(1 6 0 3 3) 材料費		有
木製建具工事	590	ステンレス重量戸車	φ70 ステンレス枠 ベアリング入り	個	12,300	(1 6 0 3 4) 材料費		有
木製建具工事	591	ステンレス重量戸車	φ90 ステンレス枠 ベアリング入り	個	19,300	(1 6 0 3 5) 材料費		有
木製建具工事	592	ステンレス重量戸車	φ100 ステンレス枠 ベアリング入り	個	22,300	(1 6 0 3 6) 材料費		有
木製建具工事	593	スチール重量戸車	φ75 スチール枠 ベアリング入り	個	3,570	(1 6 0 3 7) 材料費		有
木製建具工事	594	スチール重量戸車	φ90 スチール枠 ベアリング入り	個	5,450	(1 6 0 3 8) 材料費		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
木製建具工事	595	スチール重量戸車	φ 1 0 0 スチール枠 ペアリング入り	個	8,910	(1 6 0 3 9) 材料費		有
木製建具工事	596	ナイロン重量戸車	φ 7 5 ステンレス枠 ペアリング入り	個	8,770	(1 6 0 4 0) 材料費		有
木製建具工事	597	ナイロン重量戸車	φ 9 0 ステンレス枠 ペアリング入り	個	15,800	(1 6 0 4 1) 材料費		有
木製建具工事	598	ナイロン重量戸車	φ 1 0 0 ステンレス枠 ペアリング入り	個	21,800	(1 6 0 4 2) 材料費		有
木製建具工事	599	サッシ用 S U S 戸車	9 型 ステンレス枠 ペアリング入り	個	720	(1 6 0 4 3) 材料費		有
木製建具工事	600	サッシ用 S U S 戸車	1 4 型 ステンレス枠 ペアリング入り	個	1,020	(1 6 0 4 4) 材料費		有
木製建具工事	601	サッシ用 S U S 戸車	1 7 型 ステンレス枠 ペアリング入り	個	1,790	(1 6 0 4 5) 材料費		有
木製建具工事	602	敷居レール (U 型)	引違い用 1 0 0 × 2 5 ステンレス製	m	5,100	(1 6 0 4 6) 材料費		有
木製建具工事	603	敷居レール (U 型)	片引き用 1 0 0 × 2 5 ステンレス製	m	4,470	(1 6 0 4 7) 材料費		有
木製建具工事	604	普通丁番	6 4 × 4 3 × 1 . 3 ステンレス	枚	180	(1 6 0 4 8) 材料費		有
木製建具工事	605	普通丁番	1 0 2 × 7 0 × 1 . 8 ステンレス	枚	470	(1 6 0 4 9) 材料費		有
木製建具工事	606	普通丁番	1 2 7 × 8 1 × 2 . 0 ステンレス	枚	700	(1 6 0 5 0) 材料費		有
木製建具工事	607	旗丁番	1 2 5 × 4 . 0 スチール	枚	400	(1 6 0 5 1) 材料費		有
木製建具工事	608	旗丁番	1 2 7 × 4 . 0 ステンレス	枚	1,050	(1 6 0 5 2) 材料費		有
木製建具工事	609	自由丁番	両開き 7 6 ステンレス	枚	3,350	(1 6 0 5 3) 材料費		有
木製建具工事	610	本締付モノロック		組	4,750	(1 6 0 5 4) 材料費		有
木製建具工事	611	汎用ケースロック		組	5,720	(1 6 0 5 5) 材料費		有
木製建具工事	612	本締錠		組	4,450	(1 6 0 5 6) 材料費		有
木製建具工事	613	引戸用鎌錠		組	4,880	(1 6 0 5 7) 材料費		有
木製建具工事	614	面付箱錠		組	6,970	(1 6 0 5 8) 材料費		有
木製建具工事	615	グレモン錠	防音用	組	27,500	(1 6 0 5 9) 材料費		有
木製建具工事	616	引違い戸錠		組	3,480	(1 6 0 6 0) 材料費		有
木製建具工事	617	クレセント	アルミサッシ用	組	920	(1 6 0 6 1) 材料費		有
木製建具工事	618	ドアハンガー	複車 φ 5 0	個	2,570	(1 6 0 6 2) 材料費		有
木製建具工事	619	ハンガーレール	H 5 7 × W 4 4	m	1,610	(1 6 0 6 3) 材料費		有
木製建具工事	620	ガイドレール	H 2 4 × D 4 0	m	690	(1 6 0 6 4) 材料費		有
木製建具工事	621	ガイドローラ	L 8 5 × φ 2 1	個	310	(1 6 0 6 5) 材料費		有
木製建具工事	622	ドアクローザー	重量 6 5 k g 以下 ストッパー付	個	8,050	(1 6 0 6 6) 材料費		有
木製建具工事	623	フロアヒンジ	重量 1 2 0 k g 以下 ストッパー付	個	31,300	(1 6 0 6 7) 材料費		有
木製建具工事	624	戸当り	扉付用 ステンレス	個	160	(1 6 0 6 8) 材料費		有
木製建具工事	625	戸当り	床付用 ステンレス	個	610	(1 6 0 6 9) 材料費		有
木製建具工事	626	マグネットキャッチ	プラスチック製	個	230	(1 6 0 7 0) 材料費		有
木製建具工事	627	座付引手	L = 3 0 0 ステンレス製	個	9,700	(1 6 0 7 1) 材料費		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
木製建具工事	628	門扉用ガイドローラー	ステンレス製	個	12,700	(1 6 0 7 2) 材料費		有
木製建具工事	629	貫抜 (大型)	ステンレス製 丸棒長さ 6 0 0 程度	組	8,770	(1 6 0 7 3) 材料費		有
木製建具工事	630	貫抜 (小型)	ステンレス製 丸棒長さ 1 0 0 程度	組	2,090	(1 6 0 7 4) 材料費		有
木製建具工事	631	打掛	ステンレス製 掛金長さ 1 5 0 程度	組	4,290	(1 6 0 7 5) 材料費		有
木製建具工事	632	フランス落し	ステンレス製 H = 1 5 0 程度	組	820	(1 6 0 7 6) 材料費		有
木製建具工事	633	丸落し (大型)	ステンレス製 落し棒長さ 4 5 0	組	2,450	(1 6 0 7 7) 材料費		有
木製建具工事	634	丸落し (中型)	ステンレス製 落し棒長さ 3 0 0	組	1,620	(1 6 0 7 8) 材料費		有
木製建具工事	635	丸落し (小型)	ステンレス製 落し棒長さ 1 0 0	組	920	(1 6 0 7 9) 材料費		有
金属製建具工事	636	アルミ引違い窓	大 (W 1 8 0 0 × H 1 8 0 0 程度) 見込 7 0	m 2	14,000	(1 7 0 0 1) 製品代 ガラス別途		有
金属製建具工事	637	アルミ引違い窓	中 (W 1 5 0 0 × H 1 5 0 0 程度) 見込 7 0	m 2	16,200	(1 7 0 0 2) 製品代 ガラス別途		有
金属製建具工事	638	アルミ引違い窓	小 (W 1 2 0 0 × H 9 0 0 程度) 見込 7 0	m 2	30,200	(1 7 0 0 3) 製品代 ガラス別途		有
金属製建具工事	639	アルミ引違い窓	W 1 8 0 0 × H 1 2 0 0 見込 7 0	か所	66,000	(1 7 0 0 4) 材工共 ガラス別途		有
金属製建具工事	640	アルミ連窓引違い窓	W 1 8 0 0 × H 1 2 0 0 + 7 0 + W 1 8 0 0 × H 1 2 0 0 見込 7 0	か所	138,000	(1 7 0 0 5) 材工共 ガラス別途		有
金属製建具工事	641	アルミ欄間付連窓 引違い窓	W 1 8 0 0 × H 1 2 0 0 + 1 0 0 + W 1 8 0 0 × H 3 5 0 + 7 0 + W 1 8 0 0 × H 1 2 0 0 + 1 0 0 + W 1 8 0 0 × H 3 5 0 見込 7 0	か所	222,000	(1 7 0 0 6) 材工共 ガラス別途		有
金属製建具工事	642	アルミ F I X 窓	W 8 0 0 × H 1 2 0 0 見込 7 0	か所	23,500	(1 7 0 0 7) 材工共 ガラス別途		有
金属製建具工事	643	アルミ片開き框ドア	W 9 0 0 × H 2 0 0 0 見込 7 0 枠・SUS 沓摺共	か所	76,200	(1 7 0 0 8) 製品代 錠前・ガラス別途		有
金属製建具工事	644	アルミ引違い框ドア	W 1 8 0 0 × H 2 0 0 0 見込 7 0 枠・SUS 沓摺共	か所	136,000	(1 7 0 0 9) 製品代 錠前・ガラス別途		有
金属製建具工事	645	アルミ引分け框ドア	W 4 0 0 0 × H 2 0 0 0 見込 7 0 枠・SUS 沓摺共	か所	315,000	(1 7 0 1 0) 製品代 錠前・ガラス別途		有
金属製建具工事	646	アルミ片開きフラッシュドア	W 9 0 0 × H 2 0 0 0 見込 7 0 枠・SUS 沓摺共	か所	139,000	(1 7 0 1 1) 製品代 錠前・ガラス別途		有
金属製建具工事	647	アルミ引違いフラッシュドア (額入)	W 1 8 0 0 × H 2 0 0 0 見込 7 0 枠・SUS 沓摺共	か所	257,000	(1 7 0 1 2) 製品代 錠前・ガラス別途		有
金属製建具工事	648	アルミ引分けフラッシュドア (額入)	W 4 0 0 0 × H 2 0 0 0 見込 7 0 枠・SUS 沓摺共	か所	391,000	(1 7 0 1 3) 製品代 錠前・ガラス別途		有
金属製建具工事	649	アルミ框ドア (扉のみ)	W 9 0 0 × H 2 0 0 0 見込 7 0 用	枚	41,500	(1 7 0 1 4) 製品代 錠前・ガラス別途		有
金属製建具工事	650	アルミ製扉用ガラリ	W 5 0 0 × H 2 0 0 程度	か所	8,100	(1 7 0 1 5) 製品代		有
金属製建具工事	651	サッシ外れ止め	レール上部	か所	380	(1 7 0 1 6) 材料費		有
金属製建具工事	652	軽量シャッター	スラット t = 0 . 8 スチールケース 3 面	m 2	34,100	(1 7 0 1 7) 材工共		有
金属製建具工事	653	スチール片開きドア	W 9 5 0 × H 2 1 0 0 扉見込 4 0 SUS 沓摺共	枚	121,000	(1 7 0 1 8) 材工共 枠・建具金具共		有
金属製建具工事	654	排煙窓開閉装置部品	ハンドルボックス	組	12,900	(1 7 0 1 9) 製品代		有
金属製建具工事	655	排煙窓開閉装置部品	ハンドル	組	2,650	(1 7 0 2 0) 製品代		有
金属製建具工事	656	排煙窓開閉装置部品	ワイヤー 1 . 5 φ	m	280	(1 7 0 2 1) 製品代		有
金属製建具工事	657	排煙窓開閉装置部品	アウター (ワイヤー保護材)	m	280	(1 7 0 2 2) 製品代		有
金属製建具工事	658	排煙窓開閉装置部品	アウター用金物	組	610	(1 7 0 2 3) 製品代		有
金属製建具工事	659	排煙窓開閉装置部品	ガススプリング	本	2,130	(1 7 0 2 4) 製品代		有
金属製建具工事	660	排煙窓開閉装置部品	取付金具 (ガススプリング用)	組	1,160	(1 7 0 2 5) 製品代		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
金属製建具工事	661	排煙窓開閉装置部品	窓滑車（外倒用）	組	3,080	(1 7 0 2 6) 製品代		有
金属製建具工事	662	排煙窓開閉装置部品	転向滑車（外倒用）	組	1,460	(1 7 0 2 7) 製品代		有
金属製建具工事	663	排煙窓開閉装置部品	障子滑車（外倒用）	組	770	(1 7 0 2 8) 製品代		有
金属製建具工事	664	排煙窓開閉装置部品	窓滑車（内倒用）	組	4,570	(1 7 0 2 9) 製品代		有
金属製建具工事	665	排煙窓開閉装置部品	転向滑車（内倒用）	組	770	(1 7 0 3 0) 製品代		有
金属製建具工事	666	排煙窓開閉装置部品	障子滑車（内倒用）	組	3,980	(1 7 0 3 1) 製品代		有
金属製建具工事	667	網戸	W 9 0 0 × H 1 8 0 0 アルミ枠 合成樹脂製網	か所	14,000	(1 7 0 3 2) 材料費		有
金属製建具工事	668	網戸	W 9 0 0 × H 9 0 0 アルミ枠 合成樹脂製網	か所	9,470	(1 7 0 3 3) 材料費		有
金属製建具工事	669	網戸取付		m 2	1,100	(1 7 0 3 4) 手間		有
金属製建具工事	670	網（網戸用）	合成樹脂製 1 8 ～ 2 0 メッシュ	m 2	150	(1 7 0 3 5) 材料費		有
金属製建具工事	671	網（網戸用）	ステンレス製 1 8 ～ 2 0 メッシュ	m 2	1,650	(1 7 0 3 6) 材料費		有
金属製建具工事	672	網押えゴム（網戸用）		m	51	(1 7 0 3 7) 材料費		有
金属製建具工事	673	網戸張替え		m 2	2,230	(1 7 0 3 8) 手間		有
金属製建具工事	674	自動ドアエンジン	片引戸用 7 0 k g 以下	か所	363,000	(1 7 0 3 9) 材工共		有
金属製建具工事	675	自動ドアエンジン	片引戸用 1 0 0 k g 以下	か所	388,000	(1 7 0 4 0) 材工共		有
金属製建具工事	676	自動ドアエンジン	両引戸用 1 0 0 k g 以下	か所	411,000	(1 7 0 4 1) 材工共		有
金属製建具工事	677	自動ドアエンジン	両引戸用 1 6 0 k g 以下	か所	436,000	(1 7 0 4 2) 材工共		有
ガラス工事	678	フロート板ガラス	F L t = 3 . 0 透明	m 2	2,600	(1 8 0 0 1) 材工共 クリーニング共		有
ガラス工事	679	フロート板ガラス	F L t = 3 . 0 すり	m 2	2,600	(1 8 0 0 2) 材工共 クリーニング共		有
ガラス工事	680	フロート板ガラス	F L t = 5 . 0 透明	m 2	3,780	(1 8 0 0 3) 材工共 クリーニング共		有
ガラス工事	681	型板ガラス	F t = 4 . 0	m 2	3,030	(1 8 0 0 4) 材工共 クリーニング共		有
ガラス工事	682	型板ガラス	F t = 6 . 0	m 2	3,810	(1 8 0 0 5) 材工共 クリーニング共		有
ガラス工事	683	網入磨板ガラス	P W t = 6 . 8 透明	m 2	11,200	(1 8 0 0 6) 材工共 クリーニング共		有
ガラス工事	684	網入型板ガラス	F W t = 6 . 8	m 2	5,240	(1 8 0 0 7) 材工共 クリーニング共		有
ガラス工事	685	学校用強化ガラス	t = 4 . 0	m 2	8,670	(1 8 0 0 8) 材工共 クリーニング共		有
ガラス工事	686	ガラスブロック	クリアー（側面白）1 4 5 × 1 4 5 × 9 5	m 2	78,300	(1 8 0 0 9) 材工共		有
ガラス工事	687	ガラスブロック	クリアー（側面カラー）1 4 5 × 1 4 5 × 9 5	m 2	89,400	(1 8 0 1 0) 材工共		有
ガラス工事	688	ガラスブロック	乳白色（側面白）1 4 5 × 1 4 5 × 9 5	m 2	154,000	(1 8 0 1 1) 材工共		有
ガラス工事	689	化粧鏡	3 0 0 × 3 5 0 耐食 取付金具共	枚	8,960	(1 8 0 1 2) 材工共		有
ガラス工事	690	化粧鏡	3 5 0 × 4 5 0 耐食 取付金具共	枚	11,100	(1 8 0 1 3) 材工共		有
ガラス工事	691	化粧鏡	3 5 0 × 4 5 0 耐食 盗難防止型 取付金具共	枚	16,600	(1 8 0 1 4) 材工共		有
ガラス工事	692	鏡板（クリアミラー）	t = 5 . 0	m 2	15,900	(1 8 0 1 5) 材工共 4 . 4 5 m 2 以下		有
ガラス工事	693	鏡板（クリアミラー）	t = 6 . 0	m 2	18,000	(1 8 0 1 6) 材工共 6 . 6 9 m 2 以下		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
ガラス工事	694	ガスケット		m	450	(1 8 0 1 7) 手間		有
ガラス工事	695	シーリング	6 × 6 シリコン系	m	360	(1 8 0 1 8) 材工共 片面施工		有
ガラス工事	696	シーリング	8 × 8 シリコン系	m	550	(1 8 0 1 9) 材工共 片面施工		有
ガラス工事	697	シーリング	1 0 × 1 0 シリコン系	m	730	(1 8 0 2 0) 材工共 片面施工		有
ガラス工事	698	アルミパネル (換気扇取付用)	t = 3	m 2	13,700	(1 8 0 2 1) 材工共		有
ガラス工事	699	飛散防止対策用フィルム	普及品 耐摩耗性	m 2	9,940	(1 8 0 2 2) 材工共		有
ガラス工事	700	防犯対策用フィルム	厚膜フィルムタイプ	m 2	21,500	(1 8 0 2 3) 材工共		有
ガラス工事	701	サッシュ養生	テープ	m	590	(1 8 0 2 4) 損料・手間		有
ガラス工事	702	クリーニング	ガラスのみ (両面)	m 2	580	(1 8 0 2 5) 損料・手間 足場別途		有
ガラス工事	703	クリーニング	サッシュ (ガラス含む) 両面	m 2	1,890	(1 8 0 2 6) 損料・手間 足場別途		有
塗装工事	704	素地ごしらえ (新規仕上面)	木部 A 種	m 2	380	(1 9 0 0 1) 材工共		有
塗装工事	705	素地ごしらえ (新規仕上面)	木部 B 種	m 2	170	(1 9 0 0 2) 材工共		有
塗装工事	706	素地ごしらえ (新規仕上面)	鉄鋼面 A 種	m 2	370	(1 9 0 0 3) 材工共		有
塗装工事	707	素地ごしらえ (新規仕上面)	鉄鋼面 B 種	m 2	360	(1 9 0 0 4) 材工共		有
塗装工事	708	素地ごしらえ (新規仕上面)	鉄鋼面 C 種	m 2	310	(1 9 0 0 5) 材工共		有
塗装工事	709	素地ごしらえ (新規仕上面)	亜鉛めっき面 B 種	m 2	220	(1 9 0 0 6) 材工共		有
塗装工事	710	素地ごしらえ (新規仕上面)	モルタル・プラスター面 A 種	m 2	970	(1 9 0 0 7) 材工共		有
塗装工事	711	素地ごしらえ (新規仕上面)	モルタル・プラスター面 B 種	m 2	460	(1 9 0 0 8) 材工共		有
塗装工事	712	素地ごしらえ (新規仕上面)	コンクリート面 A 種	m 2	1,000	(1 9 0 0 9) 材工共		有
塗装工事	713	素地ごしらえ (新規仕上面)	コンクリート面 B 種	m 2	550	(1 9 0 1 0) 材工共		有
塗装工事	714	素地ごしらえ (新規仕上面)	石膏ボード・その他ボード面 A 種	m 2	1,130	(1 9 0 1 1) 材工共		有
塗装工事	715	素地ごしらえ (新規仕上面)	石膏ボード・その他ボード面 B 種	m 2	250	(1 9 0 1 2) 材工共		有
塗装工事	716	素地ごしらえ (新規仕上面)	無石綿セメント板・ケイ酸カルシウム板面 A 種	m 2	920	(1 9 0 1 3) 材工共		有
塗装工事	717	素地ごしらえ (新規仕上面)	無石綿セメント板・ケイ酸カルシウム板面 B 種	m 2	460	(1 9 0 1 4) 材工共		有
塗装工事	718	素地ごしらえ (新規仕上面)	押出成形セメント板面 A 種	m 2	1,040	(1 9 0 1 5) 材工共		有
塗装工事	719	素地ごしらえ (新規仕上面)	押出成形セメント板面 B 種	m 2	350	(1 9 0 1 6) 材工共		有
塗装工事	720	下地調整 (既存塗装面)	木部 R A 種	m 2	3,010	(1 9 0 1 7) 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去		有
塗装工事	721	下地調整 (既存塗装面)	木部 R B 種	m 2	860	(1 9 0 1 8) 材工共 劣化脆弱部分除去		有
塗装工事	722	下地調整 (既存塗装面)	木部 R C 種	m 2	330	(1 9 0 1 9) 材工共 汚れ・付着物除去		有
塗装工事	723	下地調整 (既存塗装面)	鉄鋼面 R A 種	m 2	4,950	(1 9 0 2 0) 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去		有
塗装工事	724	下地調整 (既存塗装面)	鉄鋼面 R B 種	m 2	1,470	(1 9 0 2 1) 材工共 劣化脆弱部分除去		有
塗装工事	725	下地調整 (既存塗装面)	鉄鋼面 R C 種	m 2	270	(1 9 0 2 2) 材工共 汚れ・付着物除去		有
塗装工事	726	下地調整 (既存塗装面)	亜鉛めっき面 R A 種	m 2	4,900	(1 9 0 2 3) 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
塗装工事	727	下地調整（既存塗装面）	亜鉛めっき面 ＲＢ種	m 2	1,470	(1 9 0 2 4) 材工共 劣化脆弱部分除去		有
塗装工事	728	下地調整（既存塗装面）	亜鉛めっき面 ＲＣ種	m 2	270	(1 9 0 2 5) 材工共 汚れ・付着物除去		有
塗装工事	729	下地調整（既存塗装面）	モルタル・プaster面 ＲＡ種	m 2	3,880	(1 9 0 2 6) 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去		有
塗装工事	730	下地調整（既存塗装面）	モルタル・プaster面 ＲＢ種	m 2	1,110	(1 9 0 2 7) 材工共 劣化脆弱部分除去		有
塗装工事	731	下地調整（既存塗装面）	モルタル・プaster面 ＲＣ種	m 2	270	(1 9 0 2 8) 材工共 汚れ・付着物除去		有
塗装工事	732	下地調整（既存塗装面）	コンクリート面 ＲＡ種	m 2	3,910	(1 9 0 2 9) 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去		有
塗装工事	733	下地調整（既存塗装面）	コンクリート面 ＲＢ種	m 2	1,140	(1 9 0 3 0) 材工共 劣化脆弱部分除去		有
塗装工事	734	下地調整（既存塗装面）	コンクリート面 ＲＣ種	m 2	270	(1 9 0 3 1) 材工共 汚れ・付着物除去		有
塗装工事	735	下地調整（既存塗装面）	押出成形セメント板面 ＲＡ種	m 2	3,940	(1 9 0 3 2) 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去		有
塗装工事	736	下地調整（既存塗装面）	押出成形セメント板面 ＲＢ種	m 2	1,170	(1 9 0 3 3) 材工共 劣化脆弱部分除去		有
塗装工事	737	下地調整（既存塗装面）	押出成形セメント板面 ＲＣ種	m 2	270	(1 9 0 3 4) 材工共 汚れ・付着物除去		有
塗装工事	738	下地調整（既存塗装面）	石膏ボード・その他ボード面 ＲＡ種	m 2	3,800	(1 9 0 3 5) 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去		有
塗装工事	739	下地調整（既存塗装面）	石膏ボード・その他ボード面 ＲＢ種	m 2	1,020	(1 9 0 3 6) 材工共 劣化脆弱部分除去		有
塗装工事	740	下地調整（既存塗装面）	石膏ボード・その他ボード面 ＲＣ種	m 2	340	(1 9 0 3 7) 材工共 汚れ・付着物除去		有
塗装工事	741	下地調整（既存塗装面）	ＡＬＣ板面 ＲＡ種	m 2	3,880	(1 9 0 3 8) 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去		有
塗装工事	742	下地調整（既存塗装面）	ＡＬＣ板面 ＲＢ種	m 2	1,110	(1 9 0 3 9) 材工共 劣化脆弱部分除去		有
塗装工事	743	下地調整（既存塗装面）	ＡＬＣ板面 ＲＣ種	m 2	270	(1 9 0 4 0) 材工共 汚れ・付着物除去		有
塗装工事	744	さび止め塗料塗り（環境配慮型）	鉄鋼面 1回塗り 鉛クロム・フリー（ＪＩＳＫ５６７４）	m 2	510	(1 9 0 4 1) 材工共 屋外・屋内（下地調整別途）		有
塗装工事	745	さび止め塗料塗り（環境配慮型）	鉄鋼面 1回塗り 水系（ＪＡＳＳ１８Ｍ－１１１）	m 2	520	(1 9 0 4 2) 材工共 屋内（下地調整別途）		有
塗装工事	746	さび止め塗料塗り（環境配慮型）	亜鉛めっき面 1回塗り 一液変性エポキシ樹脂さび止めペイント（ＪＰＭＳ２８）	m 2	580	(1 9 0 4 3) 材工共 屋外・屋内（下地調整別途）		有
塗装工事	747	さび止め塗料塗り（環境配慮型）	亜鉛めっき面 1回塗り 変性エポキシ樹脂プライマー（ＪＡＳＳ１８Ｍ－１０９）	m 2	670	(1 9 0 4 4) 材工共 屋外・屋内（下地調整別途）		有
塗装工事	748	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	木部 3回塗り（工程Ａ種）	m 2	1,400	(1 9 0 4 5) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	749	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	木部 2回塗り（工程Ｂ種）	m 2	920	(1 9 0 4 6) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	750	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	木部 2回塗り（工程Ｃ種）	m 2	860	(1 9 0 4 7) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	751	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）細幅物	木部 3回塗り（工程Ａ種）	m	560	(1 9 0 4 8) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	752	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）細幅物	木部 2回塗り（工程Ｂ種）	m	360	(1 9 0 4 9) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	753	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）細幅物	木部 2回塗り（工程Ｃ種）	m	340	(1 9 0 5 0) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	754	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	鉄鋼，亜鉛めっき面 3回塗り（工程Ａ種）	m 2	1,460	(1 9 0 5 1) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	755	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	鉄鋼，亜鉛めっき面 2回塗り（工程Ｂ種）	m 2	890	(1 9 0 5 2) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	756	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	鉄鋼，亜鉛めっき面 2回塗り（工程Ｃ種）	m 2	890	(1 9 0 5 3) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	757	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）細幅物	鉄鋼，亜鉛めっき面 3回塗り（工程Ａ種）	m	580	(1 9 0 5 4) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	758	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）細幅物	鉄鋼，亜鉛めっき面 2回塗り（工程Ｂ種）	m	350	(1 9 0 5 5) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	759	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）細幅物	鉄鋼，亜鉛めっき面 2回塗り（工程Ｃ種）	m	350	(1 9 0 5 6) 材工共 下地調整・錆止別途		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
塗装工事	760	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）棒管類	鉄部 φ100超え 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ｂ種 工程Ｃ種 仕上げ工程Ｂ種	m 2	3,110	(19057) 材工共		有
塗装工事	761	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）棒管類	鉄部 φ100以下 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ｂ種 工程Ｃ種 仕上げ工程Ｂ種	m	1,240	(19058) 材工共		有
塗装工事	762	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	コンクリート・石膏ボード面等 3回塗り（工程Ａ種）	m 2	1,780	(19059) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	763	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	コンクリート・石膏ボード面等 2回塗り（工程Ｂ種）	m 2	1,230	(19060) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	764	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（環境配慮型）	コンクリート・石膏ボード面等 2回塗り（工程Ｃ種）	m 2	1,230	(19061) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	765	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗料	淡彩	k g	750	(19062) 材料費		有
塗装工事	766	ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	各種塗装面 2回塗り	m 2	1,950	(19063) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	767	ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）細幅物	各種塗装面 2回塗り	m	780	(19064) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	768	ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）棒管類	鉄部 φ100超え 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ2回塗り	m 2	4,160	(19065) 材工共		有
塗装工事	769	ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）棒管類	鉄部 φ100以下 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ2回塗り	m	1,660	(19066) 材工共		有
塗装工事	770	ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）棒管類	塩ビ面 φ100以下 下地調整ＲＣ種 仕上げ2回塗り	m	890	(19067) 材工共		有
塗装工事	771	ジャングルジム ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ2回塗り	基	143,000	(19068) 材工共		有
塗装工事	772	単走滑り台 ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ2回塗り	基	38,700	(19069) 材工共		有
塗装工事	773	二走滑り台 ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ2回塗り	基	76,700	(19070) 材工共		有
塗装工事	774	山型うんていウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ2回塗り	基	65,100	(19071) 材工共		有
塗装工事	775	二連ブランコ ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ2回塗り	基	33,900	(19072) 材工共 侵入防止柵別途		有
塗装工事	776	四連ブランコ ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ2回塗り	基	57,400	(19073) 材工共 侵入防止柵別途		有
塗装工事	777	はん登棒（Ｙ型）ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ2回塗り	基	140,000	(19074) 材工共		有
塗装工事	778	バスケットゴールスタンド ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ2回塗り	基	63,500	(19075) 材工共 バックボード別途		有
塗装工事	779	サッカーゴール ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ2回塗り	基	63,500	(19076) 材工共		有
塗装工事	780	ハンドボールゴール ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ2回塗り	基	36,700	(19077) 材工共		有
塗装工事	781	腕付高鉄棒 ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）	鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ2回塗り	基	41,900	(19078) 材工共		有
塗装工事	782	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）	木部 1種3回塗り（工程Ａ種）	m 2	1,760	(19079) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	783	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）	木部 1種2回塗り（工程Ｂ種）	m 2	1,430	(19080) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	784	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）	木部 1種1回塗り（工程Ｃ種）	m 2	490	(19081) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	785	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物	木部 1種3回塗り（工程Ａ種）	m	700	(19082) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	786	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物	木部 1種2回塗り（工程Ｂ種）	m	570	(19083) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	787	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物	木部 1種1回塗り（工程Ｃ種）	m	190	(19084) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	788	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）	鉄鋼面 1種3回塗（工程Ａ種）	m 2	1,840	(19085) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	789	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）	鉄鋼面 1種2回塗（工程Ｂ種）	m 2	1,240	(19086) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	790	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）	鉄鋼面 1種1回塗（工程Ｃ種）	m 2	590	(19087) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	791	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物	鉄鋼面 1種3回塗（工程Ａ種）	m	730	(19088) 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	792	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物	鉄鋼面 1種2回塗（工程Ｂ種）	m	490	(19089) 材工共 下地調整・錆止別途		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
塗装工事	793	合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物	鉄鋼面 1種1回塗（工程C種）	m	230	（19090） 材工共 下地調整・錆止別途		有
塗装工事	794	クリヤラッカー塗り（環境配慮型）	木部 2回塗り（工程B種）	m 2	1,540	（19091） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	795	クリヤラッカー塗り（環境配慮型）細幅物	木部 2回塗り（工程B種）	m	610	（19092） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	796	合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）	コンクリート・石膏ボード面等 1種3回塗り 一般面	m 2	1,610	（19093） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	797	合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）	コンクリート・石膏ボード面等 1種2回塗り 一般面	m 2	1,210	（19094） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	798	合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）	コンクリート・石膏ボード面等 1種2回塗り 見上面	m 2	1,370	（19095） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	799	合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）細幅物	コンクリート・石膏ボード面等 1種2回塗り 一般面	m	480	（19096） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	800	水性ウレタン樹脂クリヤー塗り（環境配慮型）	木部 3回塗り	m 2	2,500	（19097） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	801	水性ウレタン樹脂クリヤー塗り（環境配慮型）細幅物	木部 3回塗り	m	1,000	（19098） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	802	ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）	木部 3回塗り（工程A種）1液型	m 2	1,590	（19099） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	803	ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）	木部 2回塗り（工程B種）1液型	m 2	1,150	（19100） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	804	ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）	木部 3回塗り（工程A種）2液型	m 2	2,070	（19101） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	805	ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）	木部 2回塗り（工程B種）2液型	m 2	1,540	（19102） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	806	水性ステイン塗り（環境配慮型）	木部 2回塗り	m 2	1,320	（19103） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	807	水性ステイン塗り（環境配慮型）細幅物	木部 2回塗り	m	520	（19104） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	808	オイルステイン塗り（環境配慮型）	木部 2回塗り	m 2	1,060	（19105） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	809	オイルステイン塗り（環境配慮型）細幅物	木部 2回塗り	m	410	（19106） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	810	耐候性塗料塗り（ポリウレタン樹脂）	コンクリート・押出成形セメント板面 3回塗り（下塗り含む）	m 2	2,370	（19107） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	811	耐候性塗料塗り（ポリウレタン樹脂）	鉄鋼面 2回塗り（下塗り別途）	m 2	1,880	（19108） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	812	耐候性塗料塗り（ポリウレタン樹脂）	亜鉛めっき面 2回塗り（下塗り別途）	m 2	1,880	（19109） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	813	変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールドフリー）	鉄鋼面 2回塗り	m 2	2,400	（19110） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	814	変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールドフリー）	マンホールふた 300φ（表裏、枠共）2回塗り	か所	530	（19111） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	815	変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールドフリー）	マンホールふた 350φ（表裏、枠共）2回塗り	か所	730	（19112） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	816	変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールドフリー）	マンホールふた 400φ（表裏、枠共）2回塗り	か所	960	（19113） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	817	変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールドフリー）	マンホールふた 500φ（表裏、枠共）2回塗り	か所	1,500	（19114） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	818	変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールドフリー）	マンホールふた 600φ（表裏、枠共）2回塗り	か所	2,170	（19115） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	819	ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）	木部床面 サンダー掛け3回 仕上げ4回塗り（400g/m ² ）1液型	m 2	4,730	（19116） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	820	ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）体育館用	木部床面 サンダー掛け3回 仕上げ4回塗り（400g/m ² ）2液型	m 2	5,230	（19117） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	821	ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）	木部床面 下地調整RC種 仕上げ4回塗り（400g/m ² ）1液型	m 2	4,130	（19118） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	822	ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）体育館用	木部床面 下地調整RC種 仕上げ4回塗り（400g/m ² ）2液型	m 2	4,640	（19119） 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	823	木製床張り面隙間埋め	木部用パテ	m 2	220	（19120） 材工共		有
塗装工事	824	木製床張り面サンダー掛け	荒掛、中掛、仕上掛	m 2	920	（19121） 損料・手間		有
塗装工事	825	ワックス塗り	1回塗り	m 2	490	（19122） 材工共		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
塗装工事	826	床用防塵塗装（環境配慮型）	薄膜型 エポキシ樹脂系 平滑仕上げ	m 2	1,110	(1 9 1 2 3) 材工共		有
塗装工事	827	床用防塵塗装（環境配慮型）	厚膜型 エポキシ樹脂系（薄膜流しのべ）平滑仕上げ	m 2	2,240	(1 9 1 2 4) 材工共		有
塗装工事	828	床用防塵塗装（環境配慮型）	厚膜型 エポキシ樹脂系（薄膜流しのべ）防滑仕上げ	m 2	2,420	(1 9 1 2 5) 材工共		有
塗装工事	829	床用防塵塗装（環境配慮型）	厚膜型 弾性ウレタン樹脂系 平滑仕上げ	m 2	2,900	(1 9 1 2 6) 材工共		有
塗装工事	830	床用防塵塗装（環境配慮型）	厚膜型 弾性ウレタン樹脂系 防滑仕上げ	m 2	3,190	(1 9 1 2 7) 材工共		有
塗装工事	831	コートライン	バスケットボール	面	85,200	(1 9 1 2 8) 材工共		有
塗装工事	832	コートライン	6人制バレー	面	36,300	(1 9 1 2 9) 材工共		有
塗装工事	833	コートライン	バドミントン（ダブルス）	面	68,700	(1 9 1 3 0) 材工共		有
塗装工事	834	コートライン	ポートボール	面	51,100	(1 9 1 3 1) 材工共		有
塗装工事	835	プール塗装面洗浄	専用洗浄剤使用（藻類、水垢等洗浄用）	m 2	740	(1 9 1 3 2) 材工共 下地調整別途（必要な場合に計上）		有
塗装工事	836	モルタルプール塗装	新規面 上塗材アクリルウレタン系（下塗り含む）	m 2	4,570	(1 9 1 3 3) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	837	モルタルプール塗装	塗替面 上塗材 アクリル系（補修塗り含む）	m 2	1,400	(1 9 1 3 4) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	838	モルタル、FRP プール塗装	塗替え用 下塗り1回 中塗り1回上塗り（アクリルウレタン系）2回塗り	m 2	4,570	(1 9 1 3 5) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	839	モルタルプール塗装	塗替面（塗装面の劣化が顕著な場合）上塗材アクリルウレタン系（下塗り含む）	m 2	8,880	(1 9 1 3 6) 材工共 下地調整別途 劣化部専用補修塗り含む		有
塗装工事	840	モルタル、FRP プール塗装	塗替え用 下塗り1回 中塗り1回上塗り（フッ素系）2回塗り	m 2	6,330	(1 9 1 3 7) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	841	ノンスリップ仕上加算（プール塗装）	オーバーフロー等（W300～500程度）	m	880	(1 9 1 3 8) 材工共		有
塗装工事	842	ノンスリップ仕上加算（プール塗装）	オーバーフロー等（W300～500程度）（フッ素系）	m	1,140	(1 9 1 3 9) 材工共		有
塗装工事	843	ノンスリップ仕上加算（プール塗装）	スタート、ターン面など側壁	m 2	1,620	(1 9 1 4 0) 材工共		有
塗装工事	844	ノンスリップ仕上加算（プール塗装）	スタート、ターン面など側壁（フッ素系）	m 2	2,150	(1 9 1 4 1) 材工共		有
塗装工事	845	コースライン加算（プール塗装）	コースライン W200	m	960	(1 9 1 4 2) 材工共		有
塗装工事	846	コースライン加算（プール塗装）	コースライン W200（フッ素系）	m	1,230	(1 9 1 4 3) 材工共		有
塗装工事	847	文字書き（プール塗装）	水深表示（4か所）、コース（6コース×2面）、番号等	面	56,300	(1 9 1 4 4) 材工共		有
塗装工事	848	金属製屋根遮熱塗料塗り（環境配慮型）	下地調整RB種 プライマー1回 仕上げ（水性シリコン系）2回塗り	m 2	5,280	(1 9 1 4 5) 材工共		有
塗装工事	849	金属製屋根遮熱塗料塗り（環境配慮型）	プライマー1回 仕上げ（水性シリコン系）2回塗り	m 2	3,800	(1 9 1 4 6) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	850	化粧スレート屋根遮熱塗料塗り（環境配慮型）	プライマー1回 仕上げ（水性シリコン系）2回塗り	m 2	3,610	(1 9 1 4 7) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	851	熱交換塗料塗り	金属屋根、外壁、プールサイド等 3回塗り	m 2	3,960	(1 9 1 4 8) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	852	色彩計画資料作成費		件	134,000	(1 9 1 4 9) 材工共		有
塗装工事	853	幼稚園等の描画料	10m2程度	か所	357,000	(1 9 1 5 0) 材工共 壁面水洗い別途		有
塗装工事	854	落書き・貼紙防止塗布材	透明のみ シリコン・フッ素樹脂系	m 2	1,920	(1 9 1 5 1) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	855	防水型複層塗材E（環境配慮型）	ゆず肌 ローラー	m 2	3,010	(1 9 1 5 2) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	856	防水型複層塗材E（環境配慮型）	凸部処理 吹付け	m 2	2,920	(1 9 1 5 3) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	857	防水型複層塗材E（環境配慮型）	凹凸模様 吹付け	m 2	2,700	(1 9 1 5 4) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	858	複層塗材E（環境配慮型）	ゆず肌 ローラー	m 2	1,880	(1 9 1 5 5) 材工共 下地調整別途		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
塗装工事	859	複層塗材 E (環境配慮型)	凸部処理 吹付け	m 2	2,090	(1 9 1 5 6) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	860	複層塗材 E (環境配慮型)	凹凸模様 吹付け	m 2	1,880	(1 9 1 5 7) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	861	外装薄塗材 E (環境配慮型)	砂壁状 吹付け	m 2	1,140	(1 9 1 5 8) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	862	天然石調模様仕上げ	目地なし (単色)	m 2	8,450	(1 9 1 5 9) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	863	天然石調模様仕上げ	目地なし (複色)	m 2	9,000	(1 9 1 6 0) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	864	天然石調模様仕上げ用目地	目地張り、脱型	m	1,230	(1 9 1 6 1) 材工共		有
塗装工事	865	結露防止用無機質材吹付け	t = 4 . 5 不燃	m 2	4,920	(1 9 1 6 2) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	866	結露防止塗材塗り	t = 1 . 0 不燃	m 2	2,900	(1 9 1 6 3) 材工共 下地調整別途		有
塗装工事	867	可とう形改修塗材 E 塗り (環境配慮型)	塗替え用 微弾性主材 1 回 仕上げ (アクリルシリコン系) 2 回塗り	m 2	2,530	(1 9 1 6 4) 材工共 水洗い、下地調整別途		有
塗装工事	868	可とう形改修塗材 E 塗り (環境配慮型)	塗替え用 微弾性主材 1 回 仕上げ (ポリウレタン系) 2 回塗り	m 2	2,230	(1 9 1 6 5) 材工共 水洗い、下地調整別途		有
塗装工事	869	水洗い	高圧水洗浄	m 2	200	(1 9 1 6 6) 損料・手間		有
塗装工事	870	既存塗膜除去	塗膜剥離材工法	m 2	4,890	(1 9 1 6 7) 材工共		有
塗装工事	871	シーリング撤去	清掃含む	m	990	(1 9 1 6 8) 損料・手間		有
塗装工事	872	シーリング	ポリウレタン系 (P U - 2) W 1 0 超 ~ 1 5 以下	m	480	(1 9 1 6 9) 材工共		有
塗装工事	873	シーリング	ポリウレタン系 (P U - 2) W 1 5 超 ~ 2 0 以下	m	570	(1 9 1 7 0) 材工共		有
塗装工事	874	シーリング	変成シリコン系 (M S - 2) W 1 0 超 ~ 1 5 以下	m	590	(1 9 1 7 1) 材工共		有
塗装工事	875	シーリング	変成シリコン系 (M S - 2) W 1 5 超 ~ 2 0 以下	m	710	(1 9 1 7 2) 材工共		有
塗装工事	876	壁防水モルタル塗り金ごて仕上げ	外壁 t = 2 5 程度	m 2	5,550	(1 9 1 7 3) 材工共		有
塗装工事	877	壁モルタル塗り刷毛引き仕上げ	外壁 t = 2 5 程度	m 2	5,000	(1 9 1 7 4) 材工共		有
塗装工事	878	下地調整	コンクリート面等 下地調整塗材 (セメント系)	m 2	1,320	(1 9 1 7 5) 材工共		有
塗装工事	879	モルタル等ひび割れ部補修	Uカットシール材充てん工法 ポリウレタン系 ひび割れ幅 0 . 2 以上	m	1,760	(1 9 1 7 6) 材工共		有
塗装工事	880	モルタル等ひび割れ部補修	シール工法 パテ状エポキシ樹脂ひび割れ幅 0 . 2 未満	m	660	(1 9 1 7 7) 材工共		有
塗装工事	881	モルタル等ひび割れ部補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 ひび割れ幅 0 . 2 ~ 1 . 0 以下 (裏面シール無し)	m	4,230	(1 9 1 7 8) 材工共		有
塗装工事	882	モルタル等ひび割れ部補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 ひび割れ幅 0 . 2 ~ 1 . 0 以下 (裏面シール有り)	m	5,060	(1 9 1 7 9) 材工共		有
塗装工事	883	モルタル等浮部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 (ステンレスピン使用)	か所	410	(1 9 1 8 0) 材工共 1 6 箇所 / m 2 程度		有
塗装工事	884	モルタル等浮部補修	注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 (ステンレスピン使用)	か所	530	(1 9 1 8 1) 材工共 9 箇所 / m 2 程度		有
塗装工事	885	モルタル等浮部補修 (狭幅部)	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 (ステンレスピン使用)	m	2,090	(1 9 1 8 2) 材工共 5 箇所 / m 程度		有
塗装工事	886	モルタル欠損部補修	充填工法 (エポキシ樹脂モルタル) 1 0 0 × 1 0 0 × t 2 0 程度	か所	1,150	(1 9 1 8 3) 材工共		有
塗装工事	887	露出鉄筋処理	浮部はつり、剥落し、高圧水洗浄、アルカリ付与、防錆処理、断面修復、表面被覆処理 (各工程防錆剤入)	m	21,300	(1 9 1 8 4) 材工共		有
塗装工事	888	コンクリート用止水材	セメント系	k g	560	(1 9 1 8 5) 材料費		有
塗装工事	889	防食防腐剤塗工	木材保護塗料塗り (W P) 2 回塗り	m 2	1,220	(1 9 1 8 6) 材工共・雑品含 下地調整別途		有
塗装工事	890	貼紙防止塗料塗工	貼紙防止塗料塗り 凹凸状仕上げ 主材 1 回 仕上げ 1 回塗り (ポリウレタン樹脂系)	m 2	4,380	(1 9 1 8 7) 材工共・雑品含 下地調整・下塗別途		有
塗装工事	891	防火塗料塗工	建築用防火塗料 (発泡性) J I S K 5 6 6 1 2 種 (難燃試験合格品)	m 2	2,770	(1 9 1 8 8) 材工共・雑品含 下地調整別途		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
塗装工事	892	ターベン可溶ウレタン樹脂塗料塗工	ターベン可溶 1 液反応硬化形ウレタン樹脂塗料 2 回塗り (0 . 2 4 ~ 0 . 3 2 k g / m 2)	m 2	2,360	(1 9 1 8 9) 材工共・雑品含 下地調整別途		有
内外装工事	893	たたみ	新畳 (畳床 W R - 2、畳表 C 1)	枚	16,300	(2 0 0 0 1) 材工共		有
内外装工事	894	たたみ	新畳 半畳物 (畳床 W R - 2、畳表 C 1)	枚	9,830	(2 0 0 0 2) 材工共		有
内外装工事	895	たたみ	表替え (畳表 C 1)	枚	8,360	(2 0 0 0 3) 材工共		有
内外装工事	896	たたみ	畳裏返し	枚	5,390	(2 0 0 0 4) 材工共		有
内外装工事	897	カーペット敷込み	グリッパー工法 フェルト敷き共	m 2	1,170	(2 0 0 0 5) 手間		有
内外装工事	898	カーペット	ニードルパンチ t 4 . 0	m 2	2,260	(2 0 0 0 6) 材工共		有
内外装工事	899	カーペット	ニードルパンチ t 7 . 0	m 2	3,190	(2 0 0 0 7) 材工共		有
内外装工事	900	カーペット	タイルカーペット t 6 . 5 1 種ループパイル	m 2	2,800	(2 0 0 0 8) 材工共		有
内外装工事	901	カーペット	視聴覚障がい者用 t 1 1 . 5 (3 . 5) × 5 0 0 × 5 0 0 樹脂製突起	枚	9,160	(2 0 0 0 9) 材工共		有
内外装工事	902	カーペット	ウィルトン t 9 . 0	m 2	9,950	(2 0 0 1 0) 材工共		有
内外装工事	903	カーペット	タフテッド t 6 . 0	m 2	3,940	(2 0 0 1 1) 材工共		有
内外装工事	904	薄膜型エポキシ系合成樹脂塗り床	t 0 . 2 平滑仕上げ	m 2	1,110	(2 0 0 1 2) 材工共		有
内外装工事	905	厚膜型弾性ウレタン系合成樹脂塗り床	t 2 . 0 平滑仕上げ	m 2	2,900	(2 0 0 1 3) 材工共		有
内外装工事	906	厚膜型弾性ウレタン系合成樹脂塗り床	t 2 . 0 防滑仕上げ	m 2	3,190	(2 0 0 1 4) 材工共		有
内外装工事	907	厚膜型エポキシ系合成樹脂塗り床	薄膜流し展べ仕上げ	m 2	2,240	(2 0 0 1 5) 材工共		有
内外装工事	908	厚膜型エポキシ系合成樹脂塗り床	薄膜流し展べ防滑仕上げ	m 2	2,420	(2 0 0 1 6) 材工共		有
内外装工事	909	厚膜型エポキシ系合成樹脂塗り床	樹脂モルタル仕上げ	m 2	5,610	(2 0 0 1 7) 材工共		有
内外装工事	910	厚膜型エポキシ系合成樹脂塗り床	樹脂モルタル防滑仕上げ	m 2	6,460	(2 0 0 1 8) 材工共		有
内外装工事	911	水性硬質ウレタン系塗り床	t 6 . 0 給食室床等 耐熱水、耐衝撃、耐薬品	m 2	17,300	(2 0 0 1 9) 材工共		有
内外装工事	912	MMA 樹脂系塗り床	t 4 . 0 厨房床等	m 2	15,900	(2 0 0 2 0) 材工共		有
内外装工事	913	下地処理	薬品洗浄 (合成樹脂塗り床用)	m 2	1,140	(2 0 0 2 1) 材工共		有
内外装工事	914	ビニル床タイル張り	t 2 半硬質 エポキシ接着	m 2	2,180	(2 0 0 2 2) 材工共 ワックス塗り含む		有
内外装工事	915	ビニル床タイル	t 2 半硬質	枚	90	(2 0 0 2 3) 材料費		有
内外装工事	916	コルク床タイル張り	t 3 . 2 表面ウレタン樹脂加工	m 2	9,000	(2 0 0 2 4) 材工共		有
内外装工事	917	ゴム床タイル張り	t 3 . 0	m 2	9,360	(2 0 0 2 5) 材工共		有
内外装工事	918	ビニル床シート張り	F S t 2 . 0 一般床 熱溶接工法	m 2	2,750	(2 0 0 2 6) 材工共		有
内外装工事	919	ビニル床シート張り	F S t 2 . 5 一般床 熱溶接工法	m 2	2,940	(2 0 0 2 7) 材工共		有
内外装工事	920	ビニル床シート張り	F S t 2 . 0 多湿部 熱溶接工法 エポキシ接着	m 2	2,900	(2 0 0 2 8) 材工共		有
内外装工事	921	ビニル床シート張り	F S t 2 . 5 多湿部 熱溶接工法 エポキシ接着	m 2	3,110	(2 0 0 2 9) 材工共		有
内外装工事	922	ビニル床シート	F S t 2 . 0	m 2	1,550	(2 0 0 3 0) 材料費		有
内外装工事	923	ビニル床シート	F S t 2 . 5	m 2	1,700	(2 0 0 3 1) 材料費		有
内外装工事	924	ビニル床シート張り	K S クッションフロア t 2 . 3	m 2	3,590	(2 0 0 3 2) 材工共		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
内外装工事	925	ビニル床シート	K S クッションフロア t 2 . 3	m 2	2,180	(2 0 0 3 3) 材料費		有
内外装工事	926	ビニル床シート張り	K S クッションフロア t 1 . 8	m 2	2,810	(2 0 0 3 4) 材工共		有
内外装工事	927	ビニル床シート	K S クッションフロア t 1 . 8	m 2	1,580	(2 0 0 3 5) 材料費		有
内外装工事	928	ビニル床シート張り	F S t 2 . 5 防滑性	m 2	3,480	(2 0 0 3 6) 材工共		有
内外装工事	929	ビニル床シート	F S t 2 . 5 防滑性	m 2	2,140	(2 0 0 3 7) 材料費		有
内外装工事	930	ビニル床シート用継目溶接	溶接棒	m	230	(2 0 0 3 8) 材工共		有
内外装工事	931	ビニル床シート張り（プールサイド用）	F S t 3 . 0 防滑性 エポキシ接着 熱溶接工法	m 2	7,560	(2 0 0 3 9) 材工共		有
内外装工事	932	ビニル床シート端部処理（プールサイド用）	エポキシ樹脂系	m	1,370	(2 0 0 4 0) 材工共		有
内外装工事	933	フローリングブロック（乾式工法）	単層 ナラ、カバ、ブナ t 1 5 × 3 0 3 × 3 0 3 無塗装品	m 2	9,730	(2 0 0 4 1) 材工共		有
内外装工事	934	フローリングブロック（乾式工法）	単層 ナラ、カバ、ブナ t 1 5 × 3 0 3 × 3 0 3 塗装品	m 2	11,300	(2 0 0 4 2) 材工共		有
内外装工事	935	フローリングボード張り（普通張り）	単層 ナラ、カバ、ブナ t 1 5 無塗装品	m 2	9,190	(2 0 0 4 3) 材工共 捨張り別途		有
内外装工事	936	フローリングボード張り（特殊張り）体育館用	単層 ナラ、カバ、ブナ t 1 8 無塗装品	m 2	10,200	(2 0 0 4 4) 材工共 捨張り別途		有
内外装工事	937	フローリングボード張り（特殊張り）体育館用	複層 ナラ、カバ、ブナ t 1 8 無塗装品	m 2	9,080	(2 0 0 4 5) 材工共 捨張り別途		有
内外装工事	938	フロアモザイクパーケット張り	ナラ、カバ、ブナ t 8 無塗装品	m 2	10,200	(2 0 0 4 6) 材工共		有
内外装工事	939	フローリングブロック	単層 ナラ、カバ、ブナ t 1 5 × 3 0 3 × 3 0 3 無塗装品	枚	670	(2 0 0 4 7) 材料費		有
内外装工事	940	エキスパンションゴム	2 0 × 2 0 程度 接着剤使用	m	1,030	(2 0 0 4 8) 材工共		有
内外装工事	941	ソフト巾木	H = 1 0 0	m	350	(2 0 0 4 9) 材工共		有
内外装工事	942	ソフト巾木	H = 7 5 稲妻	m	1,220	(2 0 0 5 0) 材工共		有
内外装工事	943	ソフト巾木	H = 1 0 0 階段ささら	m	1,280	(2 0 0 5 1) 材工共		有
内外装工事	944	ステンレス複合巾木	表面ステンレス箔（樹脂芯材）	m	2,210	(2 0 0 5 2) 材工共		有
内外装工事	945	床見切押え金物（への字）	W 2 5 アルミ製	m	1,070	(2 0 0 5 3) 材工共		有
内外装工事	946	床見切押え金物（への字）	W 3 5 アルミ製	m	1,100	(2 0 0 5 4) 材工共		有
内外装工事	947	床見切押え金物（への字）	W 2 5 ステンレス製	m	1,100	(2 0 0 5 5) 材工共		有
内外装工事	948	床見切押え金物（への字）	W 3 5 ステンレス製	m	1,210	(2 0 0 5 6) 材工共		有
内外装工事	949	石膏ボード	9 . 5 × 9 1 0 × 1 8 2 0 （準不燃）	枚	470	(2 0 0 5 7) 材料費		有
内外装工事	950	石膏ボード	1 2 . 5 × 9 1 0 × 1 8 2 0 （不燃）	枚	590	(2 0 0 5 8) 材料費		有
内外装工事	951	石膏ボード	1 5 × 9 1 0 × 1 8 2 0 （不燃）	枚	970	(2 0 0 5 9) 材料費		有
内外装工事	952	耐水石膏ボード	9 . 5 × 9 1 0 × 1 8 2 0 （準不燃）	枚	900	(2 0 0 6 0) 材料費		有
内外装工事	953	耐水石膏ボード	1 2 . 5 × 9 1 0 × 1 8 2 0 （準不燃）	枚	1,030	(2 0 0 6 1) 材料費		有
内外装工事	954	石膏ラスボード	9 . 5 × 9 1 0 × 1 8 2 0	枚	500	(2 0 0 6 2) 材料費		有
内外装工事	955	化粧有孔石膏ボード	9 . 5 × 4 5 5 × 9 1 0 クラフト紙裏打	枚	300	(2 0 0 6 3) 材料費		有
内外装工事	956	化粧有孔石膏ボード	9 . 5 × 4 5 5 × 9 1 0 不燃紙裏打	枚	350	(2 0 0 6 4) 材料費		有
内外装工事	957	化粧石膏ボード	9 . 5 × 4 5 5 × 9 1 0 （準不燃）	枚	190	(2 0 0 6 5) 材料費		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
内外装工事	958	ロックウール化粧吸音板	12×300×600	m ²	970	(20066) 材料費		有
内外装工事	959	ロックウール化粧吸音板	19×300×600 凹凸タイプ	m ²	3,350	(20067) 材料費		有
内外装工事	960	けい酸カルシウム板	5.0×910×1820 0.8FK	枚	1,050	(20068) 材料費		有
内外装工事	961	けい酸カルシウム板	6.0×910×1820 0.8FK	枚	1,240	(20069) 材料費		有
内外装工事	962	硬質木片セメント板	18×910×1820 耐火野地板	枚	4,040	(20070) 材料費		有
内外装工事	963	化粧けい酸カルシウム板張り	t6.0 不燃 1.0FK ジョイナー共	m ²	10,700	(20071) 材工共 下張り別途		有
内外装工事	964	ポリエステル化粧板張り	t2.5	m ²	6,100	(20072) 材工共 下張り別途		有
内外装工事	965	メラミン不燃化粧板張り	t3.0	m ²	16,800	(20073) 材工共 下張り別途		有
内外装工事	966	化粧板目地ジョイナー	アルミ(シルバー)	m	1,660	(20074) 材工共		有
内外装工事	967	素地ごしらえ(クロス張り用)	石こうボード、けい酸カルシウム板面	m ²	360	(20075) 材工共		有
内外装工事	968	素地ごしらえ(クロス張り用)	モルタル面	m ²	630	(20076) 材工共		有
内外装工事	969	ビニルクロス張り	天井面 量産品	m ²	1,050	(20077) 材工共 素地ごしらえ別途		有
内外装工事	970	ビニルクロス張り	壁面 量産品	m ²	1,030	(20078) 材工共 素地ごしらえ別途		有
内外装工事	971	ビニルクロス張り	抗菌、表面強化、不燃等	m ²	1,360	(20079) 材工共 素地ごしらえ別途		有
内外装工事	972	布クロス張り	織物	m ²	3,020	(20080) 材工共 素地ごしらえ含む		有
内外装工事	973	グラスウール敷込	t50 24kg/m ³	m ²	1,320	(20081) 材工共		有
内外装工事	974	グラスウール敷込	t100 24kg/m ³	m ²	2,010	(20082) 材工共		有
内外装工事	975	グラスウールボード張り	t25 32kg/m ³	m ²	2,940	(20083) 材工共		有
内外装工事	976	グラスウールボード張り(ガラスクロス押え)	t50 32kg/m ³	m ²	3,700	(20084) 材工共		有
内外装工事	977	断熱材吹付け	t20 硬質ウレタンフォーム	m ²	1,430	(20085) 材工共		有
内外装工事	978	断熱材吹付け	サッシ廻り等 硬質ウレタンフォーム	m	930	(20086) 材工共		有
内外装工事	979	カーテンレール	シングル ステンレス製	m	1,130	(20087) 材工共		有
内外装工事	980	カーテンレール	ダブル ステンレス製	m	2,150	(20088) 材工共		有
内外装工事	981	カーテン取付	レース共	枚	500	(20089) 手間		有
内外装工事	982	アルミビクチャーレール	フック(2個/m)付	m	2,330	(20090) 材工共		有
内外装工事	983	アルミビクチャーレール		m	2,480	(20091) 材料費		有
内外装工事	984	ビクチャーレール用吊ワイヤー(フック付)	1.0m程度 許容荷重20kg	本	2,400	(20092) 材料費		有
内外装工事	985	ビクチャーレール用可動フック	許容荷重30kg	個	530	(20093) 材料費		有
内外装工事	986	掲示板	表面材 コルクt3.0	m ²	14,600	(20094) 材工共 合板下地・取付費共(枠、捨枠別)		有
内外装工事	987	掲示板	表面材 掲示板用クロス(発泡層)	m ²	12,900	(20095) 材工共 合板下地・取付費共(枠、捨枠別)		有
内外装工事	988	掲示板クロス張り	掲示板用クロス(発泡層)	m ²	3,220	(20096) 材工共		有
内外装工事	989	掲示板クロス用押縁	塩ビ製 W15	m	700	(20097) 材工共		有
内外装工事	990	掲示板枠	アルミ枠	m	2,260	(20098) 材工共		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
内外装工事	991	揭示板枠	捨枠	m	7,890	(2 0 0 9 9) 材工共 (必要に応じて加算)		有
内外装工事	992	揭示板枠	木枠	m	5,250	(2 0 1 0 0) 材工共		有
内外装工事	993	廻り縁	塩ビ製 t 9 . 5 用 コ型	m	470	(2 0 1 0 1) 材工共		有
内外装工事	994	廻り縁	塩ビ製 t 1 2 . 5 用 コ型	m	490	(2 0 1 0 2) 材工共		有
内外装工事	995	廻り縁	アルミ製 t 9 . 5 用 コ型	m	720	(2 0 1 0 3) 材工共		有
内外装工事	996	廻り縁	アルミ製 t 1 2 . 5 用 コ型	m	730	(2 0 1 0 4) 材工共		有
内外装工事	997	下がり壁見切縁	塩ビ製	m	990	(2 0 1 0 5) 材工共		有
内外装工事	998	下がり壁見切縁	アルミ製	m	1,370	(2 0 1 0 6) 材工共		有
内外装工事	999	アコーディオンカーテン (片引き)	W 8 0 0 0 × H 5 0 0 0 以下 防災加工品	m 2	16,600	(2 0 1 0 7) 材工共 レール等付属品含む		有
内外装工事	1000	アルミブラインド (通常色)	ヨコ型 スラット幅 2 5	m 2	7,860	(2 0 1 0 8) 材料費		有
内外装工事	1001	アルミブラインド (通常色)	ヨコ型 スラット幅 3 5	m 2	6,540	(2 0 1 0 9) 材料費		有
内外装工事	1002	アルミブラインド (通常色)	タテ型 スラット幅 8 0	m 2	10,500	(2 0 1 1 0) 材料費		有
内外装工事	1003	アルミブラインド (通常色)	タテ型 スラット幅 1 0 0	m 2	8,740	(2 0 1 1 1) 材料費		有
内外装工事	1004	舞台幕用ロープ張り	硬質ワイヤーロープ φ 3 ~ 4 J I S 規格品	m	7,830	(2 0 1 1 2) 材工共		有
内外装工事	1005	舞台幕用ロープ	硬質ワイヤーロープ φ 3 ~ 4 J I S 規格品	m	1,580	(2 0 1 1 3) 材料費		有
内外装工事	1006	舞台幕ロープ用滑車	滑車径 6 0	個	20,200	(2 0 1 1 4) 材工共		有
内外装工事	1007	舞台幕用ウィンチ	引分用ウィンチ 手動式 (台付) 開閉ストップ付	台	182,000	(2 0 1 1 5) 製品代		有
内外装工事	1008	舞台幕用ウィンチ	上下昇降用ウィンチ 手動式 (台付) 制動装置付	台	256,000	(2 0 1 1 6) 製品代		有
内外装工事	1009	窯業系サイディング	t 1 4 × W 4 5 5 × L 3 0 3 0 普及品 (塗装品)	m 2	3,690	(2 0 1 1 7) 材料費		有
内外装工事	1010	アクリル樹脂板	乳半 2 . 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	枚	7,610	(2 0 1 1 8) 材料費		有
内外装工事	1011	アクリル樹脂板	透明 2 . 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	枚	4,980	(2 0 1 1 9) 材料費		有
内外装工事	1012	アクリル樹脂板	透明 3 . 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	枚	7,490	(2 0 1 2 0) 材料費		有
内外装工事	1013	接着剤	コンクリート・下地木工事用	k g	470	(2 0 1 2 1) 材料費		有
内外装工事	1014	接着剤	下地板補強用 1 液性ポリウレタン樹脂 3 0 m l	本	230	(2 0 1 2 2) 材料費		有
ユニット・その他工事	1015	アルミパーティション	アルミスタッド式 (4 2 角) カラー鋼板程度	m 2	29,000	(2 1 0 0 1) 材工共		有
ユニット・その他工事	1016	アルミパーティション	アルミスタッド式 (5 0 角) カラー鋼板程度	m 2	30,600	(2 1 0 0 2) 材工共		有
ユニット・その他工事	1017	スチールパーティション	カラー鋼板 不燃 (石膏ボード裏打)	m 2	46,600	(2 1 0 0 3) 材工共		有
ユニット・その他工事	1018	パーティション用交換部材	アルミパーティション用ドア W 9 0 0 × H 2 0 0 0 程度	か所	59,500	(2 1 0 0 4) 材工共		有
ユニット・その他工事	1019	パーティション用交換部材	スチールパーティション用ドア W 9 0 0 × H 2 0 0 0 程度 (不燃)	か所	71,300	(2 1 0 0 5) 材工共		有
ユニット・その他工事	1020	パーティション用交換部材	アルミパーティション用パネル	m 2	24,900	(2 1 0 0 6) 材工共		有
ユニット・その他工事	1021	パーティション用交換部材	スチールパーティション用パネル (不燃)	m 2	40,900	(2 1 0 0 7) 材工共		有
ユニット・その他工事	1022	パーティション用交換部材	掘込引手	個	120	(2 1 0 0 8) 材料費		有
ユニット・その他工事	1023	パーティション用交換部材	戸車 (ジュラコン)	個	480	(2 1 0 0 9) 材料費		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
ユニット・その他工事	1024	パーティション用交換部材	戸先ゴム、尻ゴム	m	4,000	(2 1 0 1 0) 材料費		有
ユニット・その他工事	1025	パーティション用交換部材	柱 (アルミスタッド) L = 3 0 0 0 程度	本	8,580	(2 1 0 1 1) 材料費		有
ユニット・その他工事	1026	トイレブース	ポリエステル化粧板 t 4 0 アルミエッジ	m 2	47,500	(2 1 0 1 2) 材工共 付属金物含む		有
ユニット・その他工事	1027	トイレブース	メラミン化粧板 t 4 0 アルミエッジ	m 2	51,000	(2 1 0 1 3) 材工共 付属金物含む		有
ユニット・その他工事	1028	トイレブース	メラミン化粧板 t 2 0 アルミエッジ	m 2	49,200	(2 1 0 1 4) 材工共 付属金物含む		有
ユニット・その他工事	1029	トイレブース金物	笠木 ステンレス製	m	1,590	(2 1 0 1 5) 材料費		有
ユニット・その他工事	1030	トイレブース金物	笠木用 L 型継手 ステンレス製	個	1,060	(2 1 0 1 6) 材料費		有
ユニット・その他工事	1031	トイレブース金物	笠木用 T 型継手 ステンレス製	個	920	(2 1 0 1 7) 材料費		有
ユニット・その他工事	1032	トイレブース金物	支持脚 ステンレス製	個	1,540	(2 1 0 1 8) 材料費		有
ユニット・その他工事	1033	トイレブース金物	巾木 H = 5 0 程度 ステンレス製	m	10,600	(2 1 0 1 9) 材料費		有
ユニット・その他工事	1034	トイレブース金物	スライドラッチ 表示器付 ステンレス製	個	1,500	(2 1 0 2 0) 材料費		有
ユニット・その他工事	1035	トイレブース金物	スライドラッチ受け ゴム付 ステンレス製	個	2,640	(2 1 0 2 1) 材料費		有
ユニット・その他工事	1036	トイレブース金物	オートヒンジ ステンレス製	組	6,460	(2 1 0 2 2) 材料費		有
ユニット・その他工事	1037	トイレブース金物	隔てアングル ステンレス製	組	500	(2 1 0 2 3) 材料費		有
ユニット・その他工事	1038	トイレブース金物	戸当り 帽子掛け付 ステンレス製	個	490	(2 1 0 2 4) 材料費		有
ユニット・その他工事	1039	トイレブース金物	キックプレート t 1 . 5 × H 2 5 0 程度 ステンレス製	m	1,990	(2 1 0 2 5) 材料費		有
ユニット・その他工事	1040	自閉式上吊引戸装置	自動閉鎖装置	組	33,700	(2 1 0 2 6) 材料費		有
ユニット・その他工事	1041	自閉式上吊引戸装置	自動閉鎖装置 浴室仕様	組	40,300	(2 1 0 2 7) 材料費		有
ユニット・その他工事	1042	ピクトサイン (平面型)	アクリル製 (ステンレス受枠) 1 5 0 × 1 5 0 程度	か所	9,070	(2 1 0 2 8) 材工共		有
ユニット・その他工事	1043	ピクトサイン (突出型)	アクリル製 (ステンレス受枠) 1 5 0 × 1 5 0 程度	か所	11,100	(2 1 0 2 9) 材工共		有
ユニット・その他工事	1044	校名板等サインフィルム	下地張り 1 2 0 0 × 1 2 0 0	枚	16,500	(2 1 0 3 0) 材工共		有
ユニット・その他工事	1045	校名板等サインフィルム	文字 1 0 0 0 × 1 0 0 0	枚	17,100	(2 1 0 3 1) 材工共		有
ユニット・その他工事	1046	屋外施設案内板 (区標準型) 補修	H 2 0 0 0 × W 4 0 0 内外 下地アルミ板張り (t 2 . 0)	面	8,690	(2 1 0 3 2) 材工共		有
ユニット・その他工事	1047	屋外施設案内板 (区標準型) 補修	H 2 0 0 0 × W 4 0 0 内外 ベースサインフィルム張り	面	15,100	(2 1 0 3 3) 材工共		有
ユニット・その他工事	1048	屋外施設案内板 (区標準型) 補修	H 2 0 0 0 × W 4 0 0 内外 仕上げサインフィルム張り (区章、文字)	面	14,400	(2 1 0 3 4) 材工共		有
ユニット・その他工事	1049	屋外掲示板支柱	アルミ R 付 t 2 . 0 × 4 5 × 4 5 × 3 0 0 0	本	8,150	(2 1 0 3 5) 材料費		有
ユニット・その他工事	1050	生産緑地地区指定標識 (文字等標準図あり)	標識板 W 2 5 0 × H 9 0 0 アルミ複合板 t 3 . 0 サインフィルム 3 色張り 支柱 S U S 4 8 . 6 φ × 1 . 5 × 2 0 0 0	基	57,400	(2 1 0 3 6) 材工共 指定番号ステッカー含 基礎ブロック H 4 5 0 含		有
ユニット・その他工事	1051	生産緑地地区指定標識 (文字等標準図あり)	標識板 W 2 5 0 × H 9 0 0 アルミ複合板 t 3 . 0 サインフィルム 3 色張り 支柱 S U S 4 8 . 6 φ × 1 . 5 × 2 0 0 0	基	39,000	(2 1 0 3 7) 材工共 指定番号ステッカー含 標識板のみ		有
ユニット・その他工事	1052	景観重要建造物・樹木指定標識 (文字等標準図あり)	標識板 W 7 0 0 × H 2 0 0 アルミ板 t 2 . 0 裏面平リブ付 サインフィルム 3 色張り 標識板枠ステンレス t 1 . 5 加工	基	46,800	(2 1 0 3 8) 材工共		有
ユニット・その他工事	1053	景観重要建造物・樹木指定標識 (文字等標準図あり)	標識板 W 4 5 0 × H 1 5 0 アルミ板 t 2 . 0 裏面平リブ付 サインフィルム 3 色張り 標識板枠ステンレス t 1 . 5 加工	基	42,200	(2 1 0 3 9) 材工共		有
ユニット・その他工事	1054	視覚障がい者用ビニル床タイル	T T t 7 . 0 × 3 0 0 × 3 0 0	枚	1,710	(2 1 0 4 0) 材工共		有
ユニット・その他工事	1055	視覚障がい者用タイルカーペット	t 1 1 . 5 (3 . 5) × 3 0 0 × 3 0 0 樹脂製凸起	枚	3,370	(2 1 0 4 1) 材工共		有
ユニット・その他工事	1056	床点字鋏 (3 0 0 角台紙付圧着工法)	点鋏 2 5 個 本体樹脂製 台紙・粘着剤付	枚	4,370	(2 1 0 4 2) 材料費		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
ユニット・その他工事	1057	床点字鋏（３００角台紙付圧着工法）	線鋏４本 本体樹脂製 台紙・粘着剤付	枚	4,370	（２１０４３） 材料費		有
ユニット・その他工事	1058	床点字鋏（３００角用留め具工法）	タイルカーベット用 点鋏２５個 本体ステンレス 天端樹脂製	組	13,200	（２１０４４） 材料費		有
ユニット・その他工事	1059	床点字鋏（３００角用留め具工法）	タイルカーベット用 線鋏４本 本体ステンレス 天端樹脂製	組	16,500	（２１０４５） 材料費		有
ユニット・その他工事	1060	床点字鋏（脚付埋込工法）	点鋏２２φ ＪＩＳ規格対応品 本体ステンレス 天端樹脂製	個	440	（２１０４６） 材料費		有
ユニット・その他工事	1061	床点字鋏（脚付埋込工法）	線鋏Ｌ２９０ ＪＩＳ規格対応品 本体ステンレス 天端樹脂製	個	3,960	（２１０４７） 材料費		有
ユニット・その他工事	1062	床点字鋏（脚付埋込工法）	点鋏２２φ ＪＩＳ規格対応品 本体樹脂製 ステンレスカバー 天端樹脂製	個	350	（２１０４８） 材料費		有
ユニット・その他工事	1063	床点字鋏（脚付埋込工法）	線鋏Ｌ２９０ ＪＩＳ規格対応品 本体樹脂製 ステンレスカバー 天端樹脂製	本	3,080	（２１０４９） 材料費		有
ユニット・その他工事	1064	視覚障がい者誘導ブロック	コンクリート平板 ６０×３００×３００	枚	830	（２１０５０） 材料費		有
ユニット・その他工事	1065	視覚障がい者誘導ブロック	コンクリート平板 ３０×３００×３００	枚	780	（２１０５１） 材料費		有
ユニット・その他工事	1066	すべり止めシート	１４０×１４０（粘着シート）	枚	270	（２１０５２） 材料費		有
ユニット・その他工事	1067	すべり止めシート	Ｗ＝１００（粘着シート）	ｍ	1,060	（２１０５３） 材料費		有
ユニット・その他工事	1068	調理流し台（給排水別途）	Ｗ１２００×Ｄ６００×Ｈ８００程度 ステンレス製シンク（キャビネット付）	台	110,000	（２１０５４） 製品代		有
ユニット・その他工事	1069	吊戸棚	Ｗ１２００×Ｄ３７５×Ｈ５００	台	23,700	（２１０５５） 製品代		有
ユニット・その他工事	1070	ベビーシート	使用時７８０×５６０×９５０ 耐荷重３０ｋｇまで	台	157,000	（２１０５６） 製品代		有
ユニット・その他工事	1071	ベビーチェア	３００×２５０×９５０ 耐荷重３０ｋｇまで	台	82,900	（２１０５７） 製品代		有
ユニット・その他工事	1072	多用途用ステンレス手摺	Ｉ型 Ｌ３００～５００ ３４φ	組	11,700	（２１０５８） 材料費		有
ユニット・その他工事	1073	多用途用ステンレス手摺	Ｉ型 Ｌ６００～７００ ３４φ	組	12,300	（２１０５９） 材料費		有
ユニット・その他工事	1074	多用途用ステンレス手摺	Ｉ型 Ｌ８００～１０００ ３４φ	組	14,600	（２１０６０） 材料費		有
ユニット・その他工事	1075	多用途用ステンレス手摺	Ｌ型 Ｌ７００程度 ３４φ 出寸法１００程度	組	33,000	（２１０６１） 材料費		有
ユニット・その他工事	1076	腰掛便器用ステンレス手摺	Ｌ型 Ｌ７００程度 ３４φ 出寸法１５０程度	組	38,000	（２１０６２） 材料費		有
ユニット・その他工事	1077	腰掛便器用ステンレス手摺	Ｐ型 Ｌ５５０～７００ ３４φ	組	29,900	（２１０６３） 材料費		有
ユニット・その他工事	1078	腰掛便器用ステンレス手摺	可動式 Ｌ６００～８００ ３４φ	組	128,000	（２１０６４） 材料費		有
ユニット・その他工事	1079	小便器用ステンレス手摺	３４φ	組	53,300	（２１０６５） 材料費		有
ユニット・その他工事	1080	洗面器用ステンレス手摺	Ｐ型 Ｌ８００ ３４φ	組	32,000	（２１０６６） 材料費		有
ユニット・その他工事	1081	水切り棚	ステンレス製 Ｗ６００×Ｄ３００×Ｈ５００程度 ２段	か所	22,800	（２１０６７） 材工共		有
ユニット・その他工事	1082	モップ掛け	ステンレス製 Ｌ＝１０００ Ｓ環６個	か所	6,860	（２１０６８） 材工共		有
ユニット・その他工事	1083	コーナー保護材	ウレタン発泡材 強板付 Ｌ５０×５０×１０	ｍ	8,360	（２１０６９） 材料費		有
ユニット・その他工事	1084	コーナー保護材	特殊軟質ゴム 補強板付 Ｌ－６０×６０×１０	ｍ	10,900	（２１０７０） 材料費		有
ユニット・その他工事	1085	コーナー保護材	軟質塩ビ 補強板付 Ｌ－６５×６５×１６	ｍ	5,980	（２１０７１） 材料費		有
ユニット・その他工事	1086	日除けテント張り	天幕 ポリエステル製 組立式（スチール）	㎡	5,650	（２１０７２） 材工共		有
ユニット・その他工事	1087	郵便箱	３００×３００×４５０程度 ステンレス製	台	44,000	（２１０７３） 材料費		有
外構工事	1088	地先境界ブロック	１２０×１２０ モルタルｔ１０、基礎コンｔ５０、再生砕石ｔ６０含む	ｍ	7,450	（２２００１） 材工共 根切り、埋戻し別途		有
外構工事	1089	地先境界ブロック	１５０×１２０ モルタルｔ１０、基礎コンｔ５０、再生砕石ｔ６０含む	ｍ	7,660	（２２００２） 材工共 根切り、埋戻し別途		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
外構工事	1090	歩車道境界ブロック	150/170×200 モルタルt20、基礎コンt100、再生砕石t60含む	m	9,640	(22003) 材工共 根切り、埋戻し別途		有
外構工事	1091	境界ブロック等一時撤去 再設置	境界ブロックのみ再利用 150×120程度 均しモルタルt10、基礎コンt60、再生砕石t50含む	m	7,330	(22004) 材工共 埋戻し別途		有
外構工事	1092	境界ブロック等撤去	150×120程度 均しモルタル、基礎コン、再生砕石含む	m	1,020	(22005) 損料・手間 埋戻し別途		有
外構工事	1093	コンクリート平板舗装	t60 敷砂t30、路盤砕石t100含む人力	m2	12,400	(22006) 材工共 機械運搬費別途		有
外構工事	1094	コンクリート平板	60×300×300	枚	580	(22007) 材料費		有
外構工事	1095	鉄筋コンクリートU字溝	240×240×600	個	2,090	(22008) 材料費		有
外構工事	1096	鉄筋コンクリートU字溝	300×300×600	個	2,420	(22009) 材料費		有
外構工事	1097	鉄筋コンクリートU字溝設置	240×240	m	10,000	(22010) 材工共 根切り、埋戻し別途		有
外構工事	1098	鉄筋コンクリートU字溝設置	300×300	m	10,700	(22011) 材工共 根切り、埋戻し別途		有
外構工事	1099	U字溝一時撤去 再設置	U字溝 グレーチングのみ再利用 240形程度 敷砂t30、再生砕石t100含む	m	9,510	(22012) 材工共 埋戻し別途		有
外構工事	1100	U字溝撤去	240形程度(グレーチング共)敷砂、再生砕石含む	m	2,470	(22013) 損料・手間 埋戻し別途		有
外構工事	1101	U字溝用蓋	1種 240形用	枚	1,740	(22014) 材料費		有
外構工事	1102	U字溝用蓋	1種 300形用	枚	2,200	(22015) 材料費		有
外構工事	1103	U字溝用蓋	2種 240形用	枚	2,020	(22016) 材料費		有
外構工事	1104	U字溝用蓋	2種 300形用	枚	2,490	(22017) 材料費		有
外構工事	1105	ため桧(東京都型)	A型(改良桧)300×300×H500×t50	か所	31,100	(22018) 材工共 蓋材料費は除く		有
外構工事	1106	ため桧(東京都型)	A型(改良桧)360×360×H500×t50	か所	34,900	(22019) 材工共 蓋材料費は除く		有
外構工事	1107	ため桧(東京都型)	A型(改良桧)450×450×H500×t60	か所	43,300	(22020) 材工共 蓋材料費は除く		有
外構工事	1108	ため桧(東京都型)	A型(改良桧)600×600×H500×t60	か所	49,600	(22021) 材工共 蓋材料費は除く		有
外構工事	1109	改良桧(一般型)	300×300×H500まで×30t	か所	31,100	(22022) 材工共 蓋材料費は除く		有
外構工事	1110	改良桧(一般型)	360×360×H500まで×30t	か所	34,900	(22023) 材工共 蓋材料費は除く		有
外構工事	1111	改良桧(一般型)	450×450×H500まで×30t	か所	43,300	(22024) 材工共 蓋材料費は除く		有
外構工事	1112	改良桧(一般型)	600×600×H500まで×30t	か所	49,600	(22025) 材工共 蓋材料費は除く		有
外構工事	1113	集水桧	改良桧 450×450×H800まで	か所	58,600	(22026) 材工共 蓋材料費は除く		有
外構工事	1114	桧蓋	コンクリート製	個	2,760	(22027) 材料費		有
外構工事	1115	桧蓋	コンクリート製 防臭型	個	3,550	(22028) 材料費		有
外構工事	1116	コンクリート透水管	100φ(ソケット付)	m	1,620	(22029) 材料費		有
外構工事	1117	コンクリート透水管	150φ(ソケット付)	m	2,260	(22030) 材料費		有
外構工事	1118	鉄筋コンクリートL型溝	250B	m	12,800	(22031) 材工共		有
外構工事	1119	鉄筋コンクリートL型溝	300	m	13,000	(22032) 材工共		有
外構工事	1120	鉄筋コンクリート特殊L型溝蓋	240 (穴あき)	m	11,500	(22033) 材工共		有
外構工事	1121	鉄筋コンクリート特殊L型溝蓋	300 (穴あき)	m	12,900	(22034) 材工共		有
外構工事	1122	L型用集水桧蓋	250~300用	個	11,300	(22035) 材料費		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
外構工事	1123	L型用集水桷縁塊	250～300用	個	8,850	(22036) 材料費		有
外構工事	1124	コンクリート柱(防球ネット用)	H=8m、根入れ3m(長さ11m 末口径19cm)根かせ含む	本	67,700	(22037) 材工共 機械運搬費別途		有
外構工事	1125	コンクリート柱(防球ネット用)	H=10m、根入れ3m(長さ13m、末口径19cm)根かせ含む	本	87,000	(22038) 材工共 機械運搬費別途		有
外構工事	1126	コンクリート柱(防球ネット用)	H=12m、根入れ3m(長さ15m、末口径22cm)根かせ含む	本	114,000	(22039) 材工共 機械運搬費別途		有
外構工事	1127	ジョイントビーム(防球ネット用)	139.8φ	m	8,330	(22040) 材料費		有
外構工事	1128	鋼製グレーチング蓋	溝巾180 普通目 歩道用	m	4,430	(22041) 材料費		有
外構工事	1129	鋼製グレーチング蓋	溝巾240 普通目 歩道用	m	5,040	(22042) 材料費		有
外構工事	1130	鋼製グレーチング蓋	溝巾300 普通目 車道用 T-6	m	10,800	(22043) 材料費		有
外構工事	1131	鋼製グレーチング蓋	溝巾180 細目 歩道用	m	9,900	(22044) 材料費		有
外構工事	1132	鋼製グレーチング蓋	溝巾240 細目 歩道用	m	11,700	(22045) 材料費		有
外構工事	1133	鋼製グレーチング蓋	溝巾300 細目 車道用 T-6	m	17,100	(22046) 材料費		有
外構工事	1134	鋼製グレーチング桷蓋	桷穴600□用 普通目 車道用 T-6 落とし込み(鎖付)	個	34,400	(22047) 材料費		有
外構工事	1135	鋼製グレーチング桷蓋	桷穴400□用 細目 車道用 T-6 落とし込み(鎖付)	個	19,900	(22048) 材料費		有
外構工事	1136	マンホール蓋	鋳鉄製 350φ 荷重500kg 鎖付	個	9,880	(22049) 材料費		有
外構工事	1137	マンホール蓋	鋳鉄製 450φ 荷重500kg 鎖付	個	13,000	(22050) 材料費		有
外構工事	1138	排水用ビニール管(VP)	50φ 屋内一般	m	6,270	(22051) 材工共		有
外構工事	1139	排水用ビニール管(VP)	100φ 屋内一般	m	12,700	(22052) 材工共		有
外構工事	1140	排水用ビニール管(VP)	150φ 屋内一般	m	19,900	(22053) 材工共		有
外構工事	1141	排水用ビニール管(VP)	50φ 地中配管	m	4,190	(22054) 材工共		有
外構工事	1142	排水用ビニール管(VP)	65φ 地中配管	m	5,360	(22055) 材工共		有
外構工事	1143	排水用ビニール管(VP)	75φ 地中配管	m	6,500	(22056) 材工共		有
外構工事	1144	排水用ビニール管(VP)	100φ 地中配管	m	8,620	(22057) 材工共		有
外構工事	1145	排水用ビニール管(VP)	125φ 地中配管	m	10,800	(22058) 材工共		有
外構工事	1146	排水用ビニール管(VP)	150φ 地中配管	m	13,500	(22059) 材工共		有
外構工事	1147	排水用ビニール管(VP)	40φ 屋外架空・暗渠	m	4,160	(22060) 材工共		有
外構工事	1148	排水用ビニール管(VP)	50φ 屋外架空・暗渠	m	5,300	(22061) 材工共		有
外構工事	1149	排水用ビニール管(VP)	75φ 屋外架空・暗渠	m	8,230	(22062) 材工共		有
外構工事	1150	排水用ビニール管(VP)	100φ 屋外架空・暗渠	m	10,900	(22063) 材工共		有
外構工事	1151	排水用ビニール管(VP)	125φ 屋外架空・暗渠	m	13,600	(22064) 材工共		有
外構工事	1152	排水用ビニール管(VP)	150φ 屋外架空・暗渠	m	17,000	(22065) 材工共		有
外構工事	1153	排水用ビニール管(VP)	30φ 機械室・手洗所	m	4,670	(22066) 材工共		有
外構工事	1154	排水用ビニール管(VP)	40φ 機械室・手洗所	m	5,880	(22067) 材工共		有
外構工事	1155	排水用ビニール管(VP)	50φ 機械室・手洗所	m	7,530	(22068) 材工共		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
外構工事	1156	排水用ビニール管（VP）	65φ 機械室・手洗所	m	9,660	（22069） 材工共		有
外構工事	1157	排水用ビニール管（VP）	75φ 機械室・手洗所	m	11,500	（22070） 材工共		有
外構工事	1158	排水用ビニール管（VP）	100φ 機械室・手洗所	m	15,200	（22071） 材工共		有
外構工事	1159	排水用ビニール管（VP）	125φ 機械室・手洗所	m	19,100	（22072） 材工共		有
外構工事	1160	排水用ビニール管（VP）	150φ 機械室・手洗所	m	23,700	（22073） 材工共		有
外構工事	1161	フェンス用ブロック基礎	□200～250×450	個	1,800	（22074） 材工共		有
外構工事	1162	ネットフェンス	H＝900 控えなし ビニル被覆3.2×50～56	m	7,950	（22075） 材工共 基礎なし		有
外構工事	1163	ネットフェンス	H＝1200 控えなし ビニル被覆3.2×50～56	m	8,800	（22076） 材工共 基礎なし		有
外構工事	1164	ネットフェンス	H＝1500 控えなし ビニル被覆3.2×50～56	m	10,700	（22077） 材工共 基礎なし		有
外構工事	1165	ネットフェンス	H＝1800 控えなし ビニル被覆3.2×50～56	m	11,700	（22078） 材工共 基礎なし		有
外構工事	1166	ネットフェンス門扉	片開き W1000×H900	基	69,700	（22079） 材工共 基礎含む		有
外構工事	1167	ネットフェンス門扉	片開き W1000×H1200	基	74,500	（22080） 材工共 基礎含む		有
外構工事	1168	ネットフェンス門扉	片開き W1000×H1500	基	92,600	（22081） 材工共 基礎含む		有
外構工事	1169	ネットフェンス門扉	両開き W2000×H900	基	110,000	（22082） 材工共 基礎含む		有
外構工事	1170	ネットフェンス門扉	両開き W2000×H1200	基	118,000	（22083） 材工共 基礎含む		有
外構工事	1171	ネットフェンス門扉	両開き W2000×H1500	基	148,000	（22084） 材工共 基礎含む		有
外構工事	1172	メッシュフェンス	H＝1200 控えなし 樹脂被覆125×50	m	10,000	（22085） 材工共 基礎なし		有
外構工事	1173	メッシュフェンス	H＝1500 控えなし 樹脂被覆125×50	m	13,200	（22086） 材工共 基礎なし		有
外構工事	1174	メッシュフェンス門扉	片開き W1000×H1200	基	84,900	（22087） 材工共 基礎含む		有
外構工事	1175	メッシュフェンス門扉	片開き W1000×H1500	基	94,800	（22088） 材工共 基礎含む		有
外構工事	1176	アルミフェンス	H＝1200 控えなし 縦格子@100	m	25,500	（22089） 材工共 基礎なし		有
外構工事	1177	アルミフェンス門扉	片開き W1000×H1200	基	141,000	（22090） 材工共 基礎含む		有
外構工事	1178	南京錠	50程度	個	3,650	（22091） 材料費		有
外構工事	1179	ステンレス金網	クリンプ網 φ2.0×25目	m2	3,320	（22092） 材料費		有
外構工事	1180	ステンレス金網	クリンプ網 φ1.6×15目	m2	3,500	（22093） 材料費		有
外構工事	1181	ひし形金網	合成樹脂被覆 φ3.2×50目	m2	1,390	（22094） 材料費		有
外構工事	1182	ひし形金網	着色塗装 φ3.2×50目	m2	1,470	（22095） 材料費		有
外構工事	1183	ひし形金網	亜鉛めっき φ3.2×50目	m2	1,240	（22096） 材料費		有
外構工事	1184	防球ネット	ポリエチレン網 無結節 φ2.4×37.5目	m2	920	（22097） 材料費		有
外構工事	1185	防球ネット	ポリエチレン網 無結節 φ2.7×37.5目	m2	1,180	（22098） 材料費		有
外構工事	1186	防球ネット	ポリエチレン網 無結節 φ3.3×37.5目	m2	1,760	（22099） 材料費		有
外構工事	1187	防球ネット	特殊ポリエチレン網 無結節 φ1.2×40.0目	m2	2,810	（22100） 材料費		有
外構工事	1188	防球ネット取付用副資材	吊架金物、ブレース、ターンバックル等	m2	2,820	（22101） 材料費		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
外構工事	1189	防球ネット用ワイヤーロープ	ステンレス φ 9	m	390	(2 2 1 0 2) 材料費		有
外構工事	1190	防球ネット用ワイヤーロープ	めっき φ 9	m	400	(2 2 1 0 3) 材料費		有
外構工事	1191	防砂ネット	極細ポリエチレン極細網	m 2	2,200	(2 2 1 0 4) 材料費		有
外構工事	1192	スクリーニングス	2 . 5 mm以下	m 3	6,490	(2 2 1 0 5) 材料費		有
外構工事	1193	ダスト	2 . 5 mm以下	m 3	5,720	(2 2 1 0 6) 材料費		有
外構工事	1194	グラウンド表層材	ダスト舗装用 緑色系 2 . 0 mm程度	m 3	14,600	(2 2 1 0 7) 材料費		有
外構工事	1195	塩化カルシウム	防塵・融雪用 2 5 k g 入り	k g	71	(2 2 1 0 8) 材料費		有
外構工事	1196	塩化カルシウム散布	1 0 0 m 2 程度	m 2	310	(2 2 1 0 9) 材工共 不陸整生、転圧別途		有
外構工事	1197	舗装安定材	ダスト舗装用	k g	79	(2 2 1 1 0) 材料費		有
外構工事	1198	モータグレーダ	ブレード幅 2 . 8 m 燃料油共 運搬費別途	台・日	20,400	(2 2 1 1 1) 損料・手間		有
外構工事	1199	振動ローラ（搭乗コンパインド型）	質量 1 . 2 ~ 1 . 5 t 燃料油共 運搬費別途	台・日	7,390	(2 2 1 1 2) 損料・手間		有
外構工事	1200	タンパ（ランマ）	質量 6 0 ~ 1 0 0 k g 燃料油共 運搬費別途	台・日	1,650	(2 2 1 1 3) 損料・手間		有
外構工事	1201	アスファルトフィニッシャ	舗装巾 1 . 4 ~ 3 . 0 m 燃料油共 運搬費別途	台・日	32,600	(2 2 1 1 4) 損料・手間		有
外構工事	1202	ダスト舗装補修	既存舗装面不陸調整 石灰ダスト 3 c m 転圧 塩化カルシウム 2 k g / m 2	m 2	1,510	(2 2 1 1 5) 材工共		有
外構工事	1203	グラウンド舗装機械運搬費		往復	109,000	(2 2 1 1 6) 運搬費		有
外構工事	1204	グラウンドコースライン	樹脂ロープ 固定金物共	m	750	(2 2 1 1 7) 材工共 位置出し含む		有
外構工事	1205	グラウンドラインマーク	1 0 0 × 5 0 程度 ゴム系樹脂製	個	1,580	(2 2 1 1 8) 材料費		有
外構工事	1206	砂場枠	合成ゴム 直線型 幅 1 0 0 × 厚 2 0 mm	m	11,200	(2 2 1 1 9) 材料費		有
外構工事	1207	砂場枠	合成ゴム コーナー型 2 0 0 × 2 0 0 幅 1 0 0 × 厚 2 0 mm	か所	9,720	(2 2 1 2 0) 材料費		有
外構工事	1208	全天候型グラウンド、コート舗装	透水性 t 8 ゴムチップ+ウレタン 一般グラウンド程度	m 2	9,800	(2 2 1 2 1) 材工共		有
外構工事	1209	全天候型グラウンド、コート舗装	非透水性 t 1 3 高強度ゴムチップ+ウレタン 陸上トラック用程度	m 2	15,500	(2 2 1 2 2) 材工共		有
外構工事	1210	人工芝	内装用 ナイロン パイル長さ 8 mm	m 2	5,500	(2 2 1 2 3) 材料費		有
外構工事	1211	人工芝	グラウンド用 ポリプロピレン パイル長さ 7 mm 透水性	m 2	10,500	(2 2 1 2 4) 材料費		有
外構工事	1212	ジョイント人工芝	内装用 合成樹脂 3 0 0 × 3 0 0 × 2 5	枚	820	(2 2 1 2 5) 材料費		有
外構工事	1213	植生人工芝	筋芝 幅 1 5 c m 程度	m	20	(2 2 1 2 6) 材料費		有
外構工事	1214	植生人工芝	張芝 幅 5 0 0 ~ 1 0 0 0 mm 程度 ネット付	m 2	190	(2 2 1 2 7) 材料費		有
外構工事	1215	植生人工芝	張芝 幅 1 0 0 0 mm 程度 わら付	m 2	250	(2 2 1 2 8) 材料費		有
外構工事	1216	芝生保護材	公園用（臨時駐車場可）	m 2	3,160	(2 2 1 2 9) 材料費		有
外構工事	1217	芝生保護材	駐車場、大型車用	m 2	4,840	(2 2 1 3 0) 材料費		有
外構工事	1218	客土材	黒土	m 2	5,500	(2 2 1 3 1) 材料費		有
外構工事	1219	客土材	芝目土	m 2	5,500	(2 2 1 3 2) 材料費		有
外構工事	1220	客土材	赤土	m 2	4,400	(2 2 1 3 3) 材料費		有
外構工事	1221	普通アスコン	厚 5 0 mm	m 2	1,450	(2 2 1 3 4) 材料費		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
外構工事	1222	透水アスコン	厚 5 0 mm	m 2	1,360	(2 2 1 3 5) 材料費		有
外構工事	1223	インターロッキングブロック舗装	P I B	m 2	12,600	(2 2 1 3 6) 材工共 機械運搬費別途		有
外構工事	1224	インターロッキングブロック舗装	P I B P 透水性	m 2	14,400	(2 2 1 3 7) 材工共 機械運搬費別途		有
外構工事	1225	アスファルト舗装補修	厚 5 0 mm	m 2	3,900	(2 2 1 3 8) 材工共 機械運搬費別途		有
外構工事	1226	透水性アスファルト舗装補修	厚 5 0 mm	m 2	3,350	(2 2 1 3 9) 材工共 機械運搬費別途		有
外構工事	1227	インターロッキングブロック舗装補修		m 2	12,300	(2 2 1 4 0) 材工共 機械運搬費別途		有
外構工事	1228	インターロッキングブロック舗装一時撤去 再設置		m 2	8,930	(2 2 1 4 1) 材工共 機械運搬費別途		有
外構工事	1229	ロープ	旗竿用 Φ 8	m	350	(2 2 1 4 2) 材料費		有
外構工事	1230	ワイヤー巻取りハンドル		個	2,640	(2 2 1 4 3) 材料費		有
外構工事	1231	車止め（上げ下げ式）	ステンレス製 Φ 7 6 . 3 × 高 7 0 0 錠付 鎖式（内蔵型）	本	40,800	(2 2 1 4 4) 材料費		有
外構工事	1232	車止め（上げ下げ式）	ステンレス製 Φ 1 1 4 . 3 × 高 7 0 0 錠付 鎖式（内蔵型）	本	84,800	(2 2 1 4 5) 材料費		有
外構工事	1233	チェーン	ステンレス Φ 5	m	1,400	(2 2 1 4 6) 材料費		有
外構工事	1234	雨水貯水タンク	ステンレス製 容量 5 0 0 L 鍵付 接続口 1 0 0 A	基	399,000	(2 2 1 4 7) 製品代		有
発生材処分費	1235	発生材運搬費		台	9,080	(2 3 0 0 1) 運搬（積込・処分費別途）		有
発生材処分費	1236	発生材処分費（ 類 ）	4 t 車 コンクリート、モルタル、がれき類	m 3	29,500	(2 3 0 0 2) 運搬・処分共		
発生材処分費	1237	発生材処分費（ 類 ）	2 t 車 コンクリート、モルタル、がれき類	m 3	34,300	(2 3 0 0 3) 運搬・処分共		
発生材処分費	1238	発生材処分費（ 類 - 1 ）	4 t 車 金属くず（鉄筋、鉄骨、鋼管類）	m 3	12,800	(2 3 0 0 4) 積込・運搬・処分共		
発生材処分費	1239	発生材処分費（ 類 - 1 ）	2 t 車 金属くず（鉄筋、鉄骨、鋼管類）	m 3	14,400	(2 3 0 0 5) 積込・運搬・処分共		
発生材処分費	1240	発生材処分費（ 類 - 1 ）	4 t 車 ガラス	m 3	30,400	(2 3 0 0 6) 積込・運搬・処分共		
発生材処分費	1241	発生材処分費（ 類 - 1 ）	2 t 車 ガラス	m 3	32,000	(2 3 0 0 7) 積込・運搬・処分共		
発生材処分費	1242	発生材処分費（ 類 - 1 ）	4 t 車 陶磁器くず	m 3	30,400	(2 3 0 0 8) 積込・運搬・処分共		
発生材処分費	1243	発生材処分費（ 類 - 1 ）	2 t 車 陶磁器くず	m 3	32,000	(2 3 0 0 9) 積込・運搬・処分共		
発生材処分費	1244	発生材処分費（ 類 - 1 ）	4 t 車 廃プラスチック、シート類	m 3	23,800	(2 3 0 1 0) 積込・運搬・処分共		
発生材処分費	1245	発生材処分費（ 類 - 1 ）	2 t 車 廃プラスチック、シート類	m 3	25,400	(2 3 0 1 1) 積込・運搬・処分共		
発生材処分費	1246	発生材処分費（ 類 - 1 ）	4 t 車 混合廃棄物	m 3	28,200	(2 3 0 1 2) 積込・運搬・処分共		
発生材処分費	1247	発生材処分費（ 類 - 1 ）	2 t 車 混合廃棄物	m 3	29,800	(2 3 0 1 3) 積込・運搬・処分共		
発生材処分費	1248	発生材処分費（ 類 - 2 ）	4 t 車 木くず	m 3	16,700	(2 3 0 1 4) 積込・運搬・処分共		
発生材処分費	1249	発生材処分費（ 類 - 2 ）	2 t 車 木くず	m 3	17,900	(2 3 0 1 5) 積込・運搬・処分共		
発生材処分費	1250	発生材処分費（ 類 - 2 ）	4 t 車 廃石膏ボード	m 3	26,000	(2 3 0 1 6) 積込・運搬・処分共		
発生材処分費	1251	発生材処分費（ 類 - 2 ）	2 t 車 廃石膏ボード	m 3	27,600	(2 3 0 1 7) 積込・運搬・処分共		
発生材処分費	1252	発生材処分費	アスベスト含有建材（安定型処分場）	m 3	53,900	(2 3 0 1 8) 積込・運搬・処分共		
建設労働者賃金	1253	造作大工		人	30,400	(2 4 0 0 1) 労務		有
建設労働者賃金	1254	左官工		人	33,000	(2 4 0 0 2) 労務		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
建設労働者賃金	1255	はつり工		人	30,100	(2 4 0 0 3) 労務		有
建設労働者賃金	1256	普通作業員		人	26,800	(2 4 0 0 4) 労務		有
建設労働者賃金	1257	軽作業員		人	18,500	(2 4 0 0 5) 労務		有
建設労働者賃金	1258	板金工		人	34,200	(2 4 0 0 6) 労務		有
建設労働者賃金	1259	溶接工		人	37,000	(2 4 0 0 7) 労務		有
建設労働者賃金	1260	レンガ工		人	30,500	(2 4 0 0 8) 労務		有
建設労働者賃金	1261	ブロック工		人	30,500	(2 4 0 0 9) 労務		有
建設労働者賃金	1262	ガラス工		人	31,600	(2 4 0 1 0) 労務		有
建設労働者賃金	1263	サッシ工		人	32,100	(2 4 0 1 1) 労務		有
建設労働者賃金	1264	内装工		人	33,000	(2 4 0 1 2) 労務		有
建設労働者賃金	1265	塗装工		人	34,500	(2 4 0 1 3) 労務		有
建設労働者賃金	1266	配管工		人	28,600	(2 4 0 1 4) 労務		有
建設労働者賃金	1267	電気工		人	32,600	(2 4 0 1 5) 労務		有
建設労働者賃金	1268	とび工		人	32,900	(2 4 0 1 6) 労務		有
建設労働者賃金	1269	金網工		人	27,100	(2 4 0 1 7) 労務		有
建設労働者賃金	1270	鉄骨工		人	29,600	(2 4 0 1 8) 労務		有
建設労働者賃金	1271	防水工		人	36,100	(2 4 0 1 9) 労務		有
建設労働者賃金	1272	特殊運転手		人	30,500	(2 4 0 2 0) 労務		有
建設労働者賃金	1273	型枠大工		人	31,700	(2 4 0 2 1) 労務		有
建設労働者賃金	1274	鉄筋工		人	32,600	(2 4 0 2 2) 労務		有

諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
	10,000	1,000
10,000	20,000	4,000
20,000	30,000	7,000
30,000	40,000	11,000
40,000	50,000	14,000
50,000	60,000	18,000
60,000	70,000	22,000
70,000	80,000	26,000
80,000	90,000	30,000
90,000	100,000	34,000
100,000	110,000	38,000
110,000	120,000	42,000
120,000	130,000	47,000
130,000	140,000	51,000
140,000	150,000	55,000
150,000	160,000	60,000
160,000	170,000	64,000
170,000	180,000	68,000
180,000	190,000	73,000
190,000	200,000	77,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
200,000	210,000	82,000
210,000	220,000	86,000
220,000	230,000	91,000
230,000	240,000	96,000
240,000	250,000	100,000
250,000	260,000	105,000
260,000	270,000	110,000
270,000	280,000	115,000
280,000	290,000	119,000
290,000	300,000	124,000
300,000	310,000	129,000
310,000	320,000	134,000
320,000	330,000	139,000
330,000	340,000	144,000
340,000	350,000	148,000
350,000	360,000	153,000
360,000	370,000	158,000
370,000	380,000	163,000
380,000	390,000	168,000
390,000	400,000	173,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
400,000	410,000	178,000
410,000	420,000	183,000
420,000	430,000	188,000
430,000	440,000	194,000
440,000	450,000	199,000
450,000	460,000	204,000
460,000	470,000	209,000
470,000	480,000	214,000
480,000	490,000	219,000
490,000	500,000	225,000
500,000	510,000	230,000
510,000	520,000	235,000
520,000	530,000	240,000
530,000	540,000	245,000
540,000	550,000	251,000
550,000	560,000	256,000
560,000	570,000	261,000
570,000	580,000	267,000
580,000	590,000	272,000
590,000	600,000	277,000

諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
600,000	610,000	283,000
610,000	620,000	288,000
620,000	630,000	294,000
630,000	640,000	299,000
640,000	650,000	304,000
650,000	660,000	310,000
660,000	670,000	315,000
670,000	680,000	321,000
680,000	690,000	326,000
690,000	700,000	332,000
700,000	710,000	337,000
710,000	720,000	343,000
720,000	730,000	348,000
730,000	740,000	354,000
740,000	750,000	359,000
750,000	760,000	365,000
760,000	770,000	370,000
770,000	780,000	376,000
780,000	790,000	382,000
790,000	800,000	387,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
800,000	810,000	393,000
810,000	820,000	399,000
820,000	830,000	404,000
830,000	840,000	410,000
840,000	850,000	416,000
850,000	860,000	421,000
860,000	870,000	427,000
870,000	880,000	433,000
880,000	890,000	438,000
890,000	900,000	444,000
900,000	910,000	450,000
910,000	920,000	456,000
920,000	930,000	461,000
930,000	940,000	467,000
940,000	950,000	473,000
950,000	960,000	479,000
960,000	970,000	484,000
970,000	980,000	490,000
980,000	990,000	496,000
990,000	1,000,000	502,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,000,000	1,010,000	508,000
1,010,000	1,020,000	514,000
1,020,000	1,030,000	519,000
1,030,000	1,040,000	525,000
1,040,000	1,050,000	531,000
1,050,000	1,060,000	537,000
1,060,000	1,070,000	543,000
1,070,000	1,080,000	549,000
1,080,000	1,090,000	555,000
1,090,000	1,100,000	561,000
1,100,000	1,110,000	567,000
1,110,000	1,120,000	573,000
1,120,000	1,130,000	578,000
1,130,000	1,140,000	584,000
1,140,000	1,150,000	590,000
1,150,000	1,160,000	596,000
1,160,000	1,170,000	602,000
1,170,000	1,180,000	608,000
1,180,000	1,190,000	614,000
1,190,000	1,200,000	620,000

諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,200,000	1,210,000	626,000
1,210,000	1,220,000	632,000
1,220,000	1,230,000	638,000
1,230,000	1,240,000	645,000
1,240,000	1,250,000	651,000
1,250,000	1,260,000	657,000
1,260,000	1,270,000	663,000
1,270,000	1,280,000	669,000
1,280,000	1,290,000	675,000
1,290,000	1,300,000	681,000
1,300,000	1,310,000	687,000
1,310,000	1,320,000	693,000
1,320,000	1,330,000	699,000
1,330,000	1,340,000	705,000
1,340,000	1,350,000	712,000
1,350,000	1,360,000	718,000
1,360,000	1,370,000	724,000
1,370,000	1,380,000	730,000
1,380,000	1,390,000	736,000
1,390,000	1,400,000	742,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,400,000	1,410,000	748,000
1,410,000	1,420,000	755,000
1,420,000	1,430,000	761,000
1,430,000	1,440,000	767,000
1,440,000	1,450,000	773,000
1,450,000	1,460,000	780,000
1,460,000	1,470,000	786,000
1,470,000	1,480,000	792,000
1,480,000	1,490,000	798,000
1,490,000	1,500,000	804,000
1,500,000	1,510,000	811,000
1,510,000	1,520,000	817,000
1,520,000	1,530,000	823,000
1,530,000	1,540,000	829,000
1,540,000	1,550,000	836,000
1,550,000	1,560,000	842,000
1,560,000	1,570,000	848,000
1,570,000	1,580,000	855,000
1,580,000	1,590,000	861,000
1,590,000	1,600,000	867,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,600,000	1,610,000	874,000
1,610,000	1,620,000	880,000
1,620,000	1,630,000	886,000
1,630,000	1,640,000	893,000
1,640,000	1,650,000	899,000
1,650,000	1,660,000	905,000
1,660,000	1,670,000	912,000
1,670,000	1,680,000	918,000
1,680,000	1,690,000	924,000
1,690,000	1,700,000	931,000
1,700,000	1,710,000	937,000
1,710,000	1,720,000	943,000
1,720,000	1,730,000	950,000
1,730,000	1,740,000	956,000
1,740,000	1,750,000	963,000
1,750,000	1,760,000	969,000
1,760,000	1,770,000	976,000
1,770,000	1,780,000	982,000
1,780,000	1,790,000	988,000
1,790,000	1,800,000	995,000

諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,800,000	1,810,000	1,001,000
1,810,000	1,820,000	1,008,000
1,820,000	1,830,000	1,014,000
1,830,000	1,840,000	1,021,000
1,840,000	1,850,000	1,027,000
1,850,000	1,860,000	1,034,000
1,860,000	1,870,000	1,040,000
1,870,000	1,880,000	1,047,000
1,880,000	1,890,000	1,053,000
1,890,000	1,900,000	1,060,000
1,900,000	1,910,000	1,066,000
1,910,000	1,920,000	1,073,000
1,920,000	1,930,000	1,079,000
1,930,000	1,940,000	1,086,000
1,940,000	1,950,000	1,092,000
1,950,000	1,960,000	1,099,000
1,960,000	1,970,000	1,106,000
1,970,000	1,980,000	1,112,000
1,980,000	1,990,000	1,119,000
1,990,000	2,000,000	1,125,000